



**Obra**  
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VII Mãe D'água - Proposta de  
Preços

**Bancos**  
SINAPI - 06/2022 - Paraíba  
ORSE - 05/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará  
SIURB INFRA - 01/2022 -  
São Paulo

**B.D.I.**

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 85,69%  
Mensalista: 48,16%

**Orçamento Sintético**

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.416,44</b>	<b>4,44 %</b>
1.1	CPU- Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,5	237,89	293,69	1.321,60	4,15 %
1.2	C1047 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	m²	2,6	29,55	36,48	94,84	0,30 %
<b>2</b>		<b>PINTURA</b>					<b>12.730,31</b>	<b>39,93 %</b>
<b>2.1</b>		<b>INTERNA</b>					<b>10.461,73</b>	<b>32,82 %</b>
2.1.1	2291 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m²	352,01	24,08	29,72	10.461,73	32,82 %
<b>2.2</b>		<b>EXTERNA</b>					<b>2.268,58</b>	<b>7,12 %</b>
2.2.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	209,28	2,25	2,77	579,70	1,82 %
2.2.2	2286 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	209,28	6,54	8,07	1.688,88	5,30 %
<b>3</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>4.500,48</b>	<b>14,12 %</b>
3.1	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	3	124,59	153,81	461,43	1,45 %
3.2	CPU-09 Próprio	Revisão de ponto de ar condicionado inclusive colocação de dreno	PT	5	242,15	298,95	1.494,75	4,69 %
3.3	99821 SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	m²	2	2,22	2,74	5,48	0,02 %
3.4	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m²	2	1.028,20	1.269,41	2.538,82	7,96 %
<b>4</b>		<b>Construção da murada externa</b>					<b>12.943,13</b>	<b>40,60 %</b>
4.1	103326 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28	70,93	87,57	2.451,96	7,69 %

**Gustavo José E. B. Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA: 1614317240  
CPF: 072.366.334-37

Rua Pedro Batista - Centro - Teixeira / PB  
gustavo.batistaoliveira@gmail.com  
contato (83) 9 96887036