Execução de passagem molhada no municipio de Coremas-PB.

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Quant.	Unid.	Preço (R\$) - SINAPI SET/2022 - BDI 23,38%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	
1.0			Terraplanagem				PALLET SALE		
1.1	SINAPI	00093358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	30,80	m³	60,57	74,73	1.865,56	2.301,74
		E Completion	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO		7.59				
1.2	SINAPI	00097083	DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	34,00	m²	2,42	2,99	82,28	101,66
2.0			Estrutura						
2.1	SINAPI	00102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	3,50	m³	494,02	609,52	1.729,07	2.133,32
2.2	SINAPI	00103078	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	34,00	m³	197,59	243,79	6.718,06	8.288,86
2.3	SINAPI	00097088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.	50,32	Kg	15,00	18,51	754,80	931,42
3.0			Balizadores PVC		100	6.50			
3.1	Composição	1	Balizador em PVC, 100mm	10,00	und	45,35	55,95	453,50	559,50
	Canting 1				Nh	Ve p Olive	TOTAL:	R\$ 11.603,27	R\$ 14.316,50

GUSTAVI JOSE B. Olivelt Engenheiro Civil CREA: 1614317240 CPF- 072.366.334-37