

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA MARIA DA GUIA SILVA

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Paraíba 23,46%
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.917,98	3,26 %
1.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m²	289,8	2,19	2,70	782,46	0,87 %
1.2	CPU- Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	288,29	355,92	2.135,52	2,39 %
2		MOVIMENTO DE TERRA					3.698,05	4,13 %
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	5,75	61,43	75,84	436,08	0,49 %
2.2	73882/004 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM	M	23	90,63	111,89	2.573,47	2,88 %
2.3	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	5,75	96,99	119,74	688,50	0,77 %
3		DEMOLIÇÕES					1.328,43	1,49 %
3.1	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	27,63	21,76	26,86	742,14	0,83 %
3.2	C1050 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO	m²	5,87	25,93	32,01	187,89	0,21 %
3.3	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	20	16,14	19,92	398,40	0,45 %
4		PISOS					3.494,91	3,91 %
4.1	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	27,63	102,46	126,49	3.494,91	3,91 %
5		PINTURA					34.939,74	39,06 %
5.1	2291 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m²	809,54	34,96	43,16	34.939,74	39,06 %
6		COBERTURA					4.492,86	5,02 %
6.1	9215 ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	10,85	311,64	384,75	4.174,53	4,67 %
6.2	CPU-10 Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1º com reposição de telhas	m²	10,85	23,77	29,34	318,33	0,36 %

Rua Capitão Antônio Leite - centro - Coremas / PB / pm.seinfraestrutura@gmail.com

Custodio
Custodio Clivin
Engenheiro Civil
CREA 161471-240
CPF: 072.356.334-37

003



Prefeitura Municipal de Coremas - PBCNPJ: 08.939.936/0001-94

Obra REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA MARIA DA GUIA SILVA	Bancos SINAPI - 06/2022 - Paraíba ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo	B.D.I. 23,46%	Encargos Sociais Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%
--	---	-------------------------	---

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
7		REPARO DE ESTRUTURA					1.043,06	1,17 %
7.1	87532 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12	30,88	38,12	457,44	0,51 %
7.2	91602 SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DÉ CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	15	13,48	16,64	249,60	0,28 %
7.3	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,5	544,35	672,05	336,02	0,38 %
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.165,93	10,25 %
8.1	C1078 SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	196,65	10,94	13,50	2.654,77	2,97 %
8.2	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOLPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	447,90	552,97	2.211,88	2,47 %
8.3	CPU-07 Próprio	RECOLOCAÇÃO DE EQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	m²	2,4	26,14	32,27	77,44	0,09 %
8.4	CPU-09 Próprio	Revisão de ponto de ar condicionado inclusive colocação de dreno	PT	14	244,26	301,56	4.221,84	4,72 %
9		REVESTIMENTOS					22.135,81	24,75 %
9.1	87270 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	57,73	73,40	90,61	5.230,91	5,85 %
9.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,8	28,40	35,06	2.061,52	2,30 %
9.3	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	668,32	17,99	22,21	14.843,38	16,59 %
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					2.207,64	2,47 %

Rua Capitão Antônio Leite - centro - Coremas / PB / pm.secinfraestrutura@gmail.com

Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA MARIA DA GUIA SILVA		SINAPI - 06/2022 - Paraíba ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo	23,46%	Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	42,79	52,82	1.056,40	1,18 %
10.2	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	37,59	46,40	185,60	0,21 %
10.3	91847 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	11	11,59	14,30	157,30	0,18 %
10.4	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	22,9	9,17	11,32	259,22	0,29 %
10.5	CPU-08 Próprio	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA DO TIPO REATOR E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO LED SLIM DE SOBREPOR 36 W E 6500K INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	3	148,26	183,04	549,12	0,61 %
11		LIMPEZA FINAL DA OBRA					4.029,00	4,50 %
11.1	C1628 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	300	10,88	13,43	4.029,00	4,50 %
							Total sem BDI	72.460,72
							Total do BDI	16.992,69
							Total Geral	89.453,41

Gustavo José Elias Batista Oliveira
ENGENHEIRO MECÂNICO
Engenheiro Civil
CRPE 1811117240
CNPJ 23.266.334-37
CPF 072.266.334-37