

4.2	4818 ORSE	Fornecimento e implantação de estaca de concreto pré-moldada, h = 2,10m	un	22	93,62	115,58	2.542,76	7,98 %
4.3	00043130 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	10	28,83	35,59	355,90	1,12 %
4.4	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	56	7,14	8,81	493,36	1,55 %
4.5	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	56	31,88	39,35	2.203,60	6,91 %
4.6	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, incluindo pintura.	m²	7,5	528,71	652,74	4.895,55	15,36 %
5		COBERTURA					288,20	0,90 %
5.1	CPU-10 Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª com reposição de telhas	m²	10	23,35	28,82	288,20	0,90 %

25.826,58 Total sem BDI 6.051,98 Total do BDI **Total Geral** 31.878,56

CPF: 872.366usiavo 3osé Elias Batista Oliveira

ENGENHEIRO CIVIL