

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	CURRAL BOVINO	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	

1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2.0.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021										243,56	M2
	<u>Curral de Observação</u>											
		1	7,75		3,50				27,13	27,13		
	<u>Curral de Chegada e Seleção</u>											
		1	7,75		8,00				62,00	62,00		
	<u>Curral de Matança</u>											
		1	7,75		8,00				62,00	62,00		
	<u>Plataforma Elevada</u>											
		1	1,00		3,50				3,50	3,50		
		1	1,00		8,00				8,00	8,00		
	<u>Circulação dos Currais/Rampa</u>											
		1	19,05		2,10				40,01	40,01		
		1	2,32		2,10	0,80			3,36	3,36		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		1	19,60		0,80				15,68	15,68		
	<u>Plataforma do Marteleiro</u>											
		1	21,58	19,71	1,06				21,88	21,88		
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										31,95	M3
	<u>Curral de Observação</u>											
		2	7,75		0,40		0,40		1,24	2,48		
		2	0,40		3,50		0,40		0,56	1,12		
	<u>Curral de Chegada e Seleção</u>											
		2	7,75		0,40		0,40		1,24	2,48		
		2	0,40		8,00		0,40		1,28	2,56		
	<u>Curral de Matança</u>											
		2	7,75		0,40		0,40		1,24	2,48		
		2	0,40		8,00		0,40		1,28	2,56		
	<u>Plataforma Elevada</u>											
		2	1,00		0,40		0,40		0,16	0,32		
		1	0,40		3,50		0,40		0,56	0,56		
		2	1,00		0,40		0,40		0,16	0,32		
	<u>Sapatas</u>											
	S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10	10	0,60		0,60		1,05		0,38	3,80		
	<u>Circulação dos Currais/Rampa</u>											
		1	12,62		0,40		0,40		2,02	2,02		
		1	2,65		0,40		0,40		0,42	0,42		
		1	2,64		0,40		0,40		0,42	0,42		
		2	0,40		2,10		0,40		0,34	0,68		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		2	19,60		0,40		0,40		3,14	6,28		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		1	12,62		0,20		0,10		0,25	0,25		
		1	2,65		0,20		0,10		0,05	0,05		
		1	2,64		0,20		0,10		0,05	0,05		
		2	0,20		2,10		0,10		0,04	0,08		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		2	19,60		0,20		0,10		0,39	0,78		
	<u>Plataforma do Marteleiro</u>											
		1	21,58		0,20		0,10		0,43	0,43		
1.4.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										4,23	M3
	Idem ao item 1.4.1.0.7.	1	4,23						4,23	4,23		
1.4.1.0.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										26,09	KG
	Fundação	1	26,09						26,09	26,09		
1.4.1.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										278,36	KG
	Cinta Inferior	1	278,36						278,36	278,36		
1.4.1.0.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										38,45	KG
	Fundação	1	38,45						38,45	38,45		
1.4.1.0.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										81,81	KG
	Fundação	1	9,45						9,45	9,45		
	Cinta Inferior	1	72,36						72,36	72,36		
1.4.1.0.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018										70,36	M2
	<u>Cinta Inferior</u>											
	<u>Curral de Observação</u>											
		2	7,75		0,20		0,10	0,10	3,10	6,20		
		2	0,20		3,50		0,10	0,10	1,40	2,80		
	<u>Curral de Chegada e Seleção</u>											
		2	7,75		0,20		0,10	0,10	3,10	6,20		
		2	0,20		8,00		0,10	0,10	3,20	6,40		
	<u>Curral de Matança</u>											
		2	7,75		0,20		0,10	0,10	3,10	6,20		
		2	0,20		8,00		0,10	0,10	3,20	6,40		
	<u>Plataforma Elevada</u>											
		2	1,00		0,20		0,10	0,10	0,40	0,80		
		1	0,20		3,50		0,10	0,10	1,40	1,40		
		2	1,00		0,20		0,10	0,10	0,40	0,80		
	<u>Circulação dos Currais/Rampa</u>											
		1	12,62		0,20		0,10	0,10	5,05	5,05		
		1	2,65		0,20		0,10	0,10	1,06	1,06		
		1	2,64		0,20		0,10	0,10	1,06	1,06		
		2	0,20		2,10		0,10	0,10	0,84	1,68		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		2	19,60		0,20		0,10	0,10	7,84	15,68		
	<u>Plataforma do Marteleiro</u>											
		1	21,58		0,20		0,10	0,10	8,63	8,63		
1.4.2.	PILARES											
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										47,04	M2
	<u>Pilares</u>											
		10	0,20	0,20	0,20	0,20	2,15		1,72	17,20		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		1	1,00				0,10	0,10	0,20	0,20		
		1	1,00				0,10	0,10	0,20	0,20		
	<u>Circulação dos Currals/Rampa</u>											
		1	12,62				0,10	0,10	2,52	2,52		
		1	2,65				0,10	0,10	0,53	0,53		
		1	2,64				0,10	0,10	0,53	0,53		
		2			2,10		0,15	0,10	0,53	1,06		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		2	19,60				0,10	0,10	3,92	7,84		
	<u>Desconto</u>											
	<u>Porteiras</u>	3	2,10				0,10	0,10	(0,42)	(1,26)		
1.4.3.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										4,34	M3
	<u>Vigas</u>											
	V1 = V2	2	3,68		0,15		0,35		0,19	0,38		
		2	3,68		0,15		0,35		0,19	0,38		
		2	2,15		0,15		0,35		0,11	0,22		
		2	3,05		0,15		0,35		0,16	0,32		
	V3 = V4 = V5 = V6 = V7	5	0,15		0,55		0,35		0,03	0,15		
	<u>Cinta Superior</u>											
	<u>Curral de Observação</u>											
		2	7,75		0,20		0,10		0,16	0,32		
		2	0,20		3,50		0,10		0,07	0,14		
	<u>Curral de Chegada e Seleção</u>											
		2	7,75		0,20		0,10		0,16	0,32		
		2	0,20		8,00		0,10		0,16	0,32		
	<u>Curral de Matança</u>											
		2	7,75		0,20		0,10		0,16	0,32		
		2	0,20		8,00		0,10		0,16	0,32		
	<u>Plataforma Elevada</u>											
		1	1,00		0,20		0,10		0,02	0,02		
		1	1,00		0,20		0,10		0,02	0,02		
	<u>Circulação dos Currals/Rampa</u>											
		1	12,62		0,20		0,10		0,25	0,25		
		1	2,65		0,20		0,10		0,05	0,05		
		1	2,64		0,20		0,10		0,05	0,05		
		2	0,20		2,10		0,15	0,10	0,05	0,10		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		2	19,60		0,20		0,10		0,39	0,78		
	<u>Desconto</u>											
	<u>Porteiras</u>	3	2,10		0,20		0,10		(0,04)	(0,12)		
1.4.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA										4,34	M3
	Idem ao item 1.4.3.0.5.	1	4,34						4,34	4,34		
1.4.3.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										139,91	KG
	Cinta Superior	1	139,91						139,91	139,91		
1.4.3.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										58,64	KG
	Cinta Superior	1	58,64						58,64	58,64		
1.4.4.	LAJES											
1.4.4.0.7.	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (04254/ORSE) AF_11/2020										13,60	M2

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		1	13,60		1,00				13,60	13,60		
1.4.4.0.8.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45 X 6,0 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (3637/ORSE) AF_11/2020										13,60	M2
		1	13,60		1,00				13,60	13,60		
1.4.4.0.9.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021										13,60	M2
		1	13,60		1,00				13,60	13,60		
1.4.4.0.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018										13,60	M2
		1	13,60		1,00				13,60	13,60		
1.4.4.0.11.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018										13,60	M2
		1	13,60		1,00				13,60	13,60		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.5. ELEVAÇÃO												
1.5.0.0.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020										202,99	M2
	Curral de Observação											
		2	7,75				1,30		10,08	20,16		
		2			3,50		1,30		4,55	9,10		
	Curral de Chegada e Seleção											
		2	7,75				1,30		10,08	20,16		
		2			8,00		1,30		10,40	20,80		
	Curral de Matança											
		2	7,75				1,30		10,08	20,16		
		2			8,00		1,30		10,40	20,80		
	Plataforma Elevada											
		1	1,00				1,30		1,30	1,30		
		1	1,00				1,30		1,30	1,30		
	Circulação dos Currais/Rampa											
		1	12,62				1,30		16,41	16,41		
		1	2,65				1,30		3,45	3,45		
		1	2,65				1,30		3,45	3,45		
		1			2,10		1,30		2,73	2,73		
		1			2,10		0,30		0,63	0,63		
	Acesso ao Galpão											
		2	19,60				2,00		39,20	78,40		
	Plataforma do Marteleiro											
		1	21,58				1,00		21,58	21,58		
	Desconto											
	Cinta superior	1	142,85				0,10		(14,29)	(14,29)		
	Pilares plataforma marteleoro	8	0,20				0,90		(0,18)	(1,44)		
	Pilares currais	31	0,20				1,20		(0,24)	(7,44)		
	Pilares acesso galpão	16	0,20				1,90		(0,38)	(6,08)		
	Porteiras	3	2,10				1,30		(2,73)	(8,19)		
1.5.0.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016										4,80	M
	Abertura para canaleta											
		3	1,60						1,60	4,80		
1.7. PAVIMENTAÇÃO												
1.7.1. PISO INTERNO												
1.7.1.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017										1,09	M3
	Plataforma do Marteleiro	1	19,71		1,06		0,05		1,04	1,04		
		1	1,87		1,06		0,05		0,05	0,05		
1.7.1.0.3.	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/ORSE) AF_07/2021										21,88	M2
	Plataforma do Marteleiro	1	19,71		1,06				20,89	20,89		
		1	1,87		1,06				0,99	0,99		
1.7.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA												
1.7.2.0.3.	MEIO-FIO GRANÍTICO 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 72967)										2,10	M
		1	2,10						2,10	2,10		
1.7.2.0.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020										181,69	M2
	Curral de Observação											
		1	7,50		2,35				17,63	17,63		
		1	2,10		0,71				1,49	1,49		
	Curral de Chegada e Seleção											
		1	6,85		7,59				51,99	51,99		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	<u>Curral de Matança</u>											
		1	6,85		7,59				51,99	51,99		
	<u>Circulação dos Currais/Rampa</u>											
	Rampa	1	5,36		2,10				11,26	11,26		
		1	11,05		2,10				23,21	23,21		
		1	2,80		2,10				5,88	5,88		
		1	2,32		2,10	0,80			3,36	3,36		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		1	18,60		0,80				14,88	14,88		
1.8.	REVESTIMENTO											
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014										457,72	M2
	<u>Curral de Observação</u>											
		4	7,75				1,30		10,08	40,32		
		4			3,50		1,30		4,55	18,20		
	<u>Curral de Chegada e Seleção</u>											
		4	7,75				1,30		10,08	40,32		
		4			8,00		1,30		10,40	41,60		
	<u>Curral de Matança</u>											
		4	7,75				1,30		10,08	40,32		
		4			8,00		1,30		10,40	41,60		
	<u>Plataforma Elevada</u>											
		2	1,00				1,30		1,30	2,60		
		2	1,00				1,30		1,30	2,60		
	<u>Circulação dos Currais/Rampa</u>											
		2	12,62				1,30		16,41	32,82		
		2	2,65				1,30		3,45	6,90		
		2	2,65				1,30		3,45	6,90		
		2			2,10		1,30		2,73	5,46		
		2			2,10		0,30		0,63	1,26		
	<u>Acesso ao Galpão</u>											
		4	19,60				2,00		39,20	156,80		
	<u>Plataforma do Marteleiro</u>											
		2	21,58				1,00		21,58	43,16		
	<u>Desconto</u>											
	Área da rampa (base x altura/2)x2	2	5,20				1,30		(3,38)	(6,76)		
	Porteiras	6	2,10				1,30		(2,73)	(16,38)		
1.8.0.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014										457,72	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.1.	1	457,72						457,72	457,72		
1.9.	PINTURA											
1.9.0.0.3.	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE C0588) AF_11/2020										457,72	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.3.	1	457,72						457,72	457,72		
1.10.	ESQUADRIAS											
1.10.0.0.11.	PORTEIRA PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)										12,60	M2
		3	2,10				2,00		4,20	12,60		
1.10.0.0.12.	PORTEIRA DE CORRER PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)										8,40	M2
		2	2,10				2,00		4,20	8,40		
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
1.11.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC											
1.11.1.0.18.	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA										6,00	UN

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		6	1,00						1,00	6,00		
1.11.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO											
1.11.2.0.1.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3/4" (25MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,11KG/M, NBR-5580 (ORSE 00886)										23,73	M
		1	23,73						23,73	23,73		
1.11.2.0.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580 (ORSE 00887)										90,01	M
		1	90,01						90,01	90,01		
1.11.2.0.3.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 (ORSE 00888)										1,10	M
		1	1,10						1,10	1,10		
1.11.2.0.4.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/4" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580. (ORSE 00887)										0,50	M
		1	0,50						0,50	0,50		
1.11.2.0.7.	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=25MM (3/4") (SEINFRA - CE C0942)										2,00	UN
		2	1,00						1,00	2,00		
1.11.2.0.8.	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0943)										10,00	UN
		10	1,00						1,00	10,00		
1.11.2.0.9.	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1 1/4") (SEINFRA - CE C0944)										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.10.	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=40MM (1 1/2") (SEINFRA - CE C0944)										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.11.	BUJÃO EM AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0511)										4,00	UN
		4	1,00						1,00	4,00		
1.11.2.0.12.	BUJÃO EM AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0511)										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.13.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.15.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.16.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										2,00	UN
		2	1,00						1,00	2,00		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.11.3.	REGISTROS E CONECXÕES											
1.11.3.0.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										3,00	UN
		3	1,00						1,00	3,00		
1.11.3.0.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.4.	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS											
1.11.4.0.7.	TORNEIRA DE METAL, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (SINAPI 94796) AF_01/2021										3,00	UN
		3	1,00						1,00	3,00		
1.11.4.0.8.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4;"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020										3,00	UN
		3	1,00						1,00	3,00		
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
1.12.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES											
1.12.1.0.5.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014										15,56	M
		1	15,56						15,56	15,56		
1.12.1.0.15.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.12.1.0.29.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.12.3.												
CANALETAS												
1.12.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										12,99	M3
	Currais											
		1	17,74		0,62		0,42		4,62	4,62		
		1	0,62		7,75		0,42		2,02	2,02		
		1	0,62		13,60		0,42		3,54	3,54		
		1	9,25		0,62		0,42		2,41	2,41		
	Acesso ao Galpão											
		2	0,60		0,80		0,42		0,20	0,40		
1.12.3.0.2.												
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017										2,16	M3	
	Currais											
		1	17,74		0,62		0,07		0,77	0,77		
		1	0,62		7,75		0,07		0,34	0,34		
		1	0,62		13,60		0,07		0,59	0,59		
		1	9,25		0,62		0,07		0,40	0,40		
	Acesso ao Galpão											
		2	0,60		0,80		0,07		0,03	0,06		
1.12.3.0.3.												
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)										20,48	M2	
	Currais											
		1	17,74				0,40		7,10	7,10		
		1			8,37		0,40		3,35	3,35		
		1			14,22		0,40		5,69	5,69		
		1	9,25				0,40		3,70	3,70		
	Acesso ao Galpão											
		2			0,80		0,40		0,32	0,64		
1.12.3.0.4.												
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018										24,82	M2	
	Currais											
		1	17,74		0,50				8,87	8,87		
		1	0,50		7,75				3,88	3,88		
		1	0,50		13,60				6,80	6,80		
		1	9,25		0,50				4,63	4,63		
	Acesso ao Galpão											
		2	0,40		0,80				0,32	0,64		
1.12.3.0.5.												
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018										39,96	M2	
	Currais											
	(2x)	2	17,74				0,40		7,10	14,20		
	(2x)	2			7,75		0,40		3,10	6,20		
	(2x)	2			13,60		0,40		5,44	10,88		
	(2x)	2	9,25				0,40		3,70	7,40		
	Acesso ao Galpão											
	(2x)	4			0,80		0,40		0,32	1,28		
1.12.3.0.6.												
GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE FERRO 1X3/16", COM LARGURA 50CM (SEINFRA - CE C1437) AF_10/2021										0,96	M	
		2	0,60		0,80				0,48	0,96		
1.12.4.												
BEBEDOUROS												
1.12.4.0.1.												
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020										15,61	M2	
	Currais											
		2			7,50		0,75		5,63	11,26		
		1	5,40				0,75		4,05	4,05		
		1			0,40		0,75		0,30	0,30		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.12.4.0.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017										3,06	M3
	Currais											
		2	0,40		7,50		0,38		1,14	2,28		
		1	5,15		0,40		0,38		0,78	0,78		
1.12.4.0.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017										0,56	M3
	Currais											
		2	0,40		7,50		0,07		0,21	0,42		
		1	5,15		0,40		0,07		0,14	0,14		
1.12.4.0.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018										29,18	M2
	Currais											
		2	0,40		7,50				3,00	6,00		
		4	0,50		7,50				3,75	15,00		
		1	5,15		0,40				2,06	2,06		
		2	5,15		0,50				2,58	5,16		
	Área das extremidades	6	0,40		0,40				0,16	0,96		
1.12.4.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018										5,35	M2
	Plataforma Elevada											
		2	0,40				0,25		0,10	0,20		
		2			7,50		0,25		1,88	3,76		
		1	5,15				0,25		1,29	1,29		
		1			0,40		0,25		0,10	0,10		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.14.												
DIVERSOS												
1.14.0.0.4.	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN = 85MM (3”), COM MONTANTES TUBULARES VERTICAIS DN = 85MM (3”) A CADA 1M, FIXADO NO PISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CADERNO TÉC. SINAPI 01.ESQV.CORR.022/01 E SINAPI 99837) AF_10/2021										135,01	M
	Plataforma Elevada											
		2	0,74						0,74	1,48		
		1			13,35				13,35	13,35		
		1			12,60				12,60	12,60		
	Plataforma do Marteleiro											
		1	19,65						19,65	19,65		
	Corrais/Circulação											
		1	12,60						12,60	12,60		
		1	2,69						2,69	2,69		
		1	2,71						2,71	2,71		
		3	7,62						7,62	22,86		
		2	5,40						5,40	10,80		
		2			7,75				7,75	15,50		
		1			3,00				3,00	3,00		
		4			3,63				3,63	14,52		
		1			3,25				3,25	3,25		
1.14.0.0.5.	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (SINAPI 74194/001) AF_05/2021										5,15	M
	Plataforma Elevada											
		1					3,15		3,15	3,15		
	Plataforma do Marteleiro											
		1					2,00		2,00	2,00		
1.14.0.0.7.	LIMPEZA GERAL (ORSE 02450)										203,57	M2
	Idem ao item 1.7.1.0.4.	1	21,88						21,88	21,88		
	Idem ao item 1.7.2.0.4.	1	181,69						181,69	181,69		

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	ESTERQUEIRA	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										8,84	M3
	Embasamento/Esterqueira	1	3,80		1,50		1,55		8,84	8,84		
1.4.	INFRA E SUPERESTRUTURA											
1.4.1.	FUNDAÇÃO											
1.4.1.0.1.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021										1,56	M3
		2	3,20		0,40		0,40		0,51	1,02		
		2	0,40		1,70		0,40		0,27	0,54		
1.4.1.0.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1										7,66	M2
		2	3,40				0,85		2,89	5,78		
		2			1,10		0,85		0,94	1,88		
1.4.1.0.3.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020										2,70	M2
	Cinta Inferior	2	3,40				0,15	0,15	1,02	2,04		
		2			1,10		0,15	0,15	0,33	0,66		
1.4.1.0.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										0,26	M3
	Cinta Inferior	2	3,40		0,20		0,15		0,10	0,20		
		2	0,20		1,10		0,15		0,03	0,06		
1.4.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										0,26	M3
	Idem ao item 1.4.1.0.7.	1	0,26						0,26	0,26		
1.4.1.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										15,48	KG
	Cinta Inferior	1	15,48						15,48	15,48		
1.4.1.0.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										6,71	KG
	Cinta Inferior	1	6,71						6,71	6,71		
1.4.2.	PILARES											
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										0,80	M2
		4	0,20		0,20		0,85		0,20	0,80		
1.4.2.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										0,12	M3
	Pilares	4	0,20		0,20		0,85		0,03	0,12		
1.4.2.0.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										0,12	M3
	Idem ao item 1.4.2.0.3.	1	0,12						0,12	0,12		
1.4.2.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										8,97	KG
	Pilretes	1	8,97						8,97	8,97		
1.4.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										4,21	KG
	Pilretes	1	4,21						4,21	4,21		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.3.	VIGAS											
1.4.3.0.3.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020									2,70	M2	
	Cinta Superior	2	3,40				0,15	0,15	1,02	2,04		
		2			1,10		0,15	0,15	0,33	0,66		
1.4.3.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021									0,14	M3	
	Cinta Superior	2	3,40		0,20		0,15		0,04	0,08		
		2	0,20		1,10		0,15		0,03	0,06		
1.4.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA									0,14	M3	
	Idem ao item 1.4.3.0.4.	1	0,14						0,14	0,14		
1.4.3.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									15,48	KG	
	Cinta Superior	1	15,48						15,48	15,48		
1.4.3.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									6,71	KG	
	Cinta Superior	1	6,71						6,71	6,71		
1.7.	PAVIMENTAÇÃO											
1.7.1.	PISO INTERNO											
1.7.1.0.3.	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/ORSE) AF_07/2021									3,74	M2	
		1	3,40		1,10				3,74	3,74		
1.8.	REVESTIMENTO											
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014									9,00	M2	
		2	3,40				1,00		3,40	6,80		
		2			1,10		1,00		1,10	2,20		
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
1.12.5.	CAIXAS DE GORDURA / INSPEÇÃO											
1.12.5.0.5.	CAIXA DE ALVENARIA 80X80X100 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)									1,00	UN	
		1	1,00						1,00	1,00		
1.12.6.	DESTINO FINAL											
1.12.6.1.	ESCAVAÇÕES/ESTRUTURA/ELEVAÇÕES/ESQUADRIAS											
1.12.6.1.12.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018									3,74	M2	
		1	3,40		1,10				3,74	3,74		
1.12.6.1.13.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018									9,00	M2	
	Idem ao item 1.8.0.0.1.	1	9,00						9,00	9,00		
1.12.6.1.15.	STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI TRATADO COM ÓLEO DE LINHAÇA (SINAPI 73909/001)									2,30	M2	
		2	1,15		1,00				1,15	2,30		
1.12.6.2.	TUBULAÇÕES E DRENOS											
1.12.6.2.4.	LASTRO DE BRITA NR03 (ORSE 02658)									0,36	M3	
		1	0,60		0,60		1,00		0,36	0,36		
1.12.6.2.6.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021									-	M	
		1							-	-		

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	GRADEAMENTO / CAIXA DE AREIA / CALHA DE PARSHAL	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2.0.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021										22,60	M2
	Área do autocad	1	22,60						22,60	22,60		
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										21,60	M3
		1	13,14				0,65		8,54	8,54		
		1	6,90				1,17		8,07	8,07		
		1	5,80				0,86		4,99	4,99		
1.5.	ELEVAÇÃO											
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)										53,18	M2
		2	2,30				1,50		3,45	6,90		
		3			0,70		1,50		1,05	3,15		
		2	4,10				1,00		4,10	8,20		
		1	4,35				1,00		4,35	4,35		
		2			0,60		1,00		0,60	1,20		
		2	1,23				1,50		1,85	3,70		
		3	2,75				1,52		4,18	12,54		
		1			1,77		0,37		0,65	0,65		
		1			1,77		0,16		0,28	0,28		
		2	1,68				1,21		2,03	4,06		
		2	2,09				1,21		2,53	5,06		
		2	1,30				1,21		1,57	3,14		
		2			0,22		1,21		0,27	0,54		
		1			1,00		1,21		1,21	1,21		
	Desconto de aberturas											
		1			0,70		0,45		(0,32)	(0,32)		
		1			0,30		0,60		(0,18)	(0,18)		
		2	0,60				1,00		(0,60)	(1,20)		
		1			0,18		0,55		(0,10)	(0,10)		
1.5.0.0.7.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016										1,00	M
		1	1,00						1,00	1,00		
1.5.0.0.8.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016										1,00	M
		1	1,00						1,00	1,00		
1.7.	PAVIMENTAÇÃO											
1.7.1.	PISO INTERNO											
1.7.1.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017										0,50	M3
		1	1,00		0,70		0,10		0,07	0,07		
		1	0,15		0,30		0,10		0,0045	0,0045		
		1	1,10		0,70		0,10		0,040	0,04		
	Área do autocad	1	1,75				0,21		0,37	0,37		
	Área do autocad	1	0,08				0,13		0,010	0,01		
	Área do autocad	1	0,01				0,13	0,07	0,0011	0,0011		
	Área do autocad	1	0,04				0,07	0,10	0,0033	0,0033		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	<u>Área do autocad</u>	1	0,05				0,05		0,0027	0,0027		
1.7.1.0.4.	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (SINAPI 72183) AF_11/2020										25,85	M2
	<u>Área do autocad</u>	1	25,85						25,85	25,85		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.8.	REVESTIMENTO											
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014										58,67	M2
	Trecho 01 - Vertedouro											
	(perímetro do autocad x altura)	1	3,40				1,50		5,10	5,10		
	desconto de aberturas	1			0,70		0,45		(0,32)	(0,32)		
	$\varnothing$ do tubo dn 400 $((\pi * r^2) = \pi * 0,2^2$	1	0,13						(0,13)	(0,13)		
	Trecho 02 - Vertedouro											
	(perímetro do autocad x altura)	1	3,40				1,40		4,76	4,76		
	desconto de aberturas	1			0,70		0,54		(0,38)	(0,38)		
		1			0,30		0,60		(0,18)	(0,18)		
	Trecho 01 - Gradeamento											
	(perímetro do autocad x altura)	1	10,11				1,00		10,11	10,11		
	desconto de aberturas	2	0,60				1,00		(0,60)	(1,20)		
		1			0,30		0,60		(0,18)	(0,18)		
		1			0,70		1,00		(0,70)	(0,70)		
	Trecho 02 - Gradeamento											
	(perímetro do autocad x altura)	1	8,67				1,00		8,67	8,67		
	desconto de aberturas	2	0,60				1,00		(0,60)	(1,20)		
	Trecho 01 - Caixa de Areia											
	(perímetro do autocad x altura)	1	5,11				1,00		5,11	5,11		
	desconto de aberturas	1			0,70		1,00		(0,70)	(0,70)		
		2			0,81		1,00		(0,81)	(1,62)		
	Trecho 02 - Caixa de Areia											
	(perímetro do autocad x altura)	2	7,11				1,52		10,81	21,62		
	desconto de aberturas	4			0,81		1,00		(0,81)	(3,24)		
	Trecho 03 - Caixa de Areia											
	(perímetro do autocad x altura)	1	7,58				1,00		7,58	7,58		
	desconto de aberturas	2			0,81		1,00		(0,81)	(1,62)		
		1			0,25		1,00		(0,25)	(0,25)		
	Calha de Parshall											
	(perímetro do autocad x altura)	2	0,49				1,08		0,53	1,06		
		2	0,15				1,08	1,14	0,17	0,34		
		2	0,31				1,14	1,10	0,35	0,70		
		2	0,15				1,16		0,17	0,34		
		1			0,18		0,61		0,11	0,11		
		2	0,16				0,55		0,09	0,18		
	Caixa de Inspeção											
	(perímetro do autocad x altura)	1	4,00				1,21		4,84	4,84		
	desconto de aberturas	1			0,18		0,55		(0,10)	(0,10)		
	$\varnothing$ do tubo dn 200 $((\pi * r^2) = \pi * 0,1^2$	1	0,03						(0,03)	(0,03)		
1.8.0.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018										58,67	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.1.	1	58,67						58,67	58,67		
1.12.6.	DESTINO FINAL											
1.12.6.1.	ESCAVAÇÕES/ESTRUTURA/ELEVAÇÕES/ESQUADRIAS											
1.12.6.1.15.	STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI TRATADO COM ÓLEO DE LINHAÇA (SINAPI 73909/001)										6,22	M2
		2	0,68				0,90		0,61	1,22		
		2			0,78		1,00		0,78	1,56		
		4			0,78		1,10		0,86	3,44		
1.14.	DIVERSOS											
1.14.0.0.5.	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (SINAPI 74194/001) AF_05/2021										1,30	M
		1	1,30						1,30	1,30		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.14.0.0.6.	GRADEAMENTO DE FERRO EM BARRA CHATA, RETANGULAR 1 1/2" X 1/2" (SEINFRA-CE C1437)									2,00	UN	
		2	1,00						1,00	2,00		

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	CALDEIRA	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2.0.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021										10,89	M2
		1	3,30		3,30				10,89	10,89		
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										3,20	M3
	Sapatas											
	S1 = S4	4	0,70		0,70		1,45		0,71	2,84		
	Vigas Baldrame											
	VB1 = VB2	2	2,90		0,15		0,20		0,09	0,18		
	VB3 = VB4	2	0,15		2,90		0,20		0,09	0,18		
1.3.0.0.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017										2,52	M3
	Idem ao item 1.3.0.0.1.	1	3,20						3,20	3,20		
	Desconto do item 1.4.1.0.7 - sapatas	1	0,48						(0,48)	(0,48)		
	Desconto do item 1.4.2.0.3 - arranque dos pilares	1	0,20						(0,20)	(0,20)		
1.4.	INFRA E SUPERESTRUTURA											
1.4.1.	FUNDAÇÃO											
1.4.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017										6,80	M2
	Sapatas											
	S1 = S4	4	2,80				0,25		0,70	2,80		
	Arranque dos pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20	0,20	0,20	0,20	1,25		1,00	4,00		
1.4.1.0.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017										6,96	M2
	Vigas Baldrame											
	VB1 = VB2	2	2,90				0,30	0,30	1,74	3,48		
	VB3 = VB4	2			2,90		0,30	0,30	1,74	3,48		
1.4.1.0.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017										0,16	M3
	Sapatas											
	S1 = S4	4	0,70		0,70		0,05		0,02	0,08		
	Vigas Baldrame											
	VB1 = VB2	2	2,90		0,15		0,05		0,02	0,04		
	VB3 = VB4	2	0,15		2,90		0,05		0,02	0,04		
1.4.1.0.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										1,20	M3
	Sapatas											
	S1 = S4	4	0,49		0,04		0,25	0,25	0,12	0,48		
	Arranque dos pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20		0,20		1,25		0,05	0,20		
	Vigas Baldrame											
	VB1 = VB2	2	2,90		0,15		0,30		0,13	0,26		
	VB3 = VB4	2	0,15		2,90		0,30		0,13	0,26		
1.4.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										1,20	M3

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	Idem ao item 1.4.1.0.7.	1	1,20						1,20	1,20		
1.4.1.0.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										15,55	KG
	Sapatras/Vigas Baldrames	1	15,55						15,55	15,55		
1.4.1.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										21,00	KG
	Sapatras/Vigas Baldrames	1	21,00						21,00	21,00		
1.4.1.0.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										20,36	KG
	Sapatras/Vigas Baldrames	1	20,36						20,36	20,36		
1.4.1.0.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										15,09	KG
	Sapatras/Vigas Baldrames	1	15,09						15,09	15,09		
1.4.1.0.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018										7,28	M2
	Perímetro das vigas baldrame x altura (2x)											
	VB1 = VB2	2	3,30		0,15		0,20	0,20	1,82	3,64		
	VB3 = VB4	2	0,15		3,30		0,20	0,20	1,82	3,64		
1.4.2.	PILARES											
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										7,68	M2
	Pilares h = 2,40m											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40		1,92	7,68		
1.4.2.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										8,16	M2
	Pilares h = 4,95m											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20	0,20	0,20	0,20	2,55		2,04	8,16		
1.4.2.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										0,80	M3
	Pilares h = 2,40m											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20		0,20		2,40		0,10	0,40		
	Pilares h = 4,95m											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20		0,20		2,55		0,10	0,40		
1.4.2.0.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										0,80	M3
	Idem ao item 1.4.2.0.3.	1	0,80						0,80	0,80		
1.4.2.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										52,27	KG
		1	24,45						24,45	24,45		
	Coberta	1	27,82						27,82	27,82		
1.4.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										17,63	KG
		1	7,54						7,54	7,54		
	Coberta	1	10,09						10,09	10,09		
1.4.3.	VIGAS											
1.4.3.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										5,42	M2
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 2,10m + e = 0,30	2	2,90		0,15		0,30	0,30	2,18	4,36		
	V3 = V4 - h = 2,10m + e = 0,30	2	0,15		2,90		0,30	0,30	0,53	1,06		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.3.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020									8,72	M2	
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 4,95m	2	2,90		0,15		0,30	0,30	2,18	4,36		
	V3 = V4 - h = 4,55m	2	0,15		2,90		0,30	0,30	2,18	4,36		
1.4.3.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021									1,04	M3	
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 2,10m + e = 0,30	2	2,90		0,15		0,30		0,13	0,26		
	V3 = V4 - h = 2,10m + e = 0,30	2	0,15		2,90		0,30		0,13	0,26		
	V1 = V2 - h = 4,95m	2	2,90		0,15		0,30		0,13	0,26		
	V3 = V4 - h = 4,55m	2	0,15		2,90		0,30		0,13	0,26		
1.4.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA									1,04	M3	
	Idem ao item 1.4.3.0.5.	1	1,04						1,04	1,04		
1.4.3.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									42,64	KG	
		1	21,00						21,00	21,00		
	Coberta	1	21,64						21,64	21,64		
1.4.3.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									19,28	KG	
		1	9,64						9,64	9,64		
	Coberta	1	9,64						9,64	9,64		
1.4.4.	LAJES											
1.4.4.0.7.	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (04254/ORSE) AF_11/2020									10,89	M2	
		1	3,30		3,30				10,89	10,89		
1.4.4.0.8.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45 X 6,0 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (3637/ORSE) AF_11/2020									10,89	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.7.	1	10,89						10,89	10,89		
1.4.4.0.9.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021									10,89	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.7.	1	10,89						10,89	10,89		
1.4.4.0.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018									13,70	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.7.	1	4,15		3,30				13,70	13,70		
1.4.4.0.11.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018									10,89	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.7.	1	10,89						10,89	10,89		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.5.	ELEVAÇÃO											
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)									39,36	M2	
	Vedação											
		2	3,30				4,95		16,34	32,68		
		2			3,00		4,95		14,85	29,70		
	Platibanda											
		2	3,30				0,20		0,66	1,32		
		2			3,00		0,20		0,60	1,20		
	Desconto pilares e vigas											
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 2,10m + e = 0,30	2	2,90				0,30		(0,87)	(1,74)		
	V3 = V4 - h = 2,10m + e = 0,30	2			2,90		0,30		(0,87)	(1,74)		
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 4,95m	2	2,90				0,30		(0,87)	(1,74)		
	V3 = V4 - h = 4,55m	2			2,90		0,30		(0,87)	(1,74)		
	Pilares h = 4,95m											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20				4,95		(0,99)	(3,96)		
	Desconto de vãos											
	Abertura	1	0,86				2,10		(1,81)	(1,81)		
		1	2,90				2,10		(6,09)	(6,09)		
	Cobogós	4	2,80				0,60		(1,68)	(6,72)		
1.5.0.0.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020									6,72	M2	
		4	2,80				0,60		1,68	6,72		
1.5.0.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016									1,40	M	
		1	1,40						1,40	1,40		
1.5.0.0.9.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016									3,10	M	
		1	3,10						3,10	3,10		
1.7.	PAVIMENTAÇÃO											
1.7.1.	PISO INTERNO											
1.7.1.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017									0,45	M3	
		1	3,00		3,00		0,05		0,45	0,45		
1.7.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021									9,00	M2	
		1	3,00		3,00				9,00	9,00		
1.8.	REVESTIMENTO											
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014									99,10	M2	
	Interno											
	((comprimento + largura) x altura)	2	3,00		3,00		4,83		28,98	57,96		
	Platibanda											
	((comprimento + largura) x altura)	2	3,00		3,00		0,20		1,20	2,40		
	Externo											
	((comprimento + largura) x altura)	2	3,30		3,30		4,95		32,67	65,34		
	Platibanda											
	((comprimento + largura) x altura)	2	3,30		3,30		0,20		1,32	2,64		
	Descontos											
	Abertura	2	0,86				2,10		(1,81)	(3,62)		
		2	2,90				2,10		(6,09)	(12,18)		
	Cobogós	8	2,80				0,60		(1,68)	(13,44)		
1.8.0.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014									99,10	M2	

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	Idem ao item 1.8.0.0.1.	1	99,10						99,10	99,10		
1.9.	PINTURA											
1.9.0.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014										112,54	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.3.	1	99,10						99,10	99,10		
	Idem ao item 1.5.0.0.3.	2	6,72						6,72	13,44		
1.9.0.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014										99,10	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.3.	1	99,10						99,10	99,10		
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1.13.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											
1.13.1.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.1.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										2,00	UN
		2	1,00						1,00	2,00		
1.13.2.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
1.13.2.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P										4,94	M
		1	4,94						4,94	4,94		
1.13.2.0.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										3,00	UN
		3	1,00						1,00	3,00		
1.13.2.0.6.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										6,00	UN
		6	1,00						1,00	6,00		
1.13.2.0.8.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.3.	CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
1.13.3.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										11,93	M
	Fase	1	2,05						2,05	2,05		
	Neutro	1	4,94						4,94	4,94		
	Terra	1	4,94						4,94	4,94		
1.13.4.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS											
1.13.4.0.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.4.0.7.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.14.	DIVERSOS											
1.14.0.0.7.	LIMPEZA GERAL (ORSE 02450)										9,00	M2
	Idem ao item 1.7.1.0.2.	1	9,00						9,00	9,00		

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	PAINÉIS ELÉTRICOS	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2.0.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021										16,00	M2
		1	4,00		4,00				16,00	16,00		
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										4,64	M3
	Sapatas											
	S1 = S4	4	0,85		0,85		1,45		1,05	4,20		
	Vigas baldrame											
	VB1 = VB2	2	3,60		0,15		0,20		0,11	0,22		
	VB3 = VB4	2	0,15		3,60		0,20		0,11	0,22		
1.3.0.0.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017										3,72	M3
	idem ao item 2.1	1	4,64						4,64	4,64		
	desconto do item 3.1.4 - sapatas	1	0,72						(0,72)	(0,72)		
	descontodo item 3.2.3 - arranque dos pilares	1	0,20						(0,20)	(0,20)		
1.4.	INFRA E SUPERESTRUTURA											
1.4.1.	FUNDAÇÃO											
1.4.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017										7,40	M2
	Sapatas											
	S1 = S4	4	3,40				0,25		0,85	3,40		
	Arranque dos pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20	0,20	0,20	0,20	1,25		1,00	4,00		
1.4.1.0.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017										8,64	M2
	Vigas baldrame											
	VB1 = VB2	2	3,60				0,30	0,30	2,16	4,32		
	VB3 = VB4	2			3,60		0,30	0,30	2,16	4,32		
1.4.1.0.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017										0,28	M3
	Sapatas											
	S1 = S4	4	0,85		0,85		0,05		0,04	0,16		
	Vigas baldrame											
	VB1 = VB2	2	3,60		0,15		0,05		0,03	0,06		
	VB3 = VB4	2	0,15		3,60		0,05		0,03	0,06		
1.4.1.0.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										1,56	M3
	Sapatas											
	S1 = S4	4	0,72		0,04		0,25	0,25	0,18	0,72		
	Arranque dos pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20		0,20		1,25		0,05	0,20		
	Vigas baldrame											
	VB1 = VB2	2	3,60		0,15		0,30		0,16	0,32		
	VB3 = VB4	2	0,15		3,60		0,30		0,16	0,32		
1.4.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										1,56	M3

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	Idem ao item 1.4.1.0.7.	1	1,56						1,56	1,56		
1.4.1.0.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										20,09	KG
	Sapatas/Vigas Baldrame	1	20,09						20,09	20,09		
1.4.1.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										27,18	KG
	Sapatas/Vigas Baldrame	1	27,18						27,18	27,18		
1.4.1.0.12.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										33,00	KG
	Sapatas/Vigas Baldrame	1	33,00						33,00	33,00		
1.4.1.0.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										15,73	KG
	Sapatas/Vigas Baldrame	1	15,73						15,73	15,73		
1.4.1.0.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018										10,80	M2
	Perímetro das vigas baldrame x altura (2x)											
	VB1 = VB2	2	3,60		0,15		0,30	0,30	2,70	5,40		
	VB3 = VB4	2	0,15		3,60		0,30	0,30	2,70	5,40		
1.4.2.	PILARES											
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										10,08	M2
	Pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20	0,20	0,20	0,20	3,15		2,52	10,08		
1.4.2.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										0,52	M3
	Pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20		0,20		3,15		0,13	0,52		
1.4.2.0.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										0,52	M3
	Idem ao item 1.4.2.0.3.	1	0,52						0,52	0,52		
1.4.2.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										48,09	KG
		1	48,09						48,09	48,09		
1.4.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										8,82	KG
		1	8,82						8,82	8,82		
1.4.3.	VIGAS											
1.4.3.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										5,42	M2
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 2,10m + e = 0,30	2	2,90		0,15		0,30	0,30	2,18	4,36		
	V3 = V4 - h = 2,10m + e = 0,30	2	0,15		2,90		0,30	0,30	0,53	1,06		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.3.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020									8,72	M2	
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 4,95m	2	2,90		0,15		0,30	0,30	2,18	4,36		
	V3 = V4 - h = 4,55m	2	0,15		2,90		0,30	0,30	2,18	4,36		
1.4.3.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021									1,04	M3	
	Vigas											
	V1 = V2 - h = 2,10m + e = 0,30	2	2,90		0,15		0,30		0,13	0,26		
	V3 = V4 - h = 2,10m + e = 0,30	2	0,15		2,90		0,30		0,13	0,26		
	V1 = V2 - h = 4,95m	2	2,90		0,15		0,30		0,13	0,26		
	V3 = V4 - h = 4,55m	2	0,15		2,90		0,30		0,13	0,26		
1.4.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA									1,04	M3	
	Idem ao item 1.4.3.0.5.	1	1,04						1,04	1,04		
1.4.3.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									23,45	KG	
		1	23,45						23,45	23,45		
1.4.3.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									10,00	KG	
		1	10,00						10,00	10,00		
1.4.3.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									11,54	KG	
		1	11,54						11,54	11,54		
1.4.4.	LAJES											
1.4.4.0.7.	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (04254/ORSE) AF_11/2020									16,00	M2	
		1	4,00		4,00				16,00	16,00		
1.4.4.0.8.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45 X 6,0 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (3637/ORSE) AF_11/2020									16,00	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.1.	1	16,00						16,00	16,00		
1.4.4.0.9.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021									16,00	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.1.	1	16,00						16,00	16,00		
1.4.4.0.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018									13,70	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.1.	1	4,15		3,30				13,70	13,70		
1.4.4.0.11.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018									16,00	M2	
	Idem ao item 1.4.4.0.1.	1	16,00						16,00	16,00		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.5.	ELEVAÇÃO											
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)									40,91	M2	
		2	4,00				3,15		12,60	25,20		
		2			3,70		3,15		11,66	23,32		
	Platibanda											
		2	4,00				0,20		0,80	1,60		
		2			3,70		0,20		0,74	1,48		
	Desconto pilares e vigas											
	Vigas											
	V1 = V2	2	3,60				0,30		(1,08)	(2,16)		
	V3 = V4	2			3,60		0,30		(1,08)	(2,16)		
	Pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4	4	0,20				3,15		(0,63)	(2,52)		
	Desconto de vãos											
		1	0,86				2,10		(1,81)	(1,81)		
		1	3,40				0,60		(2,04)	(2,04)		
1.5.0.0.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020									2,04	M2	
		1	3,40				0,60		2,04	2,04		
1.5.0.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016									1,46	M	
		1	1,46						1,46	1,46		
1.7.	PAVIMENTAÇÃO											
1.7.1.	PISO INTERNO											
1.7.1.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017									0,68	M3	
		1	3,70		3,70		0,05		0,68	0,68		
1.7.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021									13,69	M2	
		1	3,70		3,70				13,69	13,69		
1.8.	REVESTIMENTO											
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014									93,70	M2	
	Interno											
	((comprimento + largura) x altura)	2	3,70		3,70		3,03		22,42	44,84		
	Platibanda											
	((comprimento + largura) x altura)	2	3,70		3,70		0,20		1,48	2,96		
	Externo											
	((comprimento + largura) x altura)	2	4,00		4,00		3,15		25,20	50,40		
	Platibanda											
	((comprimento + largura) x altura)	2	4,00		4,00		0,20		1,60	3,20		
	Descontos											
		2	0,86				2,10		(1,81)	(3,62)		
		2	3,40				0,60		(2,04)	(4,08)		
1.8.0.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014									93,70	M2	
	Idem ao item 1.8.0.0.1.	1	93,70						93,70	93,70		
1.9.	PINTURA											
1.9.0.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014									97,78	M2	
	Idem ao item 1.8.0.0.3.	1	93,70						93,70	93,70		
	Idem ao item 1.5.0.0.3.	2	2,04						2,04	4,08		
1.9.0.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014									93,70	M2	
	Idem ao item 1.8.0.0.3.	1	93,70						93,70	93,70		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.10.	ESQUADRIAS											
1.10.0.0.2.	PORTA AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, RAIADA, DE ENROLAR (01857/ORSE) AF_12/2020										1,00	M2
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1.13.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO											
1.13.1.0.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.1.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										4,00	UN
		4	1,00						1,00	4,00		
1.13.1.0.4.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.1.0.5.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										2,00	UN
		2	1,00						1,00	2,00		
1.13.2.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
1.13.2.0.2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P										9,10	M
	Teto	1	9,10						9,10	9,10		
1.13.2.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P										9,10	M
	Parede	1	9,10						9,10	9,10		
1.13.2.0.4.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91866)										3,85	M
	Piso	1	3,85						3,85	3,85		
1.13.2.0.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										11,00	UN
		11	1,00						1,00	11,00		
1.13.2.0.6.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										22,00	UN
		22	1,00						1,00	22,00		
1.13.2.0.7.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										4,00	UN
		4	1,00						1,00	4,00		
1.13.2.0.8.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.3.	CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
1.13.3.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										44,62	M
	Fase	1	11,50						11,50	11,50		
	Neutro	1	12,37						12,37	12,37		
	Retorno	1	8,38						8,38	8,38		
	Terra	1	12,37						12,37	12,37		
1.13.4.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS											
1.13.4.0.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.4.0.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.4.0.5.	LUMINÁRIA LED QUADRADA 24 W, BRANCO FRIO, TEMPERATURA 6000K, LUMENS 1636 LM/1554 LM, (SOBREPOR) 30 CM X 30 CM (SINAPI 97592)										4,00	UN
		4	1,00						1,00	4,00		
1.14.	DIVERSOS											
1.14.0.0.7.	LIMPEZA GERAL (ORSE 02450)										13,69	M2

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	Idem ao item 1.7.1.0.2.	1	13,69						13,69	13,69		

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	BASE CAIXA D'ÁGUA	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2.0.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021										16,00	M2
		1	4,00		4,00				16,00	16,00		
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										10,17	M3
	Embasamento											
		3	4,50		0,70		0,70		2,21	6,63		
		6	1,20		0,70		0,70		0,59	3,54		
1.3.0.0.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017										6,92	M3
		4	1,70		1,70		0,60		1,73	6,92		
1.4.	INFRA E SUPERESTRUTURA											
1.4.1.	FUNDAÇÃO											
1.4.1.0.1.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021										10,17	M3
	Embasamento											
		3	4,50		0,70		0,70		2,21	6,63		
		6	1,20		0,70		0,70		0,59	3,54		
1.4.1.0.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020										8,16	M2
	Embasamento											
		12	1,70				0,40		0,68	8,16		
1.4.1.0.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018										13,32	M2
	Perímetro das vigas baldrame x altura (2x)											
		3	4,00		0,20		0,20	0,20	2,40	7,20		
		6	0,20		1,70		0,20	0,20	1,02	6,12		
1.4.2.	PILARES											
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										2,88	M2
	Pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = P9	9	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40		0,32	2,88		
1.4.2.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										0,18	M3
	Pilares											
	P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = P9	9	0,20		0,20		0,40		0,02	0,18		
1.4.2.0.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										0,18	M3
	Idem ao item 1.4.2.0.3.	1	0,18						0,18	0,18		
1.4.2.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										58,27	KG
		1	58,27						58,27	58,27		
1.4.2.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										42,27	KG
		1	42,27						42,27	42,27		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										28,09	KG
		1	28,09						28,09	28,09		
1.4.3.	VIGAS											
1.4.3.0.3.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020										8,88	M2
	SIG											
		3	4,00				0,20	0,20	1,60	4,80		
		6			1,70		0,20	0,20	0,68	4,08		
1.4.3.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										0,90	M3
	SIG											
		3	4,00		0,20		0,20		0,16	0,48		
		6	0,20		1,70		0,20		0,07	0,42		
1.4.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA										0,90	M3
	Idem ao item 1.4.3.0.5.	1	0,90						0,90	0,90		
1.4.3.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										5,83	KG
		1	5,83						5,83	5,83		
1.4.3.0.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										4,23	KG
		1	4,23						4,23	4,23		
1.4.3.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										2,81	KG
		1	2,81						2,81	2,81		
1.7.	PAVIMENTAÇÃO											
1.7.1.	PISO INTERNO											
1.7.1.0.4.	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (SINAPI 72183) AF_11/2020										16,00	M2
		1	4,00		4,00				16,00	16,00		
1.7.1.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023										16,00	M2
		1	4,00		4,00				16,00	16,00		
1.8.	REVESTIMENTO											
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014										11,52	M2
		4	4,00				0,72		2,88	11,52		
1.8.0.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014										11,52	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.1.	1	11,52						11,52	11,52		
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
1.11.5.	OUTROS											
1.11.5.0.2.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2.0.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021										10,24	M2
		1	3,20		3,20				10,24	10,24		
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)										16,96	M3
	Sapata											
		4	1,45		1,45		1,95		4,10	16,40		
	Vigas Baldrame											
	VB1 = VB2	2	2,70		0,15		0,35		0,14	0,28		
	VB3 = VB4	2	0,15		2,70		0,35		0,14	0,28		
1.3.0.0.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017										13,32	M3
	Idem ao item 2.1	1	16,96						16,96	16,96		
	Desconto das fundações - Item 3.1.4	1	3,28						(3,28)	(3,28)		
	Descontodo arranque dos pilares - item XX	1	0,36						(0,36)	(0,36)		
1.4.	INFRA E SUPERESTRUTURA											
1.4.1.	FUNDAÇÃO											
1.4.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017										10,64	M2
	Sapatas											
		4	5,80				0,20		1,16	4,64		
	Arranque dos pilares											
		4	0,25	0,25	0,25	0,25	1,50		1,50	6,00		
1.4.1.0.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017										7,56	M2
		2	2,70				0,35	0,35	1,89	3,78		
		2			2,70		0,35	0,35	1,89	3,78		
1.4.1.0.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017										0,52	M3
	Sapata											
		4	1,45		1,45		0,05		0,11	0,44		
	Vigas Baldrame											
	VB1 = VB2	2	2,70		0,15		0,05		0,02	0,04		
	VB3 = VB4	2	0,15		2,70		0,05		0,02	0,04		
1.4.1.0.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										3,28	M3
	Sapatas											
		4	2,10		0,06		0,40	0,20	0,59	2,36		
	Arranque dos pilares											
		4	0,25		0,25		1,50		0,09	0,36		
	Vigas Baldrame											
	VB1 = VB2	2	2,70		0,15		0,35		0,14	0,28		
	VB3 = VB4	2	0,15		2,70		0,35		0,14	0,28		
1.4.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										3,28	M3
	Idem ao item 1.4.1.0.7.	1	3,28						3,28	3,28		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.1.0.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									64,82	KG	
	Sapatas	1	64,82						64,82	64,82		
1.4.1.0.12.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									54,55	KG	
	Vigas Baldrame	1	54,55						54,55	54,55		
1.4.1.0.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									11,63	KG	
	Sapatas	1	1,45						1,45	1,45		
	Vigas Baldrame	1	10,18						10,18	10,18		
1.4.1.0.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018									9,20	M2	
		2	2,70		0,15		0,35	0,35	2,30	4,60		
		2	0,15		2,70		0,35	0,35	2,30	4,60		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.2.	PILARES											
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											
	<u>Pilares h = 2,53m</u>											
		4	0,25	0,25	0,25	0,25	2,53		2,53	10,12		
1.4.2.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											
	<u>Pilares h = 5,06m</u>											
		4	0,25	0,25	0,25	0,25	2,53		2,53	10,12		
	<u>Pilares h = 7,59m</u>											
		4	0,25	0,25	0,25	0,25	2,53		2,53	10,12		
	<u>Pilares h = 10,12m</u>											
		4	0,25	0,25	0,25	0,25	2,53		2,53	10,12		
1.4.2.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											
	<u>Pilares h = 2,53m</u>											
		4	0,25		0,25		2,53		0,16	0,64		
	<u>Pilares h = 5,06m</u>											
		4	0,25		0,25		2,53		0,16	0,64		
	<u>Pilares h = 7,59m</u>											
		4	0,25		0,25		2,53		0,16	0,64		
	<u>Pilares h = 10,12m</u>											
		4	0,25		0,25		2,53		0,16	0,64		
	<i>Desconto</i>	1	0,60		0,60		0,10		(0,04)	(0,04)		
1.4.2.0.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											
	Idem ao item 1.4.2.0.3.	1	2,52						2,52	2,52		
1.4.2.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015											
	Pilares	1	299,09						299,09	299,09		
1.4.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015											
	Pilares	1	52,73						52,73	52,73		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	Piso	1	3,20		3,20		0,15		1,54	1,54		
	Coberta	1	3,20		3,20		0,10		1,02	1,02		
	Desconto	1	0,60		0,60		0,10		(0,04)	(0,04)		
1.4.4.0.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										439,92	KG
	Parede e Lajes do Reservatório	1	439,92						439,92	439,92		
1.4.4.0.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										549,47	KG
	Parede e Lajes do Reservatório	1	549,47						549,47	549,47		
1.4.4.0.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										113,83	KG
	Parede e Lajes do Reservatório	1	113,83						113,83	113,83		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.11.2.0.19.	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020										6,00	UN
		6	1,00						1,00	6,00		
1.11.2.0.20.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.3.	REGISTROS E CONEXÕES											
1.11.3.0.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021										3,00	UN
		3	1,00						1,00	3,00		
1.11.3.0.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO										2,00	UN
		2	1,00						1,00	2,00		
#REF!	#REF!										1,00	UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.5.	OUTROS											
1.11.5.0.3.	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020										2,00	UN
		2	1,00						1,00	2,00		

Obra:	MATADOURO PÚBLICO	Prop.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Local:	ÁREA EXTERNA	CR.:	938992/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.2.0.0.1.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019										260,58	M2
	Área do autocad	1	260,58						260,58	260,58		
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA											
1.3.0.0.3.	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ORSE 04358)										4,44	M3
		1	2,55		2,70		0,20		1,38	1,38		
		1	3,00		5,10		0,20		3,06	3,06		
1.7.	PAVIMENTAÇÃO											
1.7.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA											
1.7.2.0.3.	MEIO-FIO GRANÍTICO 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 72967)										92,98	M
		1	92,98						92,98	92,98		
1.7.2.0.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020										260,58	M2
	idem ao item1.2.0.0.2	1	260,58						260,58	260,58		
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS											
1.11.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC											
1.11.1.0.17.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2," INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014										14,00	UN
		14	1,00						1,00	14,00		
1.11.1.0.18.	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA										4,00	UN
		4	1,00						1,00	4,00		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.11.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO												
1.11.2.0.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580 (ORSE 00887)											
		1	2,05						2,05	2,05		
1.11.2.0.3.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 (ORSE 00888)											
		1	80,27						80,27	80,27		
1.11.2.0.4.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/4" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580. (ORSE 00887)											
		1	2,06						2,06	2,06		
1.11.2.0.8.	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0943)											
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.9.	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1 1/4") (SEINFRA - CE C0944)											
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.10.	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=40MM (1 1/2") (SEINFRA - CE C0944)											
		4	1,00						1,00	4,00		
1.11.2.0.13.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
		4	1,00						1,00	4,00		
1.11.2.0.15.	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.2.0.18.	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											
		1	1,00						1,00	1,00		
1.11.3. REGISTROS E CONEXÕES												
1.11.3.0.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											
		3	1,00						1,00	3,00		
1.12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
1.12.5. CAIXAS DE GORDURA / INSPEÇÃO												
1.12.5.0.2.	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)											
		1	1,00						1,00	1,00		
1.12.5.0.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)											
		1	1,00						1,00	1,00		
1.12.5.0.4.	CAIXA DE INSPEÇÃO 100X100X100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)											
		2	1,00						1,00	2,00		
1.12.6. DESTINO FINAL												
1.12.6.2. TUBULAÇÕES E DRENOS												
1.12.6.2.1.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021											
		1	1,55						1,55	1,55		
1.12.6.2.5.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021											
		1	43,65						43,65	43,65		
1.12.6.2.6.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021											
		1	26,00						26,00	26,00		
1.12.6.2.7.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018											
	Proteção de tubo DN 200 (Comp x (D + 0,2))	1	6,90		0,40				2,76	2,76		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1.13.2.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS											
1.13.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)									2,64	M3	
	Caixa de passagem	3	0,40		0,40		0,50		0,08	0,24		
	Eletrodutos	1	60,10		0,20		0,20		2,40	2,40		
1.13.2.0.2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P									25,55	M	
	Teto	1	25,55						25,55	25,55		
1.13.2.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P									35,80	M	
	Parede	1	35,80						35,80	35,80		
1.13.2.0.4.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91866)									60,10	M	
	Piso	1	60,10						60,10	60,10		
1.13.2.0.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									4,00	UN	
		4	1,00						1,00	4,00		
1.13.2.0.6.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									4,00	UN	
		4	1,00						1,00	4,00		
1.13.2.0.8.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									1,00	UN	
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.3.	CABOS E FIOS (CONDUTORES)											
1.13.3.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									152,70	M	
	Fase	1	91,62						91,62	91,62		
	Neutro	1	30,54						30,54	30,54		
	Terra	1	30,54						30,54	30,54		
1.13.4.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS											
1.13.4.0.3.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									1,00	UN	
		1	1,00						1,00	1,00		
1.13.5.	ACESSÓRIOS											
1.13.5.0.1.	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)									3,00	UN	
		3	1,00						1,00	3,00		
1.14.	DIVERSOS											
1.14.0.0.7.	LIMPEZA GERAL (ORSE 02450)									260,58	M2	
	Idem ao item 1.7.2.0.4.	1	260,58						260,58	260,58		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		2	4,85				0,20		0,97	1,94		
		6	4,80				0,20		0,96	5,76		
		2	4,83				0,20		0,97	1,94		
		2			8,90		0,20		1,78	3,56		
	<u>Embasamento Escada</u>											
	Piso 01	1	4,10				0,12		0,49	0,49		
	Piso 02	1	4,10				0,60		2,46	2,46		
	Piso 03	1	4,10				0,48		1,97	1,97		
	Piso 04	1	4,10				0,66		2,71	2,71		
	Piso 05	1	4,10				0,84		3,44	3,44		
	<u>Embasamento Paredes Internas</u>											
		1	15,19				0,20		3,04	3,04		
		1	6,60				0,20		1,32	1,32		
		1	14,18				0,20		2,84	2,84		
		1	2,65				0,20		0,53	0,53		
		5			1,50		0,20		0,30	1,50		
		5			3,60		0,20		0,72	3,60		
		1			3,50		0,20		0,70	0,70		
		1			1,05		0,20		0,21	0,21		
		1			0,70		0,20		0,14	0,14		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.1.0.3.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020										40,62	M2
	Embasamento Paredes Externas											
		2	4,85				0,15	0,15	1,46	2,92		
		6	4,80				0,15	0,15	1,44	8,64		
		2	4,83				0,15	0,15	1,45	2,90		
		2			8,90		0,15	0,15	2,67	5,34		
	Embasamento Paredes Internas											
		1	15,19				0,15	0,15	4,56	4,56		
		1	6,60				0,15	0,15	1,98	1,98		
		1	14,18				0,15	0,15	4,25	4,25		
		1	2,65				0,15	0,15	0,80	0,80		
		5			1,50		0,15	0,15	0,45	2,25		
		5			3,60		0,15	0,15	1,08	5,40		
		1			3,50		0,15	0,15	1,05	1,05		
		1			1,05		0,15	0,15	0,32	0,32		
		1			0,70		0,15	0,15	0,21	0,21		
1.4.1.0.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										4,09	M3
	Embasamento Paredes Externas											
		2	4,85		0,20		0,15		0,15	0,30		
		6	4,80		0,20		0,15		0,14	0,84		
		2	4,83		0,20		0,15		0,14	0,28		
		2	0,20		8,90		0,15		0,27	0,54		
	Embasamento Paredes Internas											
		1	15,19		0,20		0,15		0,46	0,46		
		1	6,60		0,20		0,15		0,20	0,20		
		1	14,18		0,20		0,15		0,43	0,43		
		1	2,65		0,20		0,15		0,08	0,08		
		5	0,20		1,50		0,15		0,05	0,25		
		5	0,20		3,60		0,15		0,11	0,55		
		1	0,20		3,50		0,15		0,11	0,11		
		1	0,20		1,05		0,15		0,03	0,03		
		1	0,20		0,70		0,15		0,02	0,02		
1.4.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										4,09	M3
	Idem ao item 1.4.1.0.7.	1	4,09						4,09	4,09		
1.4.1.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										213,82	KG
	Cinta inferior	1	213,82						213,82	213,82		
1.4.1.0.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017										69,45	KG
	Cinta inferior	1	69,45						69,45	69,45		
1.4.1.0.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018										67,70	M2
	Embasamento Paredes Externas											
		2	4,85		0,20		0,15	0,15	2,43	4,86		
		6	4,80		0,20		0,15	0,15	2,40	14,40		
		2	4,83		0,20		0,15	0,15	2,42	4,84		
		2	0,20		8,90		0,15	0,15	4,45	8,90		
	Embasamento Paredes Internas											
		1	15,19		0,20		0,15	0,15	7,60	7,60		
		1	6,60		0,20		0,15	0,15	3,30	3,30		
		1	14,18		0,20		0,15	0,15	7,09	7,09		
		1	2,65		0,20		0,15	0,15	1,33	1,33		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		5	0,20		1,50		0,15	0,15	0,75	3,75		
		5	0,20		3,60		0,15	0,15	1,80	9,00		
		1	0,20		3,50		0,15	0,15	1,75	1,75		
		1	0,20		1,05		0,15	0,15	0,53	0,53		
		1	0,20		0,70		0,15	0,15	0,35	0,35		
1.4.2.	PILARES											
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020										77,60	M2
	<u>Pilares do Galpão</u>											
	PG - (17x)	17	0,20	0,20			7,50		3,00	51,00		
	<u>Pilares Internos</u>											
	PI - (15x)	15	0,20	0,20			4,00		1,60	24,00		
	<u>Pilares Externos</u>											
	PE - (2x)	2	0,20	0,20			3,25		1,30	2,60		
1.4.2.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021										8,11	M3
	<u>Pilares do Galpão</u>											
	PG - (17x)	17	0,20		0,09		7,50		0,14	2,38		
	<u>Pilares Internos</u>											
	PI - (15x)	15	0,20		0,09		4,00		0,07	1,05		
	<u>Pilares Externos</u>											
	PE - (2x)	2	0,20		3,60		3,25		2,34	4,68		
1.4.2.0.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										8,11	M3
	Idem ao item 1.4.2.0.3.	1	8,11						8,11	8,11		
1.4.2.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										336,00	KG
	Pilaretes	1	336,00						336,00	336,00		
1.4.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										149,19	KG
	Cinta Superior	1	71,64						71,64	71,64		
	Pilaretes	1	77,55						77,55	77,55		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		2	4,85		0,09		0,15		0,07	0,14		
		6	4,80		0,09		0,15		0,06	0,36		
		2	4,83		0,09		0,15		0,07	0,14		
		2	0,09		8,90		0,15		0,12	0,24		
	<u>Cinta Superior - h = 5,63m</u>											
		2	4,85		0,09		0,15		0,07	0,14		
		6	4,80		0,09		0,15		0,06	0,36		
		2	4,83		0,09		0,15		0,07	0,14		
		2	0,09		8,90		0,15		0,12	0,24		
1.4.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022										3,55	M3
	Idem ao item 1.4.3.0.5.	1	3,55						3,55	3,55		
1.4.3.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										246,00	KG
	Cinta Superior	1	246,00						246,00	246,00		
1.4.3.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015										71,64	KG
	Cinta Superior	1	71,64						71,64	71,64		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.5.	ELEVAÇÃO											
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)										596,22	M2
	Paredes do Galpão											
		2	24,88				7,50		186,60	373,20		
		2			9,20		7,50		69,00	138,00		
	Divisórias Internas											
		1	15,19				4,00		60,76	60,76		
		1	5,10				4,00		20,40	20,40		
		1	14,18				4,00		56,72	56,72		
		1	2,65				3,25		8,61	8,61		
		5			1,50		4,00		6,00	30,00		
		5			3,60		4,00		14,40	72,00		
		1			2,00		4,00		8,00	8,00		
		1			1,05		3,25		3,41	3,41		
		1			0,70		3,25		2,28	2,28		
	Desconto dos pilares e cintas											
	Pilares externos (2x)	2	0,20				2,10		(0,42)	(0,84)		
	Pilares internos (16x)	16	0,20				3,85		(0,77)	(12,32)		
	Pilares internos (17x)	17	0,20				7,05		(1,41)	(23,97)		
	Pilares Estrutura Prémoldada	12	0,20				7,05		(1,41)	(16,92)		
	Cinta superior h=2,25m	1	56,28				0,15		(8,44)	(8,44)		
	Cinta superior h=3,25m	1	14,08				0,15		(2,11)	(2,11)		
	Cinta superior h=4,00m	1	46,78				0,15		(7,02)	(7,02)		
	Cinta superior h=5,00m	1	65,96				0,15		(9,89)	(9,89)		
	Cinta superior h=5,078m	1	65,96				0,15		(9,89)	(9,89)		
	Desconto de vãos											
		1	2,35				3,10		(7,29)	(7,29)		
		1	4,10				2,10		(8,61)	(8,61)		
		3	1,50				2,10		(3,15)	(9,45)		
		2	1,00				2,10		(2,10)	(4,20)		
		6	0,86				2,10		(1,81)	(10,86)		
	Acesso currais	1	0,70				2,10		(1,47)	(1,47)		
	Acesso currais	1	0,66				2,10		(1,39)	(1,39)		
	Acesso currais	1	0,50				2,10		(1,05)	(1,05)		
		3	0,50				0,10		(0,05)	(0,15)		
	Óculo	1	0,60				0,60		(0,36)	(0,36)		
	Óculo	1	0,60				0,65		(0,39)	(0,39)		
	Óculo	1	0,60				0,85		(0,51)	(0,51)		
	Óculo	1	0,75				0,60		(0,45)	(0,45)		
		2	4,85				0,60		(2,91)	(5,82)		
		6	4,80				0,60		(2,88)	(17,28)		
		2	4,83				0,60		(2,90)	(5,80)		
		2			8,90		0,60		(5,34)	(10,68)		
1.5.0.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016										25,52	M
	Drenagem	3	1,20						1,20	3,60		
	Aberturas	1	1,10						1,10	1,10		
		1	1,26						1,26	1,26		
		1	1,30						1,30	1,30		
		6	1,46						1,46	8,76		
		2	1,60						1,60	3,20		
		3	2,10						2,10	6,30		
1.5.0.0.6.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016										9,50	M
		1	4,90						4,90	4,90		
		2	2,30						2,30	4,60		
1.5.0.0.7.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016										4,95	M

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	Óculo	3	1,20						1,20	3,60		
		1	1,35						1,35	1,35		
1.5.0.0.8.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016										4,95	M
		3	1,20						1,20	3,60		
		1	1,35						1,35	1,35		
1.6.	COBERTA											
1.6.0.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										6,21	M2
	Plataforma	1	3,65		1,70				6,21	6,21		
1.6.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019										288,22	M2
	Galpão	1	26,58		10,61				282,01	282,01		
	Plataforma	1	3,65		1,70				6,21	6,21		
1.7.	PAVIMENTAÇÃO											
1.7.1.	PISO INTERNO											
1.7.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021										217,89	M2
	Área Suja											
	(área do autocad)	1	158,85						158,85	158,85		
	Área Limpa											
	(área do autocad)	1	59,04						59,04	59,04		
1.7.1.0.3.	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/ORSE) AF_07/2021										217,89	M2
	Área Suja											
	(área do autocad)	1	158,85						158,85	158,85		
	Área Limpa											
	(área do autocad)	1	59,04						59,04	59,04		
1.7.1.0.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014										217,89	M2
	idem ao item 1.7.1.0.3.	1	217,89						217,89	217,89		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.8.	REVESTIMENTO											
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014										1.375,24	M2
	Paredes do Galpão											
		4	24,88				7,50		186,60	746,40		
		4			9,20		7,50		69,00	276,00		
	Divisórias Internas	0										
		2	15,19				4,00		60,76	121,52		
		2	5,10				4,00		20,40	40,80		
		2	14,18				4,00		56,72	113,44		
		2	2,65				3,25		8,61	17,22		
		10			1,50		4,00		6,00	60,00		
		10			3,60		4,00		14,40	144,00		
		2			2,00		4,00		8,00	16,00		
		2			1,05		3,25		3,41	6,82		
		2			0,70		3,25		2,28	4,56		
	Desconto de vãos											
		2	2,35				3,10		(7,29)	(14,58)		
		2	4,10				2,10		(8,61)	(17,22)		
		6	1,50				2,10		(3,15)	(18,90)		
		4	1,00				2,10		(2,10)	(8,40)		
		12	0,86				2,10		(1,81)	(21,72)		
	Acesso currais	2	0,70				2,10		(1,47)	(2,94)		
	Acesso currais	2	0,66				2,10		(1,39)	(2,78)		
	Acesso currais	2	0,50				2,10		(1,05)	(2,10)		
		6	0,50				0,10		(0,05)	(0,30)		
	Óculo	2	0,60				0,60		(0,36)	(0,72)		
	Óculo	2	0,60				0,65		(0,39)	(0,78)		
	Óculo	2	0,60				0,85		(0,51)	(1,02)		
	Óculo	2	0,75				0,60		(0,45)	(0,90)		
		4	4,85				0,60		(2,91)	(11,64)		
		12	4,80				0,60		(2,88)	(34,56)		
		4	4,83				0,60		(2,90)	(11,60)		
		4			8,90		0,60		(5,34)	(21,36)		
1.8.0.0.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014										693,43	M2
	Área Suja (perímetro do autocad)											
	Barreira Sanitaria	1	5,73				4,00		22,92	22,92		
	Operações/ Expedição	1	92,57				4,00		370,28	370,28		
	Plataforma	1	6,79				2,90		19,69	19,69		
	Câmara Fria	1	12,80				4,00		51,20	51,20		
	Desconto de aberturas											
		3	0,86				2,10		(1,81)	(5,43)		
		1	0,70				2,10		(1,47)	(1,47)		
		1	0,70				2,10		(1,47)	(1,47)		
		2	2,35				3,85		(9,05)	(18,10)		
		1	0,66				2,10		(1,39)	(1,39)		
		1	1,50				2,10		(3,15)	(3,15)		
		1	0,50				0,10		(0,05)	(0,05)		
	Óculo	1	0,60				0,60		(0,36)	(0,36)		
	Óculo	1	0,60				0,65		(0,39)	(0,39)		
	Óculo	1	0,60				0,85		(0,51)	(0,51)		
	Óculo	1	0,75				0,60		(0,45)	(0,45)		
		2	1,00				2,10		(2,10)	(4,20)		
		1	4,10				2,10		(8,61)	(8,61)		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
	<u>Área Limpa (perímetro do autocad)</u>											
	Barreira Sanitária	1	5,91				4,00		23,64	23,64		
	Área de Tratamentos/ Circulação	1	57,68				4,00		230,72	230,72		
	Câmara de Visceras	1	8,61				4,00		34,44	34,44		
	Desconto de aberturas											
		5	0,86				2,10		(1,81)	(9,05)		
		1	1,50				2,10		(3,15)	(3,15)		
		3	0,50				0,10		(0,05)	(0,15)		
		3	0,60				0,60		(0,36)	(1,08)		
		1	0,75				0,60		(0,45)	(0,45)		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.8.0.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014										681,81	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.1.	1	1.375,24						1.375,24	1.375,24		
	Desconto do item 1.8.0.0.2.	1	693,43						(693,43)	(693,43)		
1.8.0.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, EXTRA, BRANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO (ORSE 09612).										693,43	M2
	Área Suja (perímetro do autocad)											
	Barreira Sanitaria	1	5,73				4,00		22,92	22,92		
	Operações/ Expedição	1	92,57				4,00		370,28	370,28		
	Plataforma	1	6,79				2,90		19,69	19,69		
	Câmara Fria	1	12,80				4,00		51,20	51,20		
	Desconto de aberturas											
		3	0,86				2,10		(1,81)	(5,43)		
		1	0,70				2,10		(1,47)	(1,47)		
		1	0,70				2,10		(1,47)	(1,47)		
		2	2,35				3,85		(9,05)	(18,10)		
		1	0,66				2,10		(1,39)	(1,39)		
		1	1,50				2,10		(3,15)	(3,15)		
		1	0,50				0,10		(0,05)	(0,05)		
	Óculo	1	0,60				0,60		(0,36)	(0,36)		
	Óculo	1	0,60				0,65		(0,39)	(0,39)		
	Óculo	1	0,60				0,85		(0,51)	(0,51)		
	Óculo	1	0,75				0,60		(0,45)	(0,45)		
		2	1,00				2,10		(2,10)	(4,20)		
		1	4,10				2,10		(8,61)	(8,61)		
	Área Limpa (perímetro do autocad)											
	Barreira Sanitaria	1	5,91				4,00		23,64	23,64		
	Área de Tratamentos/ Circulação	1	57,68				4,00		230,72	230,72		
	Câmara de Visceras	1	8,61				4,00		34,44	34,44		
	Desconto de aberturas											
		5	0,86				2,10		(1,81)	(9,05)		
		1	1,50				2,10		(3,15)	(3,15)		
		3	0,50				0,10		(0,05)	(0,15)		
		3	0,60				0,60		(0,36)	(1,08)		
		1	0,75				0,60		(0,45)	(0,45)		
1.9.	PINTURA											
1.9.0.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014										681,81	M2
	Idem ao item 1.8.0.0.3.	1	681,81						681,81	681,81		
1.9.0.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014										681,81	M2
	Idem ao item 1.9.0.0.1.	1	681,81						681,81	681,81		
1.10.	ESQUADRIAS											
1.10.0.0.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019										4,46	M2
		4	0,80		2,10				0,80	3,20		
		1	0,60		2,10				1,26	1,26		
1.10.0.0.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE										8,61	UN
		1	4,10		2,10				8,61	8,61		
1.10.0.0.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019										6,30	UN
		2	1,50		2,10				3,15	6,30		
1.10.0.0.9.	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019										2,00	M2
		2	1,00						1,00	2,00		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
		2	1,00						1,00	2,00		
1.12.1.0.11.	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89743)									2,00		UN
		2	1,00						1,00	2,00		
1.12.1.0.12.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									2,00		UN
		2	1,00						1,00	2,00		
1.12.1.0.14.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									1,00		UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.12.1.0.19.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89699)									6,00		UN
		6	1,00						1,00	6,00		
1.12.1.0.21.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									3,00		UN
		3	1,00						1,00	3,00		
1.12.1.0.22.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (SINAPI 89569)									3,00		UN
		3	1,00						1,00	3,00		
1.12.1.0.23.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									1,00		UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.12.1.0.25.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									2,00		UN
		2	1,00						1,00	2,00		
1.12.1.0.27.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									4,00		UN
		4	1,00						1,00	4,00		
1.12.1.0.28.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									7,00		UN
		7	1,00						1,00	7,00		
1.12.1.0.29.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									5,00		UN
		5	1,00						1,00	5,00		
1.12.1.0.30.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM X 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89753)									1,00		UN
		1	1,00						1,00	1,00		
1.12.1.0.31.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM (SINAPI 72294)									1,00		UN
		1	1,00						1,00	1,00		

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.13.3.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									490,68	M	
	Fase	1	140,87						140,87	140,87		
	Neutro	1	144,44						144,44	144,44		
	Retorno	1	118,76						118,76	118,76		
	Terra	1	86,61						86,61	86,61		
1.13.4.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS											
1.13.4.0.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									4,00	UN	
		4	1,00						1,00	4,00		
1.13.4.0.6.	LUMINÁRIA DE LED PARA GALPÕES 120W, 12.000 LUMENS, LUZ BRANCA (SINAPI 97601)									32,00	UN	
		32	1,00						1,00	32,00		
1.14.	DIVERSOS											
1.14.0.0.3.	ESTRUTURA COMPLETA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PARA GALPÃO MEDINDO 9,20 X 25,00 X 7,50M, INCLUSO FUNDAÇÕES, EXCLUSO TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021									1,00	UN	
		1	1,00						1,00	1,00		
1.14.0.0.7.	LIMPEZA GERAL (ORSE 02450)									217,89	M2	
	Idem ao item 1.7.1.0.3.	1	217,89						217,89	217,89		