



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	Apelido do Empreendimento MATADOURO COREMAS			
Localidade SINAPI JOAO PESSOA	Data Base 09-23 (N DES.)	Descrição do Lote Construção de Matadouro Publico.	Município / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.			MATADOURO PÚBLICO					-	992.469,88	
1.1.			PLACA INDICATIVA DA OBRA					-	3.090,00	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	8,00	314,33	BDI 1	386,25	3.090,00	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.359,20	
1.2.0.0.1.	MAISGOV CPU	305	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019	M2	260,58	1,14	BDI 1	1,40	364,81	RA
1.2.0.0.2.	MAISGOV CPU	288	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021	M2	550,95	5,90	BDI 1	7,25	3.994,39	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	7.974,91	
1.3.0.0.1.	MAISGOV CPU	13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	M3	114,97	36,50	BDI 1	44,85	5.156,40	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	76,04	18,70	BDI 1	22,98	1.747,40	RA
1.3.0.0.3.	MAISGOV CPU	226	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ORSE 04358)	M3	4,44	196,32	BDI 1	241,24	1.071,11	RA
1.4.			INFRA E SUPERESTRUTURA					-	276.637,92	
1.4.1.			FUNDAÇÃO					-	107.916,92	
1.4.1.0.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	57,49	542,06	BDI 1	666,08	38.292,93	RA
1.4.1.0.2.	MAISGOV CPU	1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020	M2	89,15	118,51	BDI 1	145,63	12.982,91	RA
1.4.1.0.3.	MAISGOV CPU	15	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020	M2	78,50	40,45	BDI 1	49,70	3.901,45	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,84	182,25	BDI 1	223,95	8.250,32	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,16	84,46	BDI 1	103,78	2.403,55	RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	1,16	579,35	BDI 1	711,91	825,81	RA
1.4.1.0.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	14,62	468,25	BDI 1	575,39	8.412,21	RA
1.4.1.0.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,62	250,26	BDI 1	307,52	4.495,95	RA
1.4.1.0.9.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,73	14,95	BDI 1	18,37	1.133,97	RA
1.4.1.0.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	555,84	13,80	BDI 1	16,96	9.427,05	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.4.1.0.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	123,63	12,26	BDI 1	15,07	1.863,11	RA
1.4.1.0.12.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	87,55	10,36	BDI 1	12,73	1.114,51	RA
1.4.1.0.13.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	200,42	16,19	BDI 1	19,89	3.986,35	RA
1.4.1.0.14.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	178,66	49,32	BDI 1	60,60	10.826,80	RA
1.4.2.			PILARES					-	45.033,48	
1.4.2.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	156,20	42,27	BDI 1	51,94	8.113,03	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	38,52	52,46	BDI 1	64,46	2.483,00	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	16,30	468,25	BDI 1	575,39	9.378,85	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	16,30	250,26	BDI 1	307,52	5.012,58	RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	496,06	11,91	BDI 1	14,64	7.262,32	RA
1.4.2.0.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	461,90	10,70	BDI 1	13,15	6.073,98	RA
1.4.2.0.7.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	90,36	9,07	BDI 1	11,15	1.007,51	RA
1.4.2.0.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	352,86	13,15	BDI 1	16,16	5.702,21	RA
1.4.3.			VIGAS					-	74.349,59	
1.4.3.0.1.	SINAPI	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	43,71	75,96	BDI 1	93,34	4.079,89	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	92478	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	129,60	175,12	BDI 1	215,19	27.888,63	RA
1.4.3.0.3.	MAISGOV CPU	15	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF 11/2020	M2	126,38	40,45	BDI 1	49,70	6.281,09	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.4.3.0.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	26,73	468,25	BDI 1	575,39	15.380,17	RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	26,73	250,26	BDI 1	307,52	8.220,01	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	401,39	12,57	BDI 1	15,45	6.201,48	RA
1.4.3.0.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,09	11,91	BDI 1	14,64	967,56	RA
1.4.3.0.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,83	10,70	BDI 1	13,15	208,16	RA
1.4.3.0.9.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	167,88	9,07	BDI 1	11,15	1.871,86	RA
1.4.3.0.10.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	201,16	13,15	BDI 1	16,16	3.250,74	RA
1.4.4.			LAJES					-	49.337,93	
1.4.4.0.1.	SINAPI	92532	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,12	61,74	BDI 1	75,87	1.526,50	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,52	472,84	BDI 1	581,03	1.464,20	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	439,92	12,15	BDI 1	14,93	6.568,01	RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	549,47	11,51	BDI 1	14,14	7.769,51	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,83	10,31	BDI 1	12,67	1.442,23	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,13	12,74	BDI 1	15,65	127,23	RA
1.4.4.0.7.	MAISGOV CPU	17	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (04254/ORSE) AF_11/2020	M2	40,49	149,80	BDI 1	184,07	7.452,99	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.4.4.0.8.	MAISGOV CPU	81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45 X 6,0 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (3637/ORSE) AF 11/2020	M2	40,49	23,11	BDI 1	28,40	1.149,92	RA
1.4.4.0.9.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	40,49	39,33	BDI 1	48,33	1.956,88	RA
1.4.4.0.10.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	93,25	119,45	BDI 1	146,78	13.687,25	RA
1.4.4.0.11.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023	M2	48,90	47,51	BDI 1	58,38	2.854,79	RA
1.4.4.0.12.	SINAPI	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023	M2	43,84	61,97	BDI 1	76,15	3.338,42	RA
1.5.			ELEVAÇÃO					-	95.947,21	
1.5.0.0.1.	MAISGOV CPU	14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)	M2	729,67	69,27	BDI 1	85,12	62.109,51	RA
1.5.0.0.2.	MAISGOV CPU	1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO 04211.8.2) AF 11/2020	M2	202,99	118,51	BDI 1	145,63	29.561,43	RA
1.5.0.0.3.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	8,76	135,27	BDI 1	166,22	1.456,09	RA
1.5.0.0.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	33,18	32,65	BDI 1	40,12	1.331,19	RA
1.5.0.0.5.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,50	54,97	BDI 1	67,55	641,73	RA
1.5.0.0.6.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,95	43,85	BDI 1	53,88	320,59	RA
1.5.0.0.7.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	5,95	42,97	BDI 1	52,80	314,16	RA
1.5.0.0.8.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	3,10	55,79	BDI 1	68,55	212,51	RA
1.6.			COBERTA					-	21.254,89	
1.6.0.0.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	6,21	14,93	BDI 1	18,35	113,95	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.6.0.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	288,22	59,69	BDI 1	73,35	21.140,94	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	113.291,97	
1.7.1.			PISO INTERNO					-	63.504,89	
1.7.1.0.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	2,72	579,35	BDI 1	711,91	1.936,40	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	240,58	29,10	BDI 1	35,76	8.603,14	RA
1.7.1.0.3.	MAISGOV CPU	19	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/ORSE) AF_07/2021	M2	243,51	76,90	BDI 1	94,49	23.009,26	RA
1.7.1.0.4.	MAISGOV CPU	20	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (SINAPI 72183) AF_11/2020	M2	41,85	123,31	BDI 1	151,52	6.341,11	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	217,89	84,95	BDI 1	104,39	22.745,54	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	16,00	44,22	BDI 1	54,34	869,44	RA
1.7.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					-	49.787,08	
1.7.2.0.1.	MAISGOV CPU	73	MEIO-FIO GRANÍTICO 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 72967)	M	95,08	37,03	BDI 1	45,50	4.326,14	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	442,27	83,65	BDI 1	102,79	45.460,94	RA
1.8.			REVESTIMENTO					-	173.394,71	
1.8.0.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.104,95	3,84	BDI 1	4,72	9.935,35	RA
1.8.0.0.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	693,43	33,23	BDI 1	40,83	28.312,75	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.8.0.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.343,85	34,40	BDI 1	42,27	56.804,54	RA
1.8.0.0.4.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	693,43	88,20	BDI 1	108,38	75.153,94	RA
1.8.0.0.5.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	58,67	44,22	BDI 1	54,34	3.188,13	RA
1.9.			PINTURA					-	16.967,29	
1.9.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	892,13	3,68	BDI 1	4,52	4.032,43	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	874,61	9,22	BDI 1	11,33	9.909,33	RA
1.9.0.0.3.	MAISGOV CPU	329	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE C0588) AF_11/2020	M2	457,72	5,38	BDI 1	6,61	3.025,53	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	40.448,37	
1.10.0.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,46	872,30	BDI 1	1.071,88	4.780,58	RA
1.10.0.0.2.	MAISGOV CPU	335	PORTA AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, RAIADA, DE ENROLAR (01857/ORSE) AF_12/2020	M2	8,61	369,78	BDI 1	454,39	3.912,30	RA
1.10.0.0.3.	MAISGOV CPU	336	PORTA DE ABRIR EM AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91341) AF_12/2020	M2	6,30	392,18	BDI 1	481,91	3.036,03	RA
1.10.0.0.4.	MAISGOV CPU	28	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES PARA 01 PORTA SIMPLES DE SAÍDA DE EMERGENCIA (ORSE 09736)	UN	2,00	491,14	BDI 1	603,51	1.207,02	RA
1.10.0.0.5.	MAISGOV CPU	27	PORTEIRA PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)	M2	12,60	1.040,01	BDI 1	1.277,96	16.102,30	RA
1.10.0.0.6.	MAISGOV CPU	290	PORTEIRA DE CORRER PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)	M2	8,40	1.105,43	BDI 1	1.358,35	11.410,14	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	39.254,20	
1.11.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC					-	1.725,20	
1.11.1.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,82	11,34	BDI 1	13,93	81,07	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,46	18,25	BDI 1	22,43	301,91	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,81	BDI 1	9,60	28,80	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.11.1.0.4.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,20	BDI 1	13,76	13,76	RA
1.11.1.0.5.	MAISGOV CPU	33	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 89564)	UN	1,00	8,90	BDI 1	10,94	10,94	RA
1.11.1.0.6.	SINAPI	89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,58	BDI 1	8,09	16,18	RA
1.11.1.0.7.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	20,74	BDI 1	25,49	25,49	RA
1.11.1.0.8.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	27,73	BDI 1	34,07	34,07	RA
1.11.1.0.9.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14,00	38,09	BDI 1	46,80	655,20	RA
1.11.1.0.10.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,51	BDI 1	9,23	73,84	RA
1.11.1.0.11.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	5,55	BDI 1	6,82	40,92	RA
1.11.1.0.12.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	9,63	BDI 1	11,83	165,62	RA
1.11.1.0.13.	SINAPI-I	99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	6,00	29,49	BDI 1	36,24	217,44	RA
1.11.1.0.14.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,73	BDI 1	18,10	18,10	RA
1.11.1.0.15.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,96	BDI 1	12,24	12,24	RA
1.11.1.0.16.	SINAPI-I	9906	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	8,98	BDI 1	11,03	11,03	RA
1.11.1.0.17.	SINAPI-I	9895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	15,13	BDI 1	18,59	18,59	RA
1.11.2.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO					-	25.329,62	
1.11.2.0.1.	MAISGOV CPU	38	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3/4" (25MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,11KG/M, NBR-5580 (ORSE 00886)	M	23,73	52,35	BDI 1	64,33	1.526,55	RA
1.11.2.0.2.	MAISGOV CPU	39	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580 (ORSE 00887)	M	92,06	72,44	BDI 1	89,01	8.194,26	RA
1.11.2.0.3.	MAISGOV CPU	40	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 (ORSE 00888)	M	81,37	91,49	BDI 1	112,42	9.147,61	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.11.2.0.4.	MAISGOV CPU	338	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/4" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580. (ORSE 00887)	M	2,56	92,69	BDI 1	113,90	291,58	RA
1.11.2.0.5.	MAISGOV CPU	41	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 2" (50MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 (ORSE 00889)	M	28,21	111,24	BDI 1	136,69	3.856,02	RA
1.11.2.0.6.	MAISGOV CPU	47	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=25MM (3/4") (SEINFRA - CE C0942)	UN	2,00	27,71	BDI 1	34,05	68,10	RA
1.11.2.0.7.	MAISGOV CPU	46	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0943)	UN	11,00	45,67	BDI 1	56,12	617,32	RA
1.11.2.0.8.	MAISGOV CPU	339	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1 1/4") (SEINFRA - CE C0944)	UN	2,00	55,37	BDI 1	68,04	136,08	RA
1.11.2.0.9.	MAISGOV CPU	45	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=40MM (1 1/2") (SEINFRA - CE C0944)	UN	8,00	55,37	BDI 1	68,04	544,32	RA
1.11.2.0.10.	MAISGOV CPU	42	BUJÃO EM AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0511)	UN	4,00	20,62	BDI 1	25,34	101,36	RA
1.11.2.0.11.	SINAPI	92939	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	27,14	BDI 1	33,35	33,35	RA
1.11.2.0.12.	SINAPI	92940	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	35,14	BDI 1	43,18	215,90	RA
1.11.2.0.13.	SINAPI	92943	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	40,63	BDI 1	49,93	99,86	RA
1.11.2.0.14.	SINAPI	92681	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	48,21	BDI 1	59,24	118,48	RA
1.11.2.0.15.	SINAPI	92683	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	73,61	BDI 1	90,45	90,45	RA
1.11.2.0.16.	SINAPI	92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	32,59	BDI 1	40,05	240,30	RA
1.11.2.0.17.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	39,13	BDI 1	48,08	48,08	RA
1.11.3.			REGISTROS E CONEXÕES					-	851,19	
1.11.3.0.1.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	40,15	BDI 1	49,34	148,02	RA
1.11.3.0.2.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	107,58	BDI 1	132,19	396,57	RA
1.11.3.0.3.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	62,35	BDI 1	76,62	229,86	RA
1.11.3.0.4.	SINAPI-I	11673	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,00	11,97	BDI 1	14,71	29,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.11.3.0.5.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,63	BDI 1	11,83	47,32	RA
1.11.4.			LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS					-	362,34	
1.11.4.0.1.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	39,13	BDI 1	48,08	144,24	RA
1.11.4.0.2.	MAISGOV CPU	9	TORNEIRA DE METAL, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (SINAPI 94796) AF_01/2021	UN	3,00	59,16	BDI 1	72,70	218,10	RA
1.11.5.			OUTROS					-	10.985,85	
1.11.5.0.1.	MAISGOV CPU	261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA (SINAPI 88503). AF_06/2021	UN	1,00	5.681,68	BDI 1	6.981,65	6.981,65	RA
1.11.5.0.2.	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	1.629,31	BDI 1	2.002,10	4.004,20	RA
1.12.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	50.869,39	
1.12.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					-	7.543,06	
1.12.1.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,44	18,26	BDI 1	22,44	32,31	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,47	23,47	BDI 1	28,84	186,59	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,38	29,35	BDI 1	36,07	1.095,81	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,95	32,68	BDI 1	40,16	1.564,23	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,45	51,14	BDI 1	62,84	1.976,32	RA
1.12.1.0.6.	MAISGOV CPU	48	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89707)	UN	2,00	53,56	BDI 1	65,81	131,62	RA
1.12.1.0.7.	SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	36,30	BDI 1	44,61	490,71	RA
1.12.1.0.8.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	38,76	BDI 1	47,63	381,04	RA
1.12.1.0.9.	MAISGOV CPU	49	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89743). AF_07/2020	UN	2,00	53,52	BDI 1	65,77	131,54	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.12.1.0.10.	MAISGOV CPU	50	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89743)	UN	2,00	65,99	BDI 1	81,09	162,18	RA
1.12.1.0.11.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	8,48	BDI 1	10,42	20,84	RA
1.12.1.0.12.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	20,29	BDI 1	24,93	24,93	RA
1.12.1.0.13.	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	98,11	BDI 1	120,56	120,56	RA
1.12.1.0.14.	MAISGOV CPU	53	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89699)	UN	6,00	38,85	BDI 1	47,74	286,44	RA
1.12.1.0.15.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	46,57	BDI 1	57,23	171,69	RA
1.12.1.0.16.	MAISGOV CPU	52	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (SINAPI 89569)	UN	3,00	38,22	BDI 1	46,96	140,88	RA
1.12.1.0.17.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	37,08	BDI 1	45,56	45,56	RA
1.12.1.0.18.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	6,29	BDI 1	7,73	15,46	RA
1.12.1.0.19.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	13,18	BDI 1	16,20	64,80	RA
1.12.1.0.20.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	14,95	BDI 1	18,37	128,59	RA
1.12.1.0.21.	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	45,01	BDI 1	55,31	331,86	RA
1.12.1.0.22.	MAISGOV CPU	54	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM X 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89753)	UN	1,00	9,62	BDI 1	11,82	11,82	RA
1.12.1.0.23.	MAISGOV CPU	56	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM (SINAPI 72294)	UN	1,00	22,20	BDI 1	27,28	27,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.12.2.			CALHA SANITÁRIA EM ALVENARIA COM GRELHA DE AÇO CA-25 Ø 12,5 MM E CANTONEIRA DE FERRO 1"					-	3.450,66	
1.12.2.0.1.	MAISGOV CPU	13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	M3	2,70	36,50	BDI 1	44,85	121,10	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 08/2017	M3	0,45	579,35	BDI 1	711,91	320,36	RA
1.12.2.0.3.	MAISGOV CPU	14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)	M2	12,00	69,27	BDI 1	85,12	1.021,44	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	2,40	44,22	BDI 1	54,34	130,42	RA
1.12.2.0.5.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	9,60	44,22	BDI 1	54,34	521,66	RA
1.12.2.0.6.	MAISGOV CPU	304	GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE FERRO 1X3/16", COM LARGURA 50CM (SEINFRA - CE C1437) AF 10/2021	M	3,75	289,86	BDI 1	356,18	1.335,68	RA
1.12.3.			CANALETAS					-	7.725,67	
1.12.3.0.1.	MAISGOV CPU	13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	M3	12,99	36,50	BDI 1	44,85	582,60	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 08/2017	M3	2,16	579,35	BDI 1	711,91	1.537,73	RA
1.12.3.0.3.	MAISGOV CPU	14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)	M2	20,48	69,27	BDI 1	85,12	1.743,26	RA
1.12.3.0.4.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	24,82	44,22	BDI 1	54,34	1.348,72	RA
1.12.3.0.5.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	39,96	44,22	BDI 1	54,34	2.171,43	RA
1.12.3.0.6.	MAISGOV CPU	304	GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE FERRO 1X3/16", COM LARGURA 50CM (SEINFRA - CE C1437) AF 10/2021	M	0,96	289,86	BDI 1	356,18	341,93	RA
1.12.4.			BEBEDOUROS					-	4.618,63	
1.12.4.0.1.	MAISGOV CPU	1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO 04211.8.2) AF 11/2020	M2	15,61	118,51	BDI 1	145,63	2.273,28	RA
1.12.4.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	3,06	18,70	BDI 1	22,98	70,32	RA
1.12.4.0.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 08/2017	M3	0,56	579,35	BDI 1	711,91	398,67	RA
1.12.4.0.4.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	29,18	44,22	BDI 1	54,34	1.585,64	RA
1.12.4.0.5.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	5,35	44,22	BDI 1	54,34	290,72	RA
1.12.5.			CAIXAS DE GORDURA / INSPEÇÃO					-	4.403,79	
1.12.5.0.1.	MAISGOV CPU	293	CAIXA DE GORDURA 80X80X120XM (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO)	UN	2,00	718,53	BDI 1	882,93	1.765,86	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.12.5.0.2.	MAISGOV CPU	67	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UN	1,00	288,74	BDI 1	354,80	354,80	RA
1.12.5.0.3.	MAISGOV CPU	68	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UN	1,00	397,13	BDI 1	487,99	487,99	RA
1.12.5.0.4.	MAISGOV CPU	69	CAIXA DE INSPEÇÃO 100X100X100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UN	2,00	511,80	BDI 1	628,90	1.257,80	RA
1.12.5.0.5.	MAISGOV CPU	340	CAIXA DE ALVENARIA 80X80X100 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)	UN	1,00	437,29	BDI 1	537,34	537,34	RA
1.12.6.			DESTINO FINAL					-	23.127,58	
1.12.6.1.			ESCAVAÇÕES/ESTRUTURA/ELEVAÇÕES/ESQUADRIAS					-	3.347,55	
1.12.6.1.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	3,74	44,22	BDI 1	54,34	203,23	RA
1.12.6.1.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	9,00	44,22	BDI 1	54,34	489,06	RA
1.12.6.1.3.	MAISGOV CPU	71	STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI TRATADO COM ÓLEO DE LINHAÇA (SINAPI 73909/001)	M2	8,52	253,62	BDI 1	311,65	2.655,26	RA
1.12.6.2.			TUBULAÇÕES E DRENOS					-	19.780,03	
1.12.6.2.1.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1,55	42,53	BDI 1	52,26	81,00	RA
1.12.6.2.2.	MAISGOV CPU	128	LASTRO DE BRITA NR03 (ORSE 02658)	M3	0,36	163,35	BDI 1	200,72	72,26	RA
1.12.6.2.3.	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	43,65	106,13	BDI 1	130,41	5.692,40	RA
1.12.6.2.4.	SINAPI	90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	26,00	431,10	BDI 1	529,74	13.773,24	RA
1.12.6.2.5.	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	2,76	47,51	BDI 1	58,38	161,13	RA
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	16.551,09	
1.13.1.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	3.707,87	
1.13.1.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	368,37	BDI 1	452,65	452,65	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	533,35	BDI 1	655,38	1.310,76	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00	15,03	BDI 1	18,47	406,34	RA
1.13.1.0.4.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	66,64	BDI 1	81,89	81,89	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.13.1.0.5.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	3,00	395,03	BDI 1	485,41	1.456,23	RA
1.13.2.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	6.007,92	
1.13.2.0.1.	MAISGOV CPU	13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	M3	2,64	36,50	BDI 1	44,85	118,40	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	42,69	22,26	BDI 1	27,35	1.167,57	RA
1.13.2.0.3.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	81,94	22,26	BDI 1	27,35	2.241,07	RA
1.13.2.0.4.	MAISGOV CPU	248	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91866)	M	77,92	8,05	BDI 1	9,89	770,63	RA
1.13.2.0.5.	SINAPI	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	35,00	12,15	BDI 1	14,93	522,55	RA
1.13.2.0.6.	SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	66,00	7,56	BDI 1	9,29	613,14	RA
1.13.2.0.7.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	36,00	11,43	BDI 1	14,05	505,80	RA
1.13.2.0.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4,00	13,99	BDI 1	17,19	68,76	RA
1.13.3.			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					-	5.772,63	
1.13.3.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	56,55	4,07	BDI 1	5,00	282,75	RA
1.13.3.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	490,68	6,34	BDI 1	7,79	3.822,40	RA
1.13.3.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	152,70	8,89	BDI 1	10,92	1.667,48	RA
1.13.4.			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					-	256,75	
1.13.4.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5,00	25,63	BDI 1	31,49	157,45	RA
1.13.4.0.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	3,00	26,94	BDI 1	33,10	99,30	RA
1.13.5.			ACESSÓRIOS					-	805,92	
1.13.5.0.1.	MAISGOV CPU	61	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)	UN	3,00	218,62	BDI 1	268,64	805,92	RA
1.14.			DIVERSOS					-	132.428,73	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086269-87	Nº TransfereGOV 938992/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Matadouro Publico.	MUNICÍPIO / UF COREMAS/PB	BDI 1 22,88%	BDI 2 16,54%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Matadouro Publico.									992.469,88	
1.14.0.0.1.	COTAÇÃO	14	ESTRUTURA COMPLETA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PARA GALPÃO MEDINDO 9,20 X 25,00 X 7,50M, INCLUSO FUNDAÇÕES, EXCLUSO TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021	UN	1,00	105.780,70	BDI 2	123.276,83	123.276,83	RA
1.14.0.0.2.	MAISGOV CPU	70	GRADEAMENTO DE FERRO EM BARRA CHATA, RETANGULAR 1 1/2" X 1/2" (SEINFRA-CE C1437)	UN	2,00	3.723,92	BDI 1	4.575,95	9.151,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COREMAS/PB
Local

sexta-feira, 8 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Michael J. M de Souza
CREA/CAU: 1619781789
ART/RRT: PB20230572217