

	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
					SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESCOLA DA COMUNIDADE MÃE D'AGUA	R\$ 4.297,49	7,69%
2	ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO BOA VISTA	R\$ 5.826,60	10,42%
3	ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO ESTREITO	R\$ 5.183,18	9,27%
4	ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO JUREMA	R\$ 6.353,34	11,36%
5	ESCOLA DA COMUNIDADE CAPIM GROSSO	R\$ 5.063,33	9,06%
6	ESCOLA DA COMUNIDADE CAMPINADA	R\$ 10.716,4	19,17%
7	ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO GRANDE	R\$ 12.364,9	22,12%
8	ESCOLA MENINO JESUS - CENTRO	R\$ 6.087,46	10,91%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 10.259,09 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 45.644,95
		VALOR TOTAL:	R\$ 55.892,83

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
				SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ESCOLA DA COMUNIDADE MÃE D'AGUA					R\$ 4.297,49
1.1		COBERTA E FORRO					R\$ 4.297,49
1.1.1	S00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	ORSE	m	23,13	R\$ 37,22	R\$ 860,90
1.1.2	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	15,15	R\$ 9,63	R\$ 145,89
1.1.3	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	6,10	R\$ 14,54	R\$ 88,69
1.1.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	ORSE	m2	6,10	R\$ 60,35	R\$ 368,14
1.1.5	S02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	58,31	R\$ 48,60	R\$ 2.833,87
2		ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO BOA VISTA					R\$ 5.826,60
2.1		COBERTA E FORRO					R\$ 5.826,60
2.1.1	S00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	ORSE	m	13,88	R\$ 37,22	R\$ 516,61
2.1.2	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	27,76	R\$ 9,63	R\$ 267,33
2.1.3	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	9,85	R\$ 14,54	R\$ 143,22
2.1.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	ORSE	m2	9,85	R\$ 60,35	R\$ 594,45
2.1.5	S02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	88,58	R\$ 48,60	R\$ 4.304,99
3		ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO ESTREITO					R\$ 5.183,18
3.1		COBERTA E FORRO					R\$ 5.183,18
3.1.1	S00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	ORSE	m	26,10	R\$ 37,22	R\$ 971,44
3.1.2	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	13,05	R\$ 9,63	R\$ 125,67
3.1.3	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	8,68	R\$ 14,54	R\$ 126,21
3.1.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	ORSE	m2	8,68	R\$ 60,35	R\$ 523,84
3.1.5	S02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	70,70	R\$ 48,60	R\$ 3.436,02
4		ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO JUREMA					R\$ 6.353,34
4.1		COBERTA E FORRO					R\$ 6.353,34
4.1.1	S00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	ORSE	m	32,00	R\$ 37,22	R\$ 1.191,04
4.1.2	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	16,00	R\$ 9,63	R\$ 154,08
4.1.3	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	10,70	R\$ 14,54	R\$ 155,58
4.1.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	ORSE	m2	8,68	R\$ 60,35	R\$ 523,84
4.1.5	S02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	89,07	R\$ 48,60	R\$ 4.328,80
5		ESCOLA DA COMUNIDADE CAPIM GROSSO					R\$ 5.063,33
5.1		COBERTA E FORRO					R\$ 5.063,33
5.1.1	S00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	ORSE	m	17,20	R\$ 37,22	R\$ 640,18
5.1.2	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	34,40	R\$ 9,63	R\$ 331,27
5.1.3	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	9,77	R\$ 14,54	R\$ 142,06
5.1.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	ORSE	m2	9,77	R\$ 60,35	R\$ 589,62
5.1.5	S02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	69,14	R\$ 48,60	R\$ 3.360,20
6		ESCOLA DA COMUNIDADE CAMPINADA					R\$ 10.716,47
6.1		COBERTA E FORRO					R\$ 10.716,47

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO
TITULAR ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
CPF 049.693.573-90 | CREA/CE 352609


EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO
CNPJ 46.372.745/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario

Página: 2

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
					SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1.1	S00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02 03/2022	ORSE	m	40,14	R\$ 37,22	R\$ 1.494,01
6.1.2	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	40,14	R\$ 9,63	R\$ 386,55
6.1.3	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	20,85	R\$ 14,54	R\$ 303,16
6.1.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	ORSE	m2	20,85	R\$ 60,35	R\$ 1.258,30
6.1.5	S02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	149,68	R\$ 48,60	R\$ 7.274,45
7	ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO GRANDE						R\$ 12.364,96
7.1	COBERTA E FORRO						R\$ 12.364,96
7.1.1	S00247	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02 03/2022	ORSE	m	50,23	R\$ 37,22	R\$ 1.869,56
7.1.2	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	50,23	R\$ 9,63	R\$ 483,71
7.1.3	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	25,45	R\$ 14,54	R\$ 370,04
7.1.4	S00232	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	ORSE	m2	24,56	R\$ 60,35	R\$ 1.482,20
7.1.5	S02298	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	167,89	R\$ 48,60	R\$ 8.159,45
8	ESCOLA MENINO JESUS - CENTRO						R\$ 6.098,67
8.1	COBERTA E FORRO						R\$ 6.087,46
8.1.1	S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	ORSE	m2	45,56	R\$ 13,37	R\$ 609,14
8.1.2	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	17,35	R\$ 3,34	R\$ 57,95
8.1.3	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	17,35	R\$ 54,88	R\$ 952,17
8.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	256,46	R\$ 17,51	R\$ 4.479,41
VALOR TOTAL:						R\$ 55.892,83	

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		ORSE	2024/08	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%

1.1.1. S00247 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,30
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	un	3,50000000	R\$ 4,64	R\$ 16,24
TOTAL Material:						R\$ 16,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 7,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 2,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,38
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 489,55	R\$ 1,47
TOTAL Serviço:						R\$ 1,47
VALOR:						R\$ 30,39

1.1.2. S00248 Emassamento de beiral de telha ceramica (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,74
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	R\$ 489,55	R\$ 0,98
TOTAL Serviço:						R\$ 0,98
VALOR:						R\$ 7,86

1.1.3. S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	R\$ 3,79	R\$ 0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,56
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	R\$ 19,13	R\$ 1,15

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024	BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		ORSE	2024/08
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO

				HORA	MES
				112,54%	70,11%
				114,15%	71,31%
				114,59%	70,27%

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 8,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,34
					VALOR:	R\$ 11,87

1.1.4. S00232 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,78

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,78	R\$ 20,28
					TOTAL Material:	R\$ 20,28

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,22
					VALOR:	R\$ 49,28

1.1.5. S02298 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,93	R\$ 14,93
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,68
					VALOR:	R\$ 39,68

2.1.1. S00247 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 (m)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,30
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	un	3,50000000	R\$ 4,64	R\$ 16,24
					TOTAL Material:	R\$ 16,24
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 7,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 2,73
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,38
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCERTO DE TELhado E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	DATA: 10/12/2024		BDI: 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELhado E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	ORSE	2024/08	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%

S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 489,55	R\$ 1,47
TOTAL Serviço:						R\$ 1,47
VALOR:						R\$ 30,39

2.1.2. S00248 Emassamento de beiral de telha ceramica (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	R\$ 489,55	R\$ 0,98
TOTAL Serviço:						R\$ 0,98
VALOR:						R\$ 7,86

2.1.3. S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	R\$ 3,79	R\$ 0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	R\$ 19,13	R\$ 1,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 8,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,34
VALOR:						R\$ 11,87

2.1.4. S00232 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,78	R\$ 20,28
TOTAL Material:						R\$ 20,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO
TITULAR ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
CPF 049.693.573-90 | CREA/CE 352609

Ewerton Oseias Ferreira Sudario
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.322.765/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario
CPF 049.693.573-90

Página: 6

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,22
					VALOR:	R\$ 49,28

2.1.5. S02298 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,93	R\$ 14,93
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,68
					VALOR:	R\$ 39,68

3.1.1. S00247 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,30
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	un	3,50000000	R\$ 4,64	R\$ 16,24
					TOTAL Material:	R\$ 16,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 7,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 2,73
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,38
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 489,55	R\$ 1,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,47
					VALOR:	R\$ 30,39

3.1.2. S00248 Emassamento de beiral de telha ceramica (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,74
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%	
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%	

S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	R\$ 489,55	R\$ 0,98
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,98
					VALOR:	R\$ 7,86

3.1.3. S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	R\$ 3,79	R\$ 0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,56
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	R\$ 19,13	R\$ 1,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 8,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,34
					VALOR:	R\$ 11,87

3.1.4. S00232 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabalana ou similar (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,78
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabalana ou similar)	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,78	R\$ 20,28
					TOTAL Material:	R\$ 20,28
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,22
					VALOR:	R\$ 49,28

3.1.5. S02298 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,93	R\$ 14,93
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,68
					VALOR:	R\$ 39,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	ORSE	2024/08	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	70,27%

4.1.1. S00247 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	un	3,50000000	R\$ 4,64	R\$ 16,24
TOTAL Material:						R\$ 16,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 7,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 2,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1:2:10 - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 489,55	R\$ 1,47
TOTAL Serviço:						R\$ 1,47

VALOR: R\$ 30,39

4.1.2. S00248 Emassamento de beiral de telha ceramica (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1:2:10 - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	R\$ 489,55	R\$ 0,98
TOTAL Serviço:						R\$ 0,98

VALOR: R\$ 7,86

4.1.3. S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	R\$ 3,79	R\$ 0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	R\$ 19,13	R\$ 1,15

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO
TITULAR ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
CPF 049.693.573-90 | CREA/CE 352609

Ewerton Oseias Ferreira Sudario
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.172.745/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario

Página: 9

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 8,19
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,34
				VALOR:		R\$ 11,87

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,78	R\$ 20,28
				TOTAL Material:		R\$ 20,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 23,22
				VALOR:		R\$ 49,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,93	R\$ 14,93
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
				TOTAL Serviço:		R\$ 39,68
				VALOR:		R\$ 39,68

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 2,30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	un	3,50000000	R\$ 4,64	R\$ 16,24
				TOTAL Material:		R\$ 16,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 7,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 2,73
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 10,38

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 489,55	R\$ 1,47
TOTAL Serviço:						R\$ 1,47
VALOR:						R\$ 30,39

5.1.2. S00248 Emassamento de beiral de telha ceramica (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	R\$ 489,55	R\$ 0,98
TOTAL Serviço:						R\$ 0,98
VALOR:						R\$ 7,86

5.1.3. S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	R\$ 3,79	R\$ 0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	R\$ 19,13	R\$ 1,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 8,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,34
VALOR:						R\$ 11,87


5.1.4. S00232 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,78	R\$ 20,28
TOTAL Material:						R\$ 20,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO
TITULAR ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
CPF 049.693.573-90 | CREA/CE 352609


WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.322.745/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario
CPF 049.693.573-90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,22
					VALOR:	R\$ 49,28

5.1.5. S02298 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,93	R\$ 14,93
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,68
					VALOR:	R\$ 39,68

6.1.1. S00247 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,30
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	un	3,50000000	R\$ 4,64	R\$ 16,24
					TOTAL Material:	R\$ 16,24
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 7,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 2,73
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,38
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 489,55	R\$ 1,47
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,47
					VALOR:	R\$ 30,39

6.1.2. S00248 Emassamento de beiral de telha ceramica (m)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,14
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,74
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

WE Empreendimentos	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	R\$ 489,55	R\$ 0,98
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,98
					VALOR:	R\$ 7,86

6.1.3. S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	R\$ 3,79	R\$ 0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	R\$ 19,13	R\$ 1,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 8,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,34
					VALOR:	R\$ 11,87

6.1.4. S00232 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,78	R\$ 20,28
					TOTAL Material:	R\$ 20,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,22
					VALOR:	R\$ 49,28

6.1.5. S02298 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,93	R\$ 14,93
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,68
					VALOR:	R\$ 39,68

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024	
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		BDI : 22,47%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		ORSE	HORA

SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		114,59%	70,27%

7.1.1. S00247 Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022 (m)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,79	R\$ 1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,88	R\$ 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,30
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	un	3,50000000	R\$ 4,64	R\$ 16,24
TOTAL Material:						R\$ 16,24
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	R\$ 19,13	R\$ 7,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 13,65	R\$ 2,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,38
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 489,55	R\$ 1,47
TOTAL Serviço:						R\$ 1,47
VALOR:						R\$ 30,39

7.1.2. S00248 Emassamento de beiral de telha ceramica (m)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,14
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,13	R\$ 5,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,74
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço 1-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00200000	R\$ 489,55	R\$ 0,98
TOTAL Serviço:						R\$ 0,98
VALOR:						R\$ 7,86

7.1.3. S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	R\$ 3,79	R\$ 0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R\$ 3,88	R\$ 2,33
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,56
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	R\$ 19,13	R\$ 1,15

EWERTON OSEIAS FERREIRA SUDARIO
TITULAR ADMINISTRADOR E ENGENHEIRO CIVIL
CPF 049.693.573-90 | CREA/CE 352609


WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.372.785/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONSERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 13,65	R\$ 8,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,34
					VALOR:	R\$ 11,87

7.1.4. S00232 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,88	R\$ 3,88
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,78
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,78	R\$ 20,28
					TOTAL Material:	R\$ 20,28
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,57
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,65	R\$ 13,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,22
					VALOR:	R\$ 49,28

7.1.5. S02298 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 14,93	R\$ 14,93
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 8,23	R\$ 8,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,68
					VALOR:	R\$ 39,68

8.1.1. S12625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,16000000	R\$ 3,79	R\$ 0,61
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32000000	R\$ 3,88	R\$ 1,24
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,85
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	2,10000000	R\$ 0,78	R\$ 1,64
					TOTAL Material:	R\$ 1,64
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,16000000	R\$ 19,13	R\$ 3,06
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,32000000	R\$ 13,65	R\$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,43

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONSERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
					SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

VALOR:	R\$ 10,92
--------	-----------

8.1.2. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03360000	R\$ 25,15	R\$ 0,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09510000	R\$ 19,97	R\$ 1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,73
					VALOR:	R\$ 2,73

8.1.3. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	R\$ 34,82	R\$ 0,75
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	R\$ 0,87	R\$ 1,57
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	R\$ 28,23	R\$ 0,82
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	R\$ 12,17	R\$ 12,67
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	R\$ 24,52	R\$ 0,19
TOTAL Material:						R\$ 16,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78670000	R\$ 25,15	R\$ 19,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45220000	R\$ 19,97	R\$ 9,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,81
					VALOR:	R\$ 44,81

8.1.4. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 29,72	R\$ 6,79
TOTAL Material:						R\$ 6,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 26,45	R\$ 6,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 19,97	R\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,51
					VALOR:	R\$ 14,30

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS									
	OBRA:	CONERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS					DATA :	10/12/2024	BDI :	22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES					ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

I04783S	Pintor (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	624,03	R\$ 19,13	R\$ 11.937,75	26,15%	21,35%	A
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	549,14	R\$ 13,65	R\$ 7.495,71	16,42%	42,58%	A
I12841	Telha cerâmica, tipo americana (colonial), conjugada, resinada, 12 un/m², marca Simonassi ou similar	ORSE	Material	un	709,38	R\$ 4,64	R\$ 3.291,52	7,21%	49,79%	A
I02210	Tinta Textura acrílica	ORSE	Material	l	416,02	R\$ 7,48	R\$ 3.111,84	6,82%	56,60%	B
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	140,09	R\$ 19,13	R\$ 2.679,94	5,87%	62,48%	B
I02232	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	ORSE	Material	l	124,81	R\$ 21,00	R\$ 2.620,94	5,74%	68,22%	B
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	139,49	R\$ 14,00	R\$ 1.952,92	4,28%	72,50%	B
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	Material	un	2.396,42	R\$ 0,78	R\$ 1.869,20	4,10%	76,59%	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	58,45	R\$ 29,72	R\$ 1.737,28	3,81%	80,40%	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	6,17	R\$ 190,00	R\$ 1.171,59	2,57%	82,96%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	59,06	R\$ 19,27	R\$ 1.138,04	2,49%	85,46%	C
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	57,02	R\$ 19,13	R\$ 1.090,77	2,39%	87,85%	C
I01332	Líquido selador acrílico	ORSE	Material	l	138,67	R\$ 6,84	R\$ 948,53	2,08%	89,92%	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	139,49	R\$ 5,00	R\$ 697,47	1,53%	91,45%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	105,38	R\$ 4,50	R\$ 474,19	1,04%	92,49%	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	29,57	R\$ 14,52	R\$ 429,30	0,94%	93,43%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	2,06	R\$ 190,76	R\$ 392,09	0,86%	94,29%	C
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	Material	un	346,68	R\$ 0,95	R\$ 329,35	0,72%	95,01%	C
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,42	R\$ 19,67	R\$ 283,67	0,62%	95,63%	C
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	18,07	R\$ 12,17	R\$ 219,89	0,48%	96,12%	C
I01106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	148,22	R\$ 1,20	R\$ 177,87	0,39%	96,51%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,54811152	R\$ 300,00	R\$ 164,43	0,36%	96,87%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	101,16	R\$ 1,34	R\$ 135,56	0,30%	97,16%	C
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	1,22	R\$ 108,81	R\$ 132,51	0,29%	97,45%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	58,07	R\$ 1,97	R\$ 114,40	0,25%	97,70%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS									
	OBRA:	CONCERTO DE TELhado E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS					DATA :	10/12/2024	BDI :	22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELhado E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES					ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	148,22	R\$ 0,74	R\$ 109,68	0,24%	97,94%	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	101,16	R\$ 1,04	R\$ 105,21	0,23%	98,17%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	58,07	R\$ 1,73	R\$ 100,46	0,22%	98,39%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	101,16	R\$ 0,77	R\$ 77,90	0,17%	98,57%	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	6,17	R\$ 12,54	R\$ 77,32	0,17%	98,73%	C
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	Encargos	un	2,81	R\$ 26,90	R\$ 75,54	0,17%	98,90%	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	1,09	R\$ 64,56	R\$ 70,40	0,15%	99,05%	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	2,47	R\$ 18,00	R\$ 44,40	0,10%	99,15%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28,86	R\$ 1,33	R\$ 38,39	0,08%	99,24%	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	3,15	R\$ 12,10	R\$ 38,13	0,08%	99,32%	C
I10583	Trincha 3"	ORSE	Encargos	un	2,81	R\$ 11,98	R\$ 33,64	0,07%	99,39%	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	6,17	R\$ 4,90	R\$ 30,21	0,07%	99,46%	C
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	31,45	R\$ 0,87	R\$ 27,36	0,06%	99,52%	C
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	Encargos	un	1,44	R\$ 17,50	R\$ 25,12	0,06%	99,57%	C
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,10982724	R\$ 166,00	R\$ 18,23	0,04%	99,61%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,23	R\$ 1,24	R\$ 17,65	0,04%	99,65%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	28,86	R\$ 0,61	R\$ 17,61	0,04%	99,69%	C
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	Encargos	un	0,0624033	R\$ 269,00	R\$ 16,79	0,04%	99,73%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,508355	R\$ 28,23	R\$ 14,35	0,03%	99,76%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,376495	R\$ 34,82	R\$ 13,11	0,03%	99,79%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,23	R\$ 0,82	R\$ 11,67	0,03%	99,81%	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,82216728	R\$ 13,45	R\$ 11,06	0,02%	99,84%	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	1,09	R\$ 6,70	R\$ 7,31	0,02%	99,85%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,27405576	R\$ 17,48	R\$ 4,79	0,01%	99,86%	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,0140091	R\$ 327,80	R\$ 4,59	0,01%	99,87%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS									
	OBRA:	CONCERTO DE TELhado E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS					DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELhado E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES					ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
							SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,382062	R\$ 12,00	R\$ 4,58	0,01%	99,88%	C
I04725	Espátula	ORSE	Encargos	un	0,2496132	R\$ 16,82	R\$ 4,20	0,01%	99,89%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,10982724	R\$ 36,90	R\$ 4,05	0,01%	99,90%	C
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Encargos	un	0,00570186	R\$ 617,95	R\$ 3,52	0,01%	99,91%	C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	0,13533	R\$ 24,52	R\$ 3,32	0,01%	99,92%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,16474086	R\$ 18,58	R\$ 3,06	0,01%	99,92%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,05491362	R\$ 37,80	R\$ 2,08	0,00%	99,93%	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,00570186	R\$ 246,00	R\$ 1,40	0,00%	99,93%	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,0280182	R\$ 45,00	R\$ 1,26	0,00%	99,93%	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,0980637	R\$ 11,60	R\$ 1,14	0,00%	99,94%	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,0560364	R\$ 18,80	R\$ 1,05	0,00%	99,94%	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0560364	R\$ 18,75	R\$ 1,05	0,00%	99,94%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	101,16	R\$ 0,01	R\$ 1,01	0,00%	99,94%	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,0980637	R\$ 10,22	R\$ 1,00	0,00%	99,95%	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,01140372	R\$ 48,95	R\$ 0,56	0,00%	99,95%	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,0280182	R\$ 15,40	R\$ 0,43	0,00%	99,95%	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,0140091	R\$ 28,00	R\$ 0,39	0,00%	99,95%	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0280182	R\$ 13,52	R\$ 0,38	0,00%	99,95%	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,0140091	R\$ 25,95	R\$ 0,36	0,00%	99,95%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,01140372	R\$ 26,89	R\$ 0,31	0,00%	99,95%	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,01140372	R\$ 15,15	R\$ 0,17	0,00%	99,95%	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,00570186	R\$ 29,90	R\$ 0,17	0,00%	99,95%	C

Subtotal até 99,95%% R\$ 45.623,17

Outros R\$ 21,78

Valor total do Orçamento R\$ 45.644,95

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES			ORSE	2024/08	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
					SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	114,59% 70,27%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	ESCOLA DA COMUNIDADE MÃE D'AGUA	R\$ 4.297,49	100,00 %	100,00 %
			R\$ 4.297,49	R\$ 4.297,49
2	ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO BOA VISTA	R\$ 5.826,60	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.826,60	R\$ 5.826,60
3	ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO ESTREITO	R\$ 5.183,18	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.183,18	R\$ 5.183,18
4	ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO JUREMA	R\$ 6.353,34	100,00 %	100,00 %
			R\$ 6.353,34	R\$ 6.353,34
5	ESCOLA DA COMUNIDADE CAPIM GROSSO	R\$ 5.063,33	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.063,33	R\$ 5.063,33
6	ESCOLA DA COMUNIDADE CAMPINADA	R\$ 10.716,47	100,00 %	100,00 %
			R\$ 10.716,47	R\$ 10.716,47
7	ESCOLA DA COMUNIDADE RIACHO GRANDE	R\$ 12.364,96	100,00 %	100,00 %
			R\$ 12.364,96	R\$ 12.364,96
8	ESCOLA MENINO JESUS - CENTRO	R\$ 6.087,46	100,00 %	100,00 %
			R\$ 6.087,46	R\$ 6.087,46
R\$ 55.892,83			R\$ 55.892,83	R\$ 55.892,83
			R\$ 55.892,83	


WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.322.785/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario
TITULAR ADMINISTRADOR E Eng. Civil
CPF 849.593.513-90 | RNP 061984170-2

	COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%

I	Impostos	
PIS	PIS	0,65%
COFINS	COFINS	3,00%
ISSQN	ISSQN	5,00%
TOTAL		8,65%

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.942.785/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario
titular administrador - Eng. Civil
CPF 849.893.513-90 - RNP 581984170-2

WE Empreendimentos	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES		ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%


WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.942.785/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario
TITULAR ADMINISTRADOR - Eng. Civil
CPF 849.593.573-90 | RNP 081484/19-2

WE

Empreendimentos

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	DATA : 10/12/2024		BDI : 22,47%	
DESCRIÇÃO:	CONCERTO DE TELHADO E FORRO DAS ESCOLAS DE COREMAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2024/09 SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,29%	8,51%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,54%	18,19%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,31%	2,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,98%	8,28%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,86%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,27%	7,00%

A + B + C + D = 114,59% 70,27%


WE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 46.322.755/0001-10
Ewerton Oseias Ferreira Sudario
TITULAR ADMINISTRADOR e Eng. Civil
CPF 049.693.573-90 - RNP 061484170-2