



CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00003/2025

PROPOSTA

**REFERENTE: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB.**

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na área da construção civil, para construção de Matadouro Público, no município de Coremas/PB.

**PROPONENTE: ANDRADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 58.548.165/0001-05**

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Código	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total
01	Contratação de pessoa jurídica especializada na área da construção civil, para construção de Matadouro Público, no município de Coremas/PB.	OBRA	1	R\$ 972.659,39	R\$ 972.659,39

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$ 972.659,39 (Novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos)

PRAZO – Conforme Item 5.0:

PAGAMENTO – Conforme Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 dias


Coremas – 24/11/2025

Nara Valeska Andrade de Sousa

NARA VALESKA ANDRADE DE SOUSA

CPF: 058.956.954-69

Representante legal do proponente



Engenheiro Civil responsável

Email: naravaleska86@hotmail.com

Fone: 83 99830-0131

00001

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

Obra
Contratação de pessoa jurídica especializada na área da construção civil,
para construção de Matadouro Público, no município de Coremas/PB.

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Paraíba

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 105,70%
Mensalista: 65,05%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	3.001,28	0,31 %
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.284,96	0,44 %
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	7.874,32	0,81 %
1.4	INFRA E SUPERESTRUTURA	270.132,53	27,77 %
1.5	ELEVAÇÃO	94.243,73	9,69 %
1.6	COBERTA	20.626,21	2,12 %
1.7	PAVIMENTAÇÃO	108.642,82	11,17 %
1.8	REVESTIMENTO	169.583,42	17,44 %
1.9	PINTURA	16.635,88	1,71 %
1.10	ESQUADRIAS	39.282,31	4,04 %
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	38.198,47	3,93 %
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	49.103,05	5,05 %
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.181,03	1,66 %
1.14	DIVERSOS	134.869,38	13,87 %

Total sem BDI	794.091,90
Total do BDI	178.567,49
Total Geral	972.659,39

Nara Valeska Andrade de Sousa
ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
Diretor/Gerente

00002

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

Obra

Contratação de pessoa jurídica especializada na área da construção civil,
para construção de Matadouro Público, no município de Coremas/PB.

Bancos

SINAPI - 09/2023 -
Paraíba

B.D.I.

22,5%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 105,70%
Mensalista: 65,05%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	100,00% 3.001,28	100,00% 3.001,28						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.284,96	38,53% 1.651,00			40,51% 1.735,84	15,50% 664,17	1,70% 72,84	3,76% 161,11
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 7.874,32	14,98% 1.179,57			27,17% 2.139,45	27,35% 2.153,63	13,38% 1.053,58	17,12% 1.348,08
1.4	INFRA E SUPERESTRUTURA	100,00% 270.132,53		22,74% 61.428,14		25,73% 69.505,10	17,60% 47.543,33	32,52% 87.847,10	1,41% 3.808,87
1.5	ELEVAÇÃO	100,00% 94.243,73		55,18% 52.003,69		31,01% 29.224,98	8,98% 8.463,09		4,83% 4.551,97
1.6	COBERTA	100,00% 20.626,21	100,00% 20.626,21						
1.7	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 108.642,82		45,13% 49.030,50		19,08% 20.729,05	31,71% 34.450,64		4,08% 4.432,63
1.8	REVESTIMENTO	100,00% 169.583,42			80,04% 135.734,57	12,40% 21.028,34	5,54% 9.394,92		2,02% 3.425,59
1.9	PINTURA	100,00% 16.635,88							100,00% 16.635,88
1.10	ESQUADRIAS	100,00% 39.282,31				68,02% 26.719,83			31,98% 12.562,48
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 38.198,47			11,32% 4.324,07	29,33% 11.203,61	46,76% 17.861,60	12,59% 4.809,19	
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 49.103,05			22,82% 11.205,32	26,53% 13.027,04	42,87% 21.050,48		7,78% 3.820,22
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16.181,03			46,26% 7.485,34	53,74% 8.695,69			
1.14	DIVERSOS	100,00% 134.869,38	93,09% 125.549,91						6,91% 9.319,47
Porcentagem			15,63%	16,7%	16,32%	20,08%	15,45%	9,64%	6,18%
Custo			152.007,96	162.462,33	158.749,29	195.313,24	150.277,53	93.782,71	60.066,30
Porcentagem Acumulado			15,63%	32,33%	48,65%	68,73%	84,18%	93,82%	100,0%
Custo Acumulado			152.007,96	314.470,29	473.219,58	668.532,82	818.810,35	912.593,06	972.659,39

Nara Valeska Andrade de Sousa
ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
Diretor/Gerente

COREMAS / PB

Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

Bairro: POMBALZINHO

CÁLCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Base: MEMÓRIA DE CÁLCULO CEF / SINAPI

		NÃO DESONERADO		DESONERADO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A	31,00%	31,00%	11,00%	11,00%
A1	INSS	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	GRUPO B	44,58%	16,40%	44,58%	16,40%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%	3,95%	0,00%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%	1,48%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
C	GRUPO C	15,83%	12,20%	15,83%	12,20%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas+1/3	4,87%	3,75%	4,87%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
D	GRUPO D	14,29%	5,45%	5,35%	2,15%
D1	Reincidência de A sobre B	13,82%	5,08%	4,90%	1,80%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,37%	0,45%	0,35%
	TOTAL	105,70%	65,05%	76,76%	41,75%

00004

Parcela		1 Quartil	Médio	3 quartil																																
Administração Central	3,50%	3%	4%	5,50%																																
Seguro e Garantia	3,4%	0,80%	0,80%	1%																																
Riscos	3,1%	0,97%	1,27%	1,27%																																
Despesas financeiras	3,00%	0,59%	1,23%	1,39%																																
Lucro	4,9%	6,16%	7,40%	8,96%																																
Impostos	2,97%	<table><tr><th colspan="4">VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA</th></tr><tr><th>TIPO DE OBRA</th><th>1 Quartil</th><th>Médio</th><th>3 Quartil</th></tr><tr><td>Construção de Edifícios</td><td>20,34%</td><td>22,12%</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>Construção de Rodovias e Ferrovias</td><td>19,60%</td><td>20,97%</td><td>24,23%</td></tr><tr><td>Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas</td><td>20,76%</td><td>24,18%</td><td>26,44%</td></tr><tr><td>Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica</td><td>24,00%</td><td>25,84%</td><td>27,86%</td></tr><tr><td>Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais</td><td>22,80%</td><td>27,48%</td><td>30,95%</td></tr><tr><td>Fornecimento de Materiais e Equipamentos</td><td>11,10%</td><td>14,02%</td><td>16,80%</td></tr></table> BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$ Onde, • AC: taxa de administração central; • S: taxa de seguros; • R: taxa de riscos; • G: taxa de garantias;			VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil	Construção de Edifícios	20,34%	22,12%	25,00%	Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%	20,97%	24,23%	Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas	20,76%	24,18%	26,44%	Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,86%	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%	Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	16,80%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA																																				
TIPO DE OBRA	1 Quartil				Médio	3 Quartil																														
Construção de Edifícios	20,34%				22,12%	25,00%																														
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60%				20,97%	24,23%																														
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas	20,76%	24,18%	26,44%																																	
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00%	25,84%	27,86%																																	
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80%	27,48%	30,95%																																	
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10%	14,02%	16,80%																																	
PIS	0,17%																																			
COFINS	0,80%																																			
ISS	2%																																			
CPRB	0,00%																																			
TOTAL	22,50%																																			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde,

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- R: taxa de riscos;
- G: taxa de garantias;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

Obra
Contratação de pessoa jurídica especializada na área da construção civil,
para construção de Matadouro Público, no município de Coremas/PB.

Bancos
SINAPI - 09/2023 -
Paraíba

B.D.I.
22,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 105,70%
Mensalista: 65,05%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1		PLACA INDICATIVA DA OBRA					3.001,28	0,31 %
1.1.0.0.1.	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	306,26	375,16	3.001,28	0,31 %
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES					4.284,96	0,44 %
1.2.1	MAISGOV Próprio CPU 305	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019	m²	260,58	1,14	1,39	362,20	0,04 %
1.2.2	MAISGOV Próprio CPU 288	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF_10/2021	m²	550,95	5,82	7,12	3.922,76	0,40 %
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					7.874,32	0,81 %
1.3.0.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	m³	114,97	36,26	44,41	5.105,81	0,52 %
1.3.0.0.2.	104737 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	76,04	18,53	22,69	1.725,34	0,18 %
1.3.0.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 226	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ORSE 04358)	m³	4,44	191,80	234,95	1.043,17	0,11 %
1.4		INFRA E SUPERESTRUTURA					270.132,53	27,77 %
1.4.1		FUNDAÇÃO					105.547,15	10,85 %
1.4.1.0.1.	102487 SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	57,49	531,43	651,00	37.425,99	3,85 %
1.4.1.0.2.	MAISGOV Próprio CPU	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020	m²	89,15	116,62	142,85	12.735,07	1,31 %
1.4.1.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 15	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020	m²	78,5	39,94	48,92	3.840,22	0,39 %
1.4.1.0.4.	96541 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	36,84	179,71	220,14	8.109,95	0,83 %

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.4.1.0.5.	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	23,16	83,27	102,00	2.362,32	0,24 %
1.4.1.0.6.	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	1,16	568,04	695,84	807,17	0,08 %
1.4.1.0.7.	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,62	456,26	558,91	8.171,26	0,84 %
1.4.1.0.8.	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	14,62	248,72	304,68	4.454,42	0,46 %
1.4.1.0.9.	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	61,73	14,63	17,92	1.106,20	0,11 %
1.4.1.0.10.	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	555,84	13,50	16,53	9.188,03	0,94 %
1.4.1.0.11.	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	123,63	11,97	14,66	1.812,41	0,19 %
1.4.1.0.12.	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,55	10,11	12,38	1.083,86	0,11 %
1.4.1.0.13.	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	200,42	15,90	19,47	3.902,17	0,40 %
1.4.1.0.14.	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	178,66	48,20	59,04	10.548,08	1,08 %
1.4.2		PILARES					43.952,02	4,52 %
1.4.2.0.1.	92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	156,2	41,50	50,83	7.939,64	0,82 %
1.4.2.0.2.	92445 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,52	51,63	63,24	2.436,00	0,25 %
1.4.2.0.3.	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	16,3	456,26	558,91	9.110,23	0,94 %
1.4.2.0.4.	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	16,3	248,72	304,68	4.966,28	0,51 %
1.4.2.0.5.	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	496,06	11,62	14,23	7.058,93	0,73 %
1.4.2.0.6.	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	461,9	10,44	12,78	5.903,08	0,61 %
1.4.2.0.7.	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,36	8,83	10,81	976,79	0,10 %

00007

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.4.2.0.8.	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	352,86	12,87	15,76	5.561,07	0,57 %
1.4.3		VIGAS					72.564,63	7,46 %
1.4.3.0.1.	92480 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	43,71	74,45	91,20	3.986,35	0,41 %
1.4.3.0.2.	92478 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	129,6	171,00	209,47	27.147,31	2,79 %
1.4.3.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 15	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÔRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF_11/2020	m²	126,38	39,94	48,92	6.182,50	0,64 %
1.4.3.0.4.	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	26,73	456,26	558,91	14.939,66	1,54 %
1.4.3.0.5.	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	26,73	248,72	304,68	8.144,09	0,84 %
1.4.3.0.6.	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	401,39	12,28	15,04	6.036,90	0,62 %
1.4.3.0.7.	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,09	11,62	14,23	940,46	0,10 %
1.4.3.0.8.	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,83	10,44	12,78	202,30	0,02 %
1.4.3.0.9.	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	167,88	8,83	10,81	1.814,78	0,19 %
1.4.3.0.10.	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	201,16	12,87	15,76	3.170,28	0,33 %
1.4.4		LAJES					48.068,73	4,94 %
1.4.4.0.1.	92532 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20,12	60,44	74,03	1.489,48	0,15 %
1.4.4.0.2.	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,52	460,95	564,66	1.422,94	0,15 %
1.4.4.0.3.	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	439,92	11,85	14,51	6.383,23	0,66 %
1.4.4.0.4.	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	549,47	11,20	13,72	7.538,72	0,78 %

80003

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.4.4.0.5.	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,83	10,05	12,31	1.401,24	0,14 %
1.4.4.0.6.	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,13	12,47	15,27	124,14	0,01 %
1.4.4.0.7.	MAISGOV Próprio CPU 17	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (04254/ORSE) AF_11/2020	m²	40,49	146,53	179,49	7.267,55	0,75 %
1.4.4.0.8.	MAISGOV Próprio CPU 81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45 X 6,0 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (3637/ORSE) AF_11/2020	m²	40,49	22,73	27,84	1.127,24	0,12 %
1.4.4.0.9.	87735 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	40,49	38,66	47,35	1.917,20	0,20 %
1.4.4.0.10.	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	93,25	116,69	142,94	13.329,15	1,37 %
1.4.4.0.11.	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	48,9	46,75	57,26	2.800,01	0,29 %
1.4.4.0.12.	98566 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	43,84	60,85	74,54	3.267,83	0,34 %
1.5		ELEVAÇÃO					94.243,73	9,69 %
1.5.0.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)	m²	729,67	68,33	83,70	61.073,37	6,28 %
1.5.0.0.2.	MAISGOV Próprio CPU	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020	m²	202,99	116,62	142,85	28.997,12	2,98 %
1.5.0.0.3.	101162 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	8,76	133,18	163,14	1.429,10	0,15 %
1.5.0.0.4.	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,18	31,88	39,05	1.295,67	0,13 %
1.5.0.0.5.	93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,5	53,63	65,69	624,05	0,06 %
1.5.0.0.6.	93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,95	42,81	52,44	312,01	0,03 %

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.5.0.0.7.	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,95	41,95	51,38	305,71	0,03 %
1.5.0.0.8.	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,1	54,44	66,68	206,70	0,02 %
1.6		COBERTA					20.626,21	2,12 %
1.6.0.0.1.	92544 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6,21	14,56	17,83	110,72	0,01 %
1.6.0.0.2.	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	288,22	58,11	71,18	20.515,49	2,11 %
1.7		PAVIMENTAÇÃO					108.642,82	11,17 %
1.7.1		PISO INTERNO					61.999,11	6,37 %
1.7.1.0.1.	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	2,72	568,04	695,84	1.892,68	0,19 %
1.7.1.0.2.	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	240,58	28,49	34,90	8.396,24	0,86 %
1.7.1.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 19	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/ORSE) AF_07/2021	m²	243,51	75,21	92,13	22.434,57	2,31 %
1.7.1.0.4.	MAISGOV Próprio CPU 20	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (SINAPI 72183) AF_11/2020	m²	41,85	120,90	148,10	6.197,98	0,64 %
1.7.1.0.5.	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	217,89	83,26	101,99	22.222,60	2,28 %
1.7.1.0.6.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	16	43,63	53,44	855,04	0,09 %
1.7.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					46.643,71	4,80 %
1.7.2.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 73	MEIO-FIO GRANÍTICO 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 72967)	M	95,08	20,18	24,72	2.350,37	0,24 %
1.7.2.0.2.	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	442,27	81,76	100,15	44.293,34	4,55 %

00010

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.8		REVESTIMENTO					169.583,42	17,44 %
1.8.0.0.1.	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2104,95	3,79	4,64	9.766,96	1,00 %
1.8.0.0.2.	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	693,43	32,66	40,00	27.737,20	2,85 %
1.8.0.0.3.	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1343,85	33,82	41,42	55.662,26	5,72 %
1.8.0.0.4.	104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	693,43	86,27	105,68	73.281,68	7,53 %
1.8.0.0.5.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	58,67	43,63	53,44	3.135,32	0,32 %
1.9		PINTURA					16.635,88	1,71 %
1.9.0.0.1.	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	892,13	3,62	4,43	3.952,13	0,41 %
1.9.0.0.2.	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	874,61	9,06	11,09	9.699,42	1,00 %
1.9.0.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 329	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE C0588) AF_11/2020	m²	457,72	5,33	6,52	2.984,33	0,31 %
1.10		ESQUADRIAS					39.282,31	4,04 %
1.10.0.0.1.	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,46	848,11	1.038,93	4.633,62	0,48 %
1.10.0.0.2.	MAISGOV Próprio CPU 335	PORTA AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, RAIADA, DE ENROLAR (01857/ORSE) AF_12/2020	m²	8,61	360,17	441,20	3.798,73	0,39 %
1.10.0.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 336	PORTA DE ABRIR EM AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91341) AF_12/2020	m²	6,3	381,46	467,28	2.943,86	0,30 %
1.10.0.0.4.	MAISGOV Próprio CPU 28	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES PARA 01 PORTA SIMPLES DE SAÍDA DE EMERGENCIA (ORSE 09736)	UND	2	477,45	584,87	1.169,74	0,12 %
1.10.0.0.5.	MAISGOV Próprio CPU 27	PORTEIRA PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)	m²	12,6	1.013,88	1.242,00	15.649,20	1,61 %

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.10.0.0.6.	MAISGOV Próprio CPU 290	PORTEIRA DE CORRER PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)	m²	8,4	1.077,47	1.319,90	11.087,16	1,14 %
1.11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					38.198,47	3,93 %
1.11.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC					1.682,00	0,17 %
1.11.1.0.1.	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,82	11,16	13,67	79,55	0,01 %
1.11.1.0.2.	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,46	17,92	21,95	295,44	0,03 %
1.11.1.0.3.	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	7,74	9,48	28,44	0,00 %
1.11.1.0.4.	89367 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	11,05	13,53	13,53	0,00 %
1.11.1.0.5.	MAISGOV Próprio CPU 33	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 17", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 89564)	UND	1	8,70	10,65	10,65	0,00 %
1.11.1.0.6.	89532 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	6,45	7,90	15,80	0,00 %
1.11.1.0.7.	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	20,29	24,85	24,85	0,00 %
1.11.1.0.8.	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	27,08	33,17	33,17	0,00 %
1.11.1.0.9.	94705 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14	37,15	45,50	637,00	0,07 %
1.11.1.0.10.	89391 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	7,41	9,07	72,56	0,01 %
1.11.1.0.11.	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	5,47	6,70	40,20	0,00 %

C0012

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.11.1.0.12.	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	9,43	11,55	161,70	0,02 %
1.11.1.0.13.	00000099 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	6	28,66	35,10	210,60	0,02 %
1.11.1.0.14.	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	14,50	17,76	17,76	0,00 %
1.11.1.0.15.	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	9,84	12,05	12,05	0,00 %
1.11.1.0.16.	00009906 SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	8,73	10,69	10,69	0,00 %
1.11.1.0.17.	00009895 SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	14,71	18,01	18,01	0,00 %
1.11.2		TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO					24.677,85	2,54 %
1.11.2.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 38	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3/4" (25MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,11KG/M, NBR-5580 (ORSE 00886)	M	23,73	51,20	62,72	1.488,34	0,15 %
1.11.2.0.2.	MAISGOV Próprio CPU 39	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580 (ORSE 00887)	M	92,06	70,77	86,69	7.980,68	0,82 %
1.11.2.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 40	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 (ORSE 00888)	M	81,37	89,32	109,41	8.902,69	0,92 %
1.11.2.0.4.	MAISGOV Próprio CPU 338	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/4" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580. (ORSE 00887)	M	2,56	90,46	110,81	283,67	0,03 %
1.11.2.0.5.	MAISGOV Próprio CPU 41	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 2" (50MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 (ORSE 00889)	M	28,21	108,64	133,08	3.754,18	0,39 %
1.11.2.0.6.	MAISGOV Próprio CPU 47	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=25MM (3/4") (SEINFRA - CE C0942)	UND	2	27,30	33,44	66,88	0,01 %
1.11.2.0.7.	MAISGOV Próprio CPU 46	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0943)	UND	11	45,03	55,16	606,76	0,06 %
1.11.2.0.8.	MAISGOV Próprio CPU 339	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1 1/4") (SEINFRA - CE C0944)	UND	2	54,46	66,71	133,42	0,01 %
1.11.2.0.9.	MAISGOV Próprio CPU 45	COTOVELO 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN=40MM (1 1/2") (SEINFRA - CE C0944)	UND	8	54,46	66,71	533,68	0,05 %
1.11.2.0.10.	MAISGOV Próprio CPU 42	BUJÃO EM AÇO GALVANIZADO DN=32MM (1") (SEINFRA - CE C0511)	UND	4	20,20	24,74	98,96	0,01 %
1.11.2.0.11.	92939 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	26,66	32,65	32,65	0,00 %

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.11.2.0.12.	92940 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	34,44	42,18	210,90	0,02 %
1.11.2.0.13.	92943 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	39,79	48,74	97,48	0,01 %
1.11.2.0.14.	92681 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	47,42	58,08	116,16	0,01 %
1.11.2.0.15.	92683 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	72,15	88,38	88,38	0,01 %
1.11.2.0.16.	92369 SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	32,14	39,37	236,22	0,02 %
1.11.2.0.17.	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	38,21	46,80	46,80	0,00 %
1.11.3		REGISTROS E CONEXÕES					826,81	0,09 %
1.11.3.0.1.	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	39,13	47,93	143,79	0,01 %
1.11.3.0.2.	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	104,80	128,38	385,14	0,04 %
1.11.3.0.3.	94495 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	60,74	74,40	223,20	0,02 %
1.11.3.0.4.	00011673 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2	11,63	14,24	28,48	0,00 %
1.11.3.0.5.	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	9,43	11,55	46,20	0,00 %
1.11.4		LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS					352,41	0,04 %
1.11.4.0.1.	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	38,21	46,80	140,40	0,01 %
1.11.4.0.2.	MAISGOV Próprio CPU 9	TORNEIRA DE METAL, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (SINAPI 94796) AF_01/2021	UND	3	57,69	70,67	212,01	0,02 %
1.11.5		OUTROS					10.659,40	1,10 %
1.11.5.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA (SINAPI 88503). AF_06/2021	UND	1	5.529,33	6.773,42	6.773,42	0,70 %
1.11.5.0.2.	102113 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	1.586,12	1.942,99	3.885,98	0,40 %

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.12		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					49.103,05	5,05 %
1.12.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES					7.366,81	0,76 %
1.12.1.0.1.	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,44	18,01	22,06	31,76	0,00 %
1.12.1.0.2.	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,47	23,11	28,30	183,10	0,02 %
1.12.1.0.3.	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,38	28,86	35,35	1.073,93	0,11 %
1.12.1.0.4.	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,95	32,17	39,40	1.534,63	0,16 %
1.12.1.0.5.	89849 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,45	50,01	61,26	1.926,62	0,20 %
1.12.1.0.6.	MAISGOV Próprio CPU 48	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89707)	UND	2	52,26	64,01	128,02	0,01 %
1.12.1.0.7.	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	35,43	43,40	477,40	0,05 %
1.12.1.0.8.	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	37,85	46,36	370,88	0,04 %
1.12.1.0.9.	MAISGOV Próprio CPU 49	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89743). AF_07/2020	UND	2	52,19	63,93	127,86	0,01 %
1.12.1.0.10.	MAISGOV Próprio CPU 50	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89743)	UND	2	64,36	78,84	157,68	0,02 %
1.12.1.0.11.	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	8,36	10,24	20,48	0,00 %
1.12.1.0.12.	89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	19,87	24,34	24,34	0,00 %

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.12.1.0.13.	89854 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	95,67	117,19	117,19	0,01 %
1.12.1.0.14.	MAISGOV Próprio CPU 53	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89699)	UND	6	37,99	46,53	279,18	0,03 %
1.12.1.0.15.	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	45,51	55,74	167,22	0,02 %
1.12.1.0.16.	MAISGOV Próprio CPU 52	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (SINAPI 89569)	UND	3	37,32	45,71	137,13	0,01 %
1.12.1.0.17.	89795 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	36,24	44,39	44,39	0,00 %
1.12.1.0.18.	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	6,18	7,57	15,14	0,00 %
1.12.1.0.19.	89774 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	12,92	15,82	63,28	0,01 %
1.12.1.0.20.	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	14,63	17,92	125,44	0,01 %
1.12.1.0.21.	95693 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	43,96	53,85	323,10	0,03 %
1.12.1.0.22.	MAISGOV Próprio CPU 54	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM X 40MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (SINAPI 89753)	UND	1	9,41	11,52	11,52	0,00 %
1.12.1.0.23.	MAISGOV Próprio CPU 56	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM (SINAPI 72294)	UND	1	21,65	26,52	26,52	0,00 %
1.12.2		CALHA SANITÁRIA EM ALVENARIA COM GRELHA DE AÇO CA-25 Ø 12,5 MM E CANTONEIRA DE FERRO 1"					3.379,56	0,35 %
1.12.2.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	m³	2,7	36,26	44,41	119,90	0,01 %
1.12.2.0.2.	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	0,45	568,04	695,84	313,12	0,03 %

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.12.2.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)	m²	12	68,33	83,70	1.004,40	0,10 %
1.12.2.0.4.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	2,4	43,63	53,44	128,25	0,01 %
1.12.2.0.5.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	9,6	43,63	53,44	513,02	0,05 %
1.12.2.0.6.	MAISGOV Próprio CPU 304	GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE FERRO 1X3/16", COM LARGURA 50CM (SEINFRA - CE C1437) AF_10/2021	M	3,75	283,19	346,90	1.300,87	0,13 %
1.12.3		CANALETAS					7.588,92	0,78 %
1.12.3.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	m³	12,99	36,26	44,41	576,88	0,06 %
1.12.3.0.2.	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	2,16	568,04	695,84	1.503,01	0,15 %
1.12.3.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)	m²	20,48	68,33	83,70	1.714,17	0,18 %
1.12.3.0.4.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	24,82	43,63	53,44	1.326,38	0,14 %
1.12.3.0.5.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	39,96	43,63	53,44	2.135,46	0,22 %
1.12.3.0.6.	MAISGOV Próprio CPU 304	GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE FERRO 1X3/16", COM LARGURA 50CM (SEINFRA - CE C1437) AF_10/2021	M	0,96	283,19	346,90	333,02	0,03 %
1.12.4		BEBEDOUROS					4.534,25	0,47 %
1.12.4.0.1.	MAISGOV Próprio CPU	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020	m²	15,61	116,62	142,85	2.229,88	0,23 %
1.12.4.0.2.	104737 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	3,06	18,53	22,69	69,43	0,01 %
1.12.4.0.3.	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	0,56	568,04	695,84	389,67	0,04 %
1.12.4.0.4.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	29,18	43,63	53,44	1.559,37	0,16 %
1.12.4.0.5.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	5,35	43,63	53,44	285,90	0,03 %

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

Bairro: POMBALZINHO

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.12.5		CAIXAS DE GORDURA / INSPEÇÃO					3.766,03	0,39 %
1.12.5.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 293	CAIXA DE GORDURA 80X80X120XM (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO)	UND	2	478,02	585,57	1.171,14	0,12 %
1.12.5.0.2.	MAISGOV Próprio CPU 67	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UND	1	285,32	349,51	349,51	0,04 %
1.12.5.0.3.	MAISGOV Próprio CPU 68	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UND	1	392,23	480,48	480,48	0,05 %
1.12.5.0.4.	MAISGOV Próprio CPU 69	CAIXA DE INSPEÇÃO 100X100X100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UND	2	505,25	618,93	1.237,86	0,13 %
1.12.5.0.5.	MAISGOV Próprio CPU 340	CAIXA DE ALVENARIA 80X80X100 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)	UND	1	430,24	527,04	527,04	0,05 %
1.12.6		DESTINO FINAL					22.467,48	2,31 %
1.12.6.1		ESCOVAÇÕES/ESTRUTURA/ELEVAÇÕES/ESQUADRIAS					3.291,26	0,34 %
1.12.6.1.1.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	3,74	43,63	53,44	199,86	0,02 %
1.12.6.1.2.	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	9	43,63	53,44	480,96	0,05 %
1.12.6.1.3.	MAISGOV Próprio CPU 71	STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI TRATADO COM ÓLEO DE LINHAÇA (SINAPI 73909/001)	m²	8,52	250,12	306,39	2.610,44	0,27 %
1.12.6.2		TUBULAÇÕES E DRENOS					19.176,22	1,97 %
1.12.6.2.1.	90694 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1,55	41,39	50,70	78,58	0,01 %
1.12.6.2.2.	MAISGOV Próprio CPU 128	LASTRO DE BRITA NR03 (ORSE 02658)	m³	0,36	159,56	195,46	70,36	0,01 %
1.12.6.2.3.	90702 SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	43,65	103,25	126,48	5.520,85	0,57 %
1.12.6.2.4.	90706 SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	26	419,11	513,40	13.348,40	1,37 %
1.12.6.2.5.	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	2,76	46,75	57,26	158,03	0,02 %
1.13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					16.181,03	1,66 %
1.13.1		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					3.601,00	0,37 %
1.13.1.0.1.	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	358,55	439,22	439,22	0,05 %

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

Bairro: POMBALZINHO

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.13.1.0.2.	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	518,96	635,72	1.271,44	0,13 %
1.13.1.0.3.	101890 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22	14,67	17,97	395,34	0,04 %
1.13.1.0.4.	93667 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	64,86	79,45	79,45	0,01 %
1.13.1.0.5.	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	385,19	471,85	1.415,55	0,15 %
1.13.2		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					5.909,82	0,61 %
1.13.2.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 13	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	m³	2,64	36,26	44,41	117,24	0,01 %
1.13.2.0.2.	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	42,69	21,95	26,88	1.147,50	0,12 %
1.13.2.0.3.	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	81,94	21,95	26,88	2.202,54	0,23 %
1.13.2.0.4.	MAISGOV Próprio CPU 248	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91866)	M	77,92	7,90	9,67	753,48	0,08 %
1.13.2.0.5.	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	12,04	14,74	515,90	0,05 %
1.13.2.0.6.	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	66	7,50	9,18	605,88	0,06 %
1.13.2.0.7.	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36	11,33	13,87	499,32	0,05 %
1.13.2.0.8.	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	13,87	16,99	67,96	0,01 %
1.13.3		CABOS E FIOS (CONDUTORES)					5.627,75	0,58 %
1.13.3.0.1.	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	56,55	3,98	4,87	275,39	0,03 %
1.13.3.0.2.	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	490,68	6,21	7,60	3.729,16	0,38 %
1.13.3.0.3.	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	152,7	8,68	10,63	1.623,20	0,17 %
1.13.4		ILUMINAÇÃO E TOMADAS					252,02	0,03 %

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO

ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 58.549.165/0001-05

1.13.4.0.1.	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	25,24	30,91	154,55	0,02 %
1.13.4.0.2.	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	26,53	32,49	97,47	0,01 %
1.13.5		ACESSÓRIOS					790,44	0,08 %
1.13.5.0.1.	MAISGOV Próprio CPU 61	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)	UND	3	215,09	263,48	790,44	0,08 %
1.14		DIVERSOS					134.869,38	13,87 %
1.14.0.0.1.	COTAÇÃO Próprio 14	ESTRUTURA COMPLETA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PARA GALPÃO MEDINDO 9,20 X 25,00 X 7,50M, INCLUSO FUNDAÇÕES, EXCLUSO TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021	UND	1	102.814,29	125.947,50	125.947,50	12,95 %
1.14.0.0.2.	MAISGOV Próprio CPU 70	GRADEAMENTO DE FERRO EM BARRA CHATA, RETANGULAR 1 1/2" X 1/2" (SEINFRA-CE C1437)	UND	2	3.641,59	4.460,94	8.921,88	0,92 %

Total sem BDI 794.091,90
Total do BDI 178.567,49
Total Geral 972.659,39

Nora Valéria Andrade de Sousa
ANDRADE LOCACOES E SERVICOS LTDA
Diretor/Gerente

Bairro: POMBALZINHO

COREMAS / PB
Rua: IZIDRO DE PAULA LEITE

NÚMERO: 03 / TERREO