

RESUMO

EXECUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB

Valor total: R\$ 2.389.538,30

Etapa	Descrição	Valor previsto
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 124.737,35
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 62.637,96
3	FUNDAÇÕES	R\$ 393.631,60
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 58.257,16
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$ 524.706,26
6	COBERTURA	R\$ 85.097,98
7	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	R\$ 433.628,46
8	ESQUADRIAS	R\$ 51.361,66
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 51.358,76
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 32.650,59
11	OUTROS ELEMENTOS	R\$ 264.222,11
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 307.248,40

ESTADO DA PARAIBA				SINAPI - 04/2026 - Paraíba				SBC -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB				ORSE - 02/2026 - Sergipe						
ORÇAMENTO				05/2026 - JPA - João Pessoa - PB						
				SEINFRA - 028 - Ceará						
OBRA:		EXECUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE COREMAS-PB						BDI (%): 26,23%		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID	Preço Unit. S/BDI	Preço Unit. C/BDI	VALOR TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	124.737,35
1.1			Mobilização e Implantação do Canteiro						R\$	77.002,07
1.1.1	C3367	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	2,88	m²	R\$ 760,13	R\$ 959,51	R\$	2.763,39	
1.1.2	012175	SBC	TAPUME EM TELHA GALVANIZADA COM PINTURA EXTERNA	307,47	m²	R\$ 165,13	R\$ 208,44	R\$	64.089,74	
1.1.3	012031	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	1,00	un	R\$ 8.040,04	R\$ 10.148,94	R\$	10.148,94	
1.2			Locação e Preparação Inicial						R\$	47.735,28
1.2.1	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	383,82	m	R\$ 79,23	R\$ 100,01	R\$	38.386,62	
1.2.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	10.733,41	m²	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$	9.348,66	
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$	62.637,96
2.1			Escavações e Cortes						R\$	17.329,70
2.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	91,98	m³	R\$ 108,35	R\$ 136,77	R\$	12.580,53	
2.1.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	25,32	m³	R\$ 148,62	R\$ 187,60	R\$	4.749,17	
2.2			Aterros e Regularização						R\$	45.308,26
2.2.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	254,36	m³	R\$ 131,16	R\$ 165,56	R\$	42.113,47	
2.2.2	105598	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	1.271,82	m²	R\$ 1,99	R\$ 2,51	R\$	3.194,79	
3			FUNDAÇÕES						R\$	393.631,60
3.1			Base e Fundação Superficial						R\$	54.285,75
3.1.1	102473	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	10,72	m³	R\$ 596,73	R\$ 753,25	R\$	8.072,76	
3.1.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	55,19	m³	R\$ 663,35	R\$ 837,35	R\$	46.213,00	
3.2			Viga Baldrame						R\$	304.463,13
3.2.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	613,22	m²	R\$ 115,87	R\$ 146,26	R\$	89.691,21	
3.2.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	2.522,38	Kg	R\$ 12,05	R\$ 15,21	R\$	38.367,18	
3.2.3	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.112,32	Kg	R\$ 16,17	R\$ 20,41	R\$	22.703,94	
3.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	91,98	m³	R\$ 808,55	R\$ 1.020,63	R\$	93.880,85	
3.2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	919,83	m²	R\$ 51,52	R\$ 65,03	R\$	59.819,94	
3.3			Sapata Isolada						R\$	34.882,71
3.3.1	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	130,31	Kg	R\$ 12,05	R\$ 15,21	R\$	1.982,11	
3.3.2	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	98,91	Kg	R\$ 13,59	R\$ 17,15	R\$	1.696,80	
3.3.3	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	15,86	Kg	R\$ 16,17	R\$ 20,41	R\$	323,64	
3.3.4	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	25,32	m³	R\$ 966,36	R\$ 1.219,84	R\$	30.880,15	

4			SUPERESTRUTURA							RS	58.257,16
4.1			Pilares							RS	28.339,48
4.1.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	29,14	m²	R\$	184,41	R\$	232,78	R\$	6.783,23
4.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	32,97	Kg	R\$	10,34	R\$	13,05	R\$	430,36
4.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	24,95	Kg	R\$	13,51	R\$	17,05	R\$	425,46
4.1.4	103671	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	21,80	m³	R\$	752,29	R\$	949,62	R\$	20.700,43
4.2			Vigas							RS	7.646,86
4.2.1	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	30,29	m²	R\$	128,96	R\$	162,79	R\$	4.930,79
4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	60,91	Kg	R\$	10,34	R\$	13,05	R\$	795,01
4.2.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,77	Kg	R\$	13,51	R\$	17,05	R\$	320,14
4.2.4	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	1,75	m³	R\$	725,73	R\$	916,09	R\$	1.600,87
4.3			Lajes							RS	22.270,86
4.3.1	101948	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	72,80	m²	R\$	190,83	R\$	240,88	R\$	17.536,41
4.3.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	72,80	m²	R\$	51,52	R\$	65,03	R\$	4.734,45
5			ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE							RS	524.706,26
5.1			Alvenarias e Fechamento							RS	442.734,28
5.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	821,86	m²	R\$	96,35	R\$	121,62	R\$	99.957,00
5.1.2	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	108,36	m	R\$	12,30	R\$	15,53	R\$	1.682,43
5.1.3	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLICORTADA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRANSVERSAIS E PEGOMES COM DIÂMETRO 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 1,0MM EM MALLA QUADRA 25X25 CM. AF_03/2025	1.065,60	m³	R\$	159,16	R\$	200,91	R\$	214.087,21
5.1.4	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	646,43	m²	R\$	155,65	R\$	196,48	R\$	127.007,64
5.2			Preparação de Superfície							RS	35.773,07
5.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	468,11	m²	R\$	4,74	R\$	5,98	R\$	2.800,86
5.2.2	87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	468,11	m²	R\$	29,34	R\$	37,04	R\$	17.336,94
5.2.3	104647	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	445,71	m²	R\$	25,30	R\$	31,94	R\$	14.234,34
5.2.4	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	445,71	m²	R\$	2,49	R\$	3,14	R\$	1.400,93
5.3			Revestimentos e Acabamentos de Parede							RS	36.993,75
5.3.1	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	295,75	m²	R\$	82,65	R\$	104,33	R\$	30.855,54
5.3.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	445,71	m²	R\$	10,91	R\$	13,77	R\$	6.138,21
5.4			Cinta de amarração							RS	9.205,17
5.4.1	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	117,60	m	R\$	62,01	R\$	78,28	R\$	9.205,17
6			COBERTURA							RS	85.097,98
6.1			Estrutura e Telhado							RS	44.663,27
6.1.1	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	241,74	m²	R\$	108,41	R\$	136,85	R\$	33.081,71
6.1.2	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	241,74	m²	R\$	28,86	R\$	36,43	R\$	8.806,74
6.1.3	C2479	SEINFRA	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	8,32	m²	R\$	264,21	R\$	333,51	R\$	2.774,82
6.2			Arremates							RS	34.934,43
6.2.1	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	115,68	m	R\$	24,84	R\$	31,36	R\$	3.627,21
6.2.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5,07	m	R\$	58,98	R\$	74,45	R\$	377,46
6.2.3	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	188,86	m	R\$	129,74	R\$	163,77	R\$	30.929,75
6.3			Forros e Acabamentos de Teto							RS	5.500,29
6.3.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	70,67	m²	R\$	61,66	R\$	77,83	R\$	5.500,29
7			PAVIMENTAÇÃO E PISOS							RS	433.628,46
7.1			Preparação de Base e Sub-base							RS	12.428,46
7.1.1	105597	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	2.467,64	m²	R\$	3,99	R\$	5,04	R\$	12.428,46

7.2			Pisos Cimentícios e de Concreto						R\$	84.017,90
7.2.1	106788	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	1.261,55	m²	R\$	32,34	R\$	40,82	R\$ 51.499,98
7.2.2	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	1.261,55	m²	R\$	3,70	R\$	4,67	R\$ 5.892,08
7.2.3	102804	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	1.261,55	m²	R\$	16,72	R\$	21,11	R\$ 26.625,84
7.3			Revestimentos de Piso						R\$	32.590,74
7.3.1	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	247,52	m²	R\$	104,31	R\$	131,67	R\$ 32.590,74
7.4			Pavimentação Externa						R\$	185.070,16
7.4.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	1.206,09	m²	R\$	107,58	R\$	135,80	R\$ 163.784,89
7.4.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	1.012,75	m²	R\$	16,65	R\$	21,02	R\$ 21.285,27
7.5			Pavimentação Esportiva						R\$	105.595,81
7.5.1	106788	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	1.269,00	m²	R\$	32,34	R\$	40,82	R\$ 51.804,11
7.5.2	102804	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	1.269,00	m²	R\$	16,72	R\$	21,11	R\$ 26.783,08
7.5.3	9802	ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	406,08	m²	R\$	24,33	R\$	30,71	R\$ 12.471,43
7.5.4	6316	ORSE	Lastro de areia	81,22	m³	R\$	141,80	R\$	178,99	R\$ 14.537,19
7.6			Guias e Acabamentos Externos						R\$	13.925,39
7.6.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	230,02	m	R\$	46,28	R\$	58,42	R\$ 13.437,59
7.6.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	230,02	m	R\$	1,68	R\$	2,12	R\$ 487,80
8			ESQUADRIAS						R\$	51.361,66
8.1			Portas						R\$	31.999,09
8.1.1	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	6,00	un	R\$	1.144,47	R\$	1.444,66	R\$ 8.667,99
8.1.2	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	4,00	un	R\$	1.193,69	R\$	1.506,79	R\$ 6.027,18
8.1.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	13,68	m²	R\$	711,09	R\$	897,61	R\$ 12.279,29
8.1.4	106463	SINAPI	PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO. AF_12/2025	6,90	m²	R\$	576,89	R\$	728,21	R\$ 5.024,64
8.2			Janelas						R\$	16.785,84
8.2.1	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	10,60	m²	R\$	1.103,41	R\$	1.392,83	R\$ 14.764,05
8.2.2	130223	SBC	PEITORIL MARMORITE OU GRANILITE	3,32	m²	R\$	180,44	R\$	227,77	R\$ 755,06
8.2.3	023310	SBC	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	2,88	m²	R\$	347,96	R\$	439,23	R\$ 1.266,74
8.3			Vergas e contravergas						R\$	2.576,73
8.3.1	105021	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	37,00	m	R\$	24,42	R\$	30,83	R\$ 1.140,54
8.3.2	105039	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	23,60	m	R\$	48,21	R\$	60,86	R\$ 1.436,19
9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$	51.358,76
9.1			Instalações de Água Fria						R\$	15.608,04
9.1.1	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	7,00	un	R\$	307,72	R\$	388,43	R\$ 2.719,04
9.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	233,37	-	R\$	32,54	R\$	41,08	R\$ 9.585,73
9.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	17,30	m	R\$	23,80	R\$	30,04	R\$ 519,74
9.1.4	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	un	R\$	11,37	R\$	14,35	R\$ 200,93
9.1.5	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	19,00	un	R\$	11,91	R\$	15,03	R\$ 285,65
9.1.6	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	28,00	un	R\$	34,37	R\$	43,39	R\$ 1.214,79
9.1.7	105142	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	21,00	un	R\$	6,33	R\$	7,99	R\$ 167,80
9.1.8	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	28,00	un	R\$	25,87	R\$	32,66	R\$ 914,36

9.2			Instalações de Águas Pluviais					R\$	4.279,97		
9.2.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	76,50	m	R\$	31,50	R\$	39,76	R\$	3.041,83
9.2.2	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	6,00	m	R\$	58,31	R\$	73,60	R\$	441,63
9.2.3	89559	SINAPI	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	10,00	un	R\$	63,10	R\$	79,65	R\$	796,51
9.2.4	97935	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	5,00	un	R\$	983,94	R\$	1.242,03	R\$	6.210,14
9.2.5	97933	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	5,00	un	R\$	1.263,77	R\$	1.595,26	R\$	7.976,28
9.2.6	104325	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	1,00	un	R\$	52,05	R\$	65,70	R\$	65,70
9.2.7	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,80	un	R\$	17,33	R\$	21,88	R\$	61,25
9.3			Instalações de Esgoto Sanitário					R\$	13.322,87		
9.3.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	219,98	m	R\$	27,13	R\$	34,25	R\$	7.533,48
9.3.2	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	un	R\$	48,34	R\$	61,02	R\$	549,18
9.3.3	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	un	R\$	44,27	R\$	55,88	R\$	447,06
9.3.4	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	7,00	un	R\$	38,83	R\$	49,02	R\$	343,11
9.3.5	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	un	R\$	74,69	R\$	94,28	R\$	377,12
9.3.6	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	6,00	un	R\$	36,66	R\$	46,28	R\$	277,66
9.3.7	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	14,00	un	R\$	17,72	R\$	22,37	R\$	313,15
9.3.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	3,00	un	R\$	48,87	R\$	61,69	R\$	185,07
9.3.9	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	7,00	un	R\$	350,66	R\$	442,64	R\$	3.098,47
9.3.10	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	un	R\$	17,48	R\$	22,07	R\$	198,59
9.4			Louças, Metais e Acessórios					R\$	18.147,89		
9.4.1	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	9,00	un	R\$	301,79	R\$	380,95	R\$	3.428,55
9.4.2	106781	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	5,90	m²	R\$	1.589,84	R\$	2.006,86	R\$	11.832,42
9.4.3	100850	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4,00	un	R\$	92,15	R\$	116,32	R\$	465,28
9.4.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	7,00	un	R\$	47,15	R\$	59,52	R\$	416,62
9.4.5	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	1,00	un	R\$	105,49	R\$	133,16	R\$	133,16
9.4.6	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	10,00	un	R\$	148,29	R\$	187,19	R\$	1.871,86
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	32.650,59		
10.1			Distribuição e proteção					R\$	4.953,04		
10.1.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	un	R\$	141,72	R\$	178,89	R\$	178,89
10.1.2	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	5,00	un	R\$	537,61	R\$	678,63	R\$	3.393,13
10.1.3	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14,00	un	R\$	50,91	R\$	64,26	R\$	899,69
10.1.4	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	un	R\$	67,18	R\$	84,80	R\$	84,80
10.1.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	un	R\$	101,09	R\$	127,61	R\$	127,61
10.1.7	106028	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	un	R\$	58,33	R\$	73,63	R\$	73,63
10.1.8	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	un	R\$	154,71	R\$	195,29	R\$	195,29
10.2			Infraestrutura Elétrica					R\$	4.081,23		
10.2.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	98,24	m	R\$	8,33	R\$	10,51	R\$	1.032,99
10.2.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	136,74	m	R\$	17,66	R\$	22,29	R\$	3.048,24

10.3			Cabeamento e Pontos							R\$	23.616,33
10.3.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	374,15	m	R\$	4,19	R\$	5,29	R\$	1.978,89
10.3.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	1.256,07	m	R\$	5,65	R\$	7,13	R\$	8.958,28
10.3.3	92018	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	27,00	un	R\$	72,36	R\$	91,34	R\$	2.466,18
10.3.4	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	1,00	un	R\$	34,65	R\$	43,74	R\$	43,74
10.3.5	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	16,00	un	R\$	67,08	R\$	84,68	R\$	1.354,80
10.3.6	060316	SBC	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'ÁGUA	21,00	un	R\$	277,02	R\$	349,68	R\$	7.343,33
10.3.7	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	9,00	un	R\$	129,49	R\$	163,46	R\$	1.471,10
11			OUTROS ELEMENTOS							R\$	264.222,11
11.1			Arquibancada							R\$	181.920,97
11.1.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	285,60	m²	R\$	97,68	R\$	123,30	R\$	35.214,90
11.1.2	20109	SBC	ATERRO LIMPO COM COMPACTACAO E ESPALHAMENTO MEIO MANUAL	50,01	m³	R\$	193,89	R\$	244,75	R\$	12.239,33
11.1.3	21226	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	435,68	m²	R\$	18,66	R\$	23,55	R\$	10.262,23
11.1.4	99435	SINAPI	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO MOLDADO BOMBE (FCK 25MPa). LANCAMENTO, ARDENAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	42,24	m³	R\$	778,50	R\$	982,70	R\$	41.509,27
11.1.5	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESC	184,00	m²	R\$	159,16	R\$	200,91	R\$	36.967,01
11.1.6	13929	ORSE	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, branca, 3mm, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	138,40	m²	R\$	245,25	R\$	309,58	R\$	42.845,74
11.1.7	111590	SBC	GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO	16,00	m	R\$	142,72	R\$	180,16	R\$	2.882,49
11.2			Pista de Skate							R\$	35.053,84
11.2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	13,88	m	R\$	97,68	R\$	123,30	R\$	1.711,42
11.2.2	20109	SBC	ATERRO LIMPO COM COMPACTACAO E ESPALHAMENTO MEIO MANUAL	34,70	m³	R\$	193,89	R\$	244,75	R\$	8.492,73
11.2.3	40827	SBC	TELA SOLDADA NERVURADA Q138 (10X10 4,2MM 2,2KG.M2) EM LAJE	165,38	m²	R\$	25,22	R\$	31,84	R\$	5.264,91
11.2.4	99435	SINAPI	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO MOLDADO BOMBE (FCK 25MPa). LANCAMENTO, ARDENAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	16,54	m³	R\$	778,50	R\$	982,70	R\$	16.251,90
11.2.5	111590	SBC	GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO	18,50	m	R\$	142,72	R\$	180,16	R\$	3.332,88
11.3			Bancos dos canteiros de grama							R\$	36.444,43
11.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	190,20	m²	R\$	97,68	R\$	123,30	R\$	23.451,94
11.3.2	20109	SBC	ATERRO LIMPO COM COMPACTACAO E ESPALHAMENTO MEIO MANUAL	15,22	m³	R\$	193,89	R\$	244,75	R\$	3.724,08
11.3.3	40827	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	76,08	m²	R\$	18,66	R\$	23,55	R\$	1.792,03
11.3.4	99435	SINAPI	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO MOLDADO BOMBE (FCK 25MPa). LANCAMENTO, ARDENAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	7,61	m³	R\$	778,50	R\$	982,70	R\$	7.476,39
11.4			Bancos de concreto							R\$	10.802,87
11.4.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	72,20	m	R\$	97,68	R\$	123,30	R\$	8.902,37
11.4.2	20109	SBC	ATERRO LIMPO COM COMPACTACAO E ESPALHAMENTO MEIO MANUAL	2,09	m³	R\$	193,89	R\$	244,75	R\$	511,71
11.4.3	40827	SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	11,40	m²	R\$	18,66	R\$	23,55	R\$	268,52
11.4.4	99435	SINAPI	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO MOLDADO BOMBE (FCK 25MPa). LANCAMENTO, ARDENAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	1,14	m³	R\$	778,50	R\$	982,70	R\$	1.120,28
12			SERVIÇOS FINAIS							R\$	307.248,40
12.1			Calçada							R\$	47.082,92
12.1.1	95006	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF 08/2022	274,31	m²	R\$	127,71	R\$	161,21	R\$	44.221,06
12.1.2	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOÁTIL. AF 03/2024	17,46	m²	R\$	129,85	R\$	163,91	R\$	2.861,86

12.2			Equipamentos Esportivos						R\$	62.645,93
12.2.1	103765	SINAPI	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	2,00	un	R\$	3.070,44	R\$	3.875,82	R\$ 7.751,63
12.2.2	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	2,00	un	R\$	261,82	R\$	330,50	R\$ 660,99
12.2.3	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	2,00	un	R\$	5.226,87	R\$	6.597,88	R\$ 13.195,76
12.2.4	103185	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	2,00	un	R\$	6.158,04	R\$	7.773,29	R\$ 15.546,59
12.2.5	103209	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	2,00	un	R\$	2.827,85	R\$	3.569,60	R\$ 7.139,19
12.2.6	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	2,00	un	R\$	4.880,12	R\$	6.160,18	R\$ 12.320,35
12.2.7	103191	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	2,00	un	R\$	2.389,06	R\$	3.015,71	R\$ 6.031,42
12.3			Outros Serviços						R\$	179.032,69
12.3.1	10602	ORSE	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta àbase de resina acrílica	42,00	m²	R\$	25,75	R\$	32,50	R\$ 1.365,18
12.3.2	069347	SBC	POSTE CONC.ARM.DUPL0T H=10m BRACO FIX.+LUM.PUB.SOL.1000W LED	11,00	un	R\$	7.482,87	R\$	9.445,63	R\$ 103.901,89
12.3.3	069345	SBC	POSTE CONC.ARM.DUPL0T H=5m BRACO FIX. + LUMINARIA PETALA LED	25,00	un	R\$	2.170,34	R\$	2.739,62	R\$ 68.490,50
12.3.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024	27,00	un	R\$	85,19	R\$	107,54	R\$ 2.903,45
12.3.5	98515	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF 07/2024	10,00	un	R\$	119,97	R\$	151,44	R\$ 1.514,38
12.3.6	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	14,00	un	R\$	48,51	R\$	61,23	R\$ 857,28
12.4			Limpeza e entrega da obra						R\$	18.486,86
12.4.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 10/2025	741,46	m²	R\$	1,59	R\$	2,01	R\$ 1.488,16
12.4.2	99801	SINAPI	LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MECÂNICA. AF 10/2025	3.984,16	m²	R\$	3,38	R\$	4,27	R\$ 16.998,70
Custo TOTAL com BDI incluso (R\$)										R\$ 2.389.538,30

Documento assinado digitalmente



FERNANDO MATIAS MAMEDE

Data: 28/08/2026 09:58:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
Crea: 162056275-8

ITEM	Construção da Vila Olimpica no Município de Coremas-PB	Memorial de Calculo				
	Descrição dos Serviços					
1.	Serviços Preliminares					
1.1	Mobilização e Implantação do Canteiro					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
1.1.1	Placa da obra			1,20	2,40	2,88 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
1.1.2	Tapume			109,81	2,80	307,47 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
1.1.3	Instalação provisória água/luz/esgoto	1,00				1,00 un
1.2	Locação e Preparação Inicial					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
1.2.1	Locação da obra			383,82		383,82 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
1.2.2	Limpeza do terreno					10733,41 m²
2	Movimentação de Terra					
2.1	Escavações e Cortes					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
2.1.1	Escavação					117,30 m³
	Sapatas (S1=S2=S5=S6=S12=S13=S15=S16=S17=S19=S21=S23=S24=S25=S27=S28=S30=S31=S32=S33=S34=S35)	22,00	1,00	1,00	0,50	11,00 m³
	Sapatas (S3=S4=S18=S22)	4,00	1,00	2,47	0,50	4,94 m³
	Sapatas (S7=S8=S9=S20=S26=S29)	6,00	1,00	1,75	0,50	5,25 m³
	Sapatas (S10=S11=S14)	3,00	1,00	2,75	0,50	4,13 m³
	Vigas Baldrame		0,30	1022,03	0,30	91,98 m³
2.2	Aterros e Regularização					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
2.2.1	Aterro compactado		11,60	109,64	0,20	254,36 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
2.2.2	Compactação		11,60	109,64		1271,82 m²
3	Infraestrutura					
3.1	Base e Fundação Superficial					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
3.1.1	Lastro de concreto					10,72 m³
	Sapatas (S1=S2=S5=S6=S12=S13=S15=S16=S17=S19=S21=S23=S24=S25=S27=S28=S30=S31=S32=S33=S34=S35)	22,00	1,00	1,00	0,03	0,66 m³
	Sapatas (S3=S4=S18=S22)	4,00	1,00	2,47	0,03	0,30 m³
	Sapatas (S7=S8=S9=S20=S26=S29)	6,00	1,00	1,75	0,03	0,32 m³
	Sapatas (S10=S11=S14)	3,00	1,00	2,75	0,03	0,25 m³
	Viga Baldrame		0,30	1022,03	0,03	9,20 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
3.1.2	Alvenaria de embasamento		0,30	1022,03	0,18	55,19 m³
3.2	Viga Baldrame					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
3.2.1	Formas para viga baldrame	2,00		1022,03	0,30	613,22 m²
		Barras	Bitola	Comprimento		Total
3.2.2	Armadura para viga baldrame	4,00	10,00	1022,03		2522,38 Kg
		Barras	Bitola	Comprimento		Total
3.2.3	Estribo para viga baldrame	6814,00	5,00	1,06		1112,32 Kg
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
3.2.4	Concretagem para vigas baldrame		0,30	1022,03	0,30	91,98 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
3.2.5	Impermeabilização para vigas baldrame		0,30	1022,03	0,30	919,83 m²

3.3	Sapata Isolada					
		Barras	Bitola	Comprimento		Total
3.3.1	Armadura para sapata isolada					245,08 Kg
	N1	59,00	8,00	0,94		21,91 Kg
	N2	192,00	10,00	1,10		130,31 Kg
	N3	156,00	5,00	0,66		15,86 Kg
	N4	28,00	8,00	2,41		26,65 Kg
	N5	42,00	8,00	1,69		28,04 Kg
	N6	21,00	8,00	2,69		22,31 Kg
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
3.3.2	Concretagem para sapata isolada					25,32 m³
	Sapatas (S1=S2=S5=S6=S12=S13=S15=S16=S17=S19=S21=S23=S24=S25=S27=S28=S30=S31=S32=S33=S34=S35)	22,00	1,00	1,00	0,50	11,00 m³
	Sapatas (S3=S4=S18=S22)	4,00	1,00	2,47	0,50	4,94 m³
	Sapatas (S7=S8=S9=S20=S26=S29)	6,00	1,00	1,75	0,50	5,25 m³
	Sapatas (S10=S11=S14)	3,00	1,00	2,75	0,50	4,13 m³
4	Superestrutura					
4.1	Pilares					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
4.1.1	Forma para pilar					29,14 m²
1	P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = P9 = P10 = P11 = P12 = P13 = P14 = P15 = P16 = P17 = P18 = P19 = P20 = P21 = P22 = P23 = P24 = P25 = P26 = P27 = P28 = P29 = P30 = P31 = P32 = P33 = P34 = P35 = P36	36,00	0,20	0,20	3,00	2,40 m²
2	P37 = P39 = P40 = P43 = P44 = P49 = P50 = P53 = P82 = P84 = P85 = P92 = P93 = P100 = P103 = P104 = P106 = P107 = P115 = P118 = P119 = P126 = P127 = P128	24,00	0,25	0,25	2,30	2,30 m²
3	P88 = P89 = P101 = P102 = P113 = P114 = P124 = P125	8,00	0,25	0,25	3,82	3,82 m²
4	P94 = P95 = P120 = P121	4,00	0,25	0,25	4,24	4,24 m²
5	P38 = P41 = P42 = P45 = P46 = P47 = P51 = P54 = P96 = P97 = P98 = P99 = P109 = P110 = P111 = P112	16,00	0,25	0,25	4,70	4,70 m²
6	P48 = P52 = P55 = P56 = P57 = P58 = P59 = P60 = P61 = P62 = P63 = P64 = P65 = P66 = P67 = P68 = P69 = P70 = P72 = P74 = P77 = P80	22,00	0,25	0,25	1,63	1,63 m²
7	P71 = P73 = P75 = P76 = P78 = P79 = P105 = P108 = P116 = P117 = P122 = P123	12,00	0,25	0,25	1,65	1,65 m²
8	P81 = P83 = P86 = P87 = P90 = P91	6,00	0,25	0,25	0,70	0,70 m²
9	P129 = P130 = P132 = P133	4,00	0,25	0,25	4,60	4,60 m²
10	P131 = P134	2,00	0,25	0,25	3,10	3,10 m²
		Barras	Bitola	Comprimento		Total
4.1.2	Armadura para pilar					32,97 Kg
	N9	4,00	10,00	3,00		7,40 Kg
	N10	4,00	10,00	2,30		5,68 Kg
	N11	4,00	10,00	3,82		9,43 Kg
	N12	4,00	10,00	4,24		10,46 Kg
	N13	4,00	10,00	4,70		11,60 Kg
	N14	4,00	10,00	1,63		4,02 Kg
	N15	4,00	10,00	1,65		4,07 Kg
	N16	4,00	10,00	0,70		1,73 Kg
	N17	4,00	10,00	4,60		11,35 Kg
	N18	4,00	10,00	3,10		7,65 Kg
		Barras	Bitola	Comprimento		Total
4.1.3	Estribos de pilares					24,95 Kg
	N7	20,00	5,00	0,72		2,22 Kg
	N8	180,00	5,00	0,82		22,73 Kg

		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
4.1.4	Concretagem de pilar					21,80 m³
	P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = P9 = P10 = P11 = P12 = P13 = P14 = P15 = P16 = P17 = P18 = P19 = P20 = P21 = P22 = P23 = P24 = P25 = P26 = P27 = P28 = P29 = P30 = P31 = P32 = P33 = P34 = P35 = P36	36,00	0,20	0,25	3,00	5,40 m³
	P37 = P39 = P40 = P43 = P44 = P49 = P50 = P53 = P82 = P84 = P85 = P92 = P93 = P100 = P103 = P104 = P106 = P107 = P115 = P118 = P119 = P126 = P127 = P128	24,00	0,25	0,25	2,30	3,45 m³
	P88 = P89 = P101 = P102 = P113 = P114 = P124 = P125	8,00	0,25	0,25	3,82	1,91 m³
	P94 = P95 = P120 = P121	4,00	0,25	0,25	4,24	1,06 m³
	P38 = P41 = P42 = P45 = P46 = P47 = P51 = P54 = P96 = P97 = P98 = P99 = P109 = P110 = P111 = P112	16,00	0,25	0,25	4,70	4,70 m³
	P48 = P52 = P55 = P56 = P57 = P58 = P59 = P60 = P61 = P62 = P63 = P64 = P65 = P66 = P67 = P68 = P69 = P70 = P72 = P74 = P77 = P80	22,00	0,25	0,25	1,63	2,24 m³
	P71 = P73 = P75 = P76 = P78 = P79 = P105 = P108 = P116 = P117 = P122 = P123	12,00	0,25	0,25	1,65	1,24 m³
	P81 = P83 = P86 = P87 = P90 = P91	6,00	0,25	0,25	0,70	0,26 m³
	P129 = P130 = P132 = P133	4,00	0,25	0,25	4,60	1,15 m³
	P131 = P134	2,00	0,25	0,25	3,10	0,39 m³
4.2	Vigas					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
4.2.1	Formas para viga					30,29 m²
	V1=V2=V3	3,00	0,15	3,25	0,25	6,34 m²
	V4=V5	2,00	0,15	3,60	0,25	4,68 m²
	V6=V10	2,00	0,15	7,95	0,25	10,34 m²
	V7=V8=V9	3,00	0,15	2,75	0,25	5,36 m²
	V12=V13	2,00	0,15	2,75	0,25	3,58 m²
	V11=V14	2,00	0,15	4,38	0,30	6,57 m²
		Barras	Bitola	Comprimento		Total
4.2.2	Armadura para viga					60,91 Kg
	N20	4,00	10,00	3,25		8,02 Kg
	N21	4,00	10,00	3,60		8,88 Kg
	N22	4,00	10,00	7,95		19,62 Kg
	N23	4,00	10,00	2,75		6,79 Kg
	N24	4,00	10,00	2,75		6,79 Kg
	N25	4,00	10,00	4,38		10,81 Kg
		Barras	Bitola	Comprimento		Total
4.2.3	Estribo de vigas					18,77 Kg
	N19	134,00	5,00	0,72		14,86 Kg
	N26	31,00	5,00	0,82		3,91 Kg
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
4.2.4	Concretagem de vigas					1,75 m³
	V1=V2=V3	3,00	0,15	3,25	0,25	0,37 m³
	V4=V5	2,00	0,15	3,60	0,25	0,27 m³
	V6=V10	2,00	0,15	7,95	0,25	0,60 m³
	V7=V8=V9	3,00	0,15	2,75	0,25	0,31 m³
	V12=V13	2,00	0,15	2,75	0,25	0,21 m³
	V11=V14	2,00	0,15	4,38	0,30	0,39 m³
4.3	Lajes					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
4.3.1	Laje treliçada					72,80 m²
	L1	2,00	2,03	3,00		12,18 m²
	L2		1,20	3,00		3,60 m²
	L3		2,40	3,40		8,16 m²
	L4		2,40	3,15		7,56 m²
	L5	4,00	2,50	4,13		41,30 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
4.3.2	Impermeabilização de laje					72,80 m²

5.	Vedação					
5.1	Alvenarias e Fechamentos					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.1.1	Alvenaria de Vedação					821,86 m²
	Muro parte de trás			117,60	3,00	352,80 m²
	Guarita			13,90	4,60	63,94 m²
	Guarita			2,50	3,10	7,75 m²
	Quiosques	2,00		13,90	3,90	108,42 m²
	Quiosques	2,00		3,00	2,60	15,60 m²
	Banheiros	4,00		14,54	4,70	273,35 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.1.2	Encunhamento					108,36 m
	Guarita			16,40		16,40 m
	Quiosques	2,00		16,90		33,80 m
	Banheiros	4,00		14,54		58,16 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.1.3	Alambrado					1065,60 m³
	Quadra de futsal		47,00	27,00	4,00	592,00 m³
	Quadra de areia	2,00	18,80	10,80	4,00	473,60 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.1.4	Mourão			258,57	2,50	646,43 m²
5.2	Preparação de Superfície					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.2.1	Chapisco					468,11 m²
	Guarita - Interna			16,40	3,10	50,84 m²
	Guarita - Externa			13,90	4,60	63,94 m²
	Quiosques - Interna	2,00		16,90	2,60	87,88 m²
	Quiosques - Externa	2,00		13,90	3,90	108,42 m²
	Banheiros - Interna	4,00		14,54	2,70	157,03 m²
	Banheiros - Externa	4,00		14,54	4,70	273,35 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.2.2	Emboço					468,11 m²
	Guarita - Interna			16,40	3,10	50,84 m²
	Guarita - Externa			13,90	4,60	63,94 m²
	Quiosques - Interna	2,00		16,90	2,60	87,88 m²
	Quiosques - Externa	2,00		13,90	3,90	108,42 m²
	Banheiros - Interna	4,00		14,54	2,70	157,03 m²
	Banheiros - Externa	4,00		14,54	4,70	273,35 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.2.3	Emassamento					445,71 m²
	Guarita - Externa			13,90	4,60	63,94 m²
	Quiosques - Externa	2,00		13,90	3,90	108,42 m²
	Banheiros - Externa	4,00		14,54	4,70	273,35 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.2.4	Selador					445,71 m²
	Guarita - Externa			13,90	4,60	63,94 m²
	Quiosques - Externa	2,00		13,90	3,90	108,42 m²
	Banheiros - Externa	4,00		14,54	4,70	273,35 m²

5.3	Revestimentos e Acabamentos de Parede					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.3.1	Revestimento cerâmico de paredes					295,75 m²
	Guarita - Interna			16,40	3,10	50,84 m²
	Quiosques - Interna	2,00		16,90	2,60	87,88 m²
	Banheiros - Interna	4,00		14,54	2,70	157,03 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.3.2	Pintura					445,71 m²
	Guarita - Externa			13,90	4,60	63,94 m²
	Quiosques - Externa	2,00		13,90	3,90	108,42 m²
	Banheiros - Externa	4,00		14,54	4,70	273,35 m²
5.4	Cinta de amarração					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
5.4.1	Cinta de amarração do muro de trás			117,60		117,60 m
6	Cobertura					
6.1	Estrutura e Telhamento					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
6.1.1	Madeiramento					241,74 m²
	Guarita		2,95	2,50		7,38 m²
	Quiosque e Pergolado	3,00				196,95 m²
	Banheiro	4,00	3,64	2,57		37,42 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
6.1.2	Telha cerâmica					241,74 m²
	Guarita		2,95	2,50		7,38 m²
	Quiosque e Pergolado	3,00				196,95 m²
	Banheiro	4,00	3,64	2,57		37,42 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
6.1.3	Toldo metalico					8,32 m²
	Banheiro	4,00	0,50	4,16		8,32 m²
6.2	Arremates e Drenagem					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
6.2.1	Cumeeira					115,68 m
	Quiosque e Pergolado	3,00		38,56		115,68 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
6.2.2	Calhas					5,07 m
	Guarita			2,50		2,50 m
	Banheiro			2,57		2,57 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
6.2.3	Pingadeira					188,86 m
	Guarita		2,80	3,75		13,10 m
	Banheiro	4,00	4,40	2,87		58,16 m
	Muro parte de trás			117,60		117,60 m
6.3	Forros e Acabamentos de Teto					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
6.3.1	Forno PVC					70,67 m²
	Guarita		3,45	2,50		8,63 m²
	Quiosque	2,00	3,00	3,35		20,10 m²
	Banheiro	4,00	4,08	2,57		41,94 m²

7	Pavimentação e Pisos					
7.1	Preparação de Base e Sub-base					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.1.1	Regularização de base					2467,64 m²
7.2	Pisos Cimentícios e de Concreto					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.2.1	Piso cimentado traço 1:3 com acabamento liso					1261,55 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.2.2	Preparo de piso de concreto para pintura					1261,55 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.2.3	Pintura de piso de concreto					1261,55 m²
7.3	Pavimentação Interna					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.3.1	Piso cerâmico					247,52 m²
	Guarita		3,45	2,50		8,63 m²
	Quiosque e Pergolado	3,00				196,95 m²
	Banheiro	4,00	4,08	2,57		41,94 m²
7.4	Pavimentação Externa					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.4.1	Piso granilite					1206,09 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.4.2	Piso grama					1012,75 m²
7.5	Pavimentação Esportiva					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.5.1	Piso asfáltico para quadra		47,00	27,00		1269,00 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.5.2	Pintura de quadra		47,00	27,00		1269,00 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.5.3	Manta drenante quadra de área	2,00	10,80	18,80		406,08 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.5.4	Área para quadra	2,00	10,80	18,80	0,20	81,22 m³
7.6	Guias e Acabamentos Externos					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.6.1	Assentamento de guia (meio-fio)					230,02 m
	Calçada			119,06		119,06 m
	Canteiro de grama			110,96		110,96 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
7.6.2	Pintura meio-fio					230,02 m
	Calçada			119,06		119,06 m
	Canteiro de grama			110,96		110,96 m
8	Esquadrias					
8.1	Portas					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.1.1	Portas de madeira					10,00 un
	Guarita - P1	2,00	0,80		2,10	2,00 un
	Quiosques - P1	4,00	0,80		2,10	4,00 un
	Banheiros - P2	4,00	0,90		2,10	4,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.1.2	Portas metálicas	8,00	0,90		1,90	13,68 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.1.3	Portão		3,00		2,30	6,90 m²

8.2	Janelas					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.2.1	Janelas de madeira					10,60 m²
	J1	14,00	0,50		0,50	3,50 m²
	J2		1,10		1,00	1,10 m²
	J3	2,00	2,00		1,00	4,00 m²
	J4	2,00	1,00		1,00	2,00 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.2.2	Peitoril					3,32 m²
	J1	14,00	0,15	0,50		1,05 m²
	J2		0,15	1,10		0,17 m²
	J3	2,00	0,35	2,00		1,40 m²
	J4	2,00	0,35	1,00		0,70 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.2.3	Grade para Janela		2,06		1,40	2,88 m²
8.3	Elementos Complementares					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.3.1	Verga					37,00 m
	P1	6,00	1,30			7,80 m
	P2	4,00	1,40			5,60 m
	J1	14,00	1,00			14,00 m
	J2		1,60			1,60 m
	J3	2,00	2,50			5,00 m
	J4	2,00	1,50			3,00 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
8.3.2	Contraverga					23,60 m
	J1	14,00	1,00			14,00 m
	J2		1,60			1,60 m
	J3	2,00	2,50			5,00 m
	J4	2,00	1,50			3,00 m
9	Instalações Hidrossanitárias					
9.1	Instalações de Água Fria					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.1.1	Caixa d'água 500l	7,00				7,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.1.2	Tubulações					250,67 m
	Alimentação - 32 mm			190,57		190,57 m
	Abastecimento - 32mm			42,80		42,80 m
	Pontas secas - 25mm			17,30		17,30 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.1.3	Tê's	14,00				14,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.1.4	Curvas	19,00				19,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.1.5	Registros	28,00				28,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.1.6	Redutores	21,00				21,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.1.7	Flanges	28,00				28,00 un

9.2	Instalações de Águas Pluviais					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.2.1	Tubulações 100mm			76,50		76,50 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.2.2	Tê's			6,00		6,00 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.2.3	Curvas	10,00				10,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.2.4	Boca de lobo	5,00				5,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.2.5	Grelha	5,00				5,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.2.6	Caixa de dreno para ar condicionado	1,00				1,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.2.7	Tubulação 25mm para dreno do ar condicionado			2,80		2,80 m
9.3	Instalações de Esgoto Sanitário					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.3.1	Tubulações					219,98 m
	100			202,98		202,98 m
	75			17,00		17,00 m
	50			28,00		28,00 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.3.2	Tê's					17,00 un
	100-100	9,00				9,00 un
	75-100	8,00				8,00 un
	50-100	7,00				7,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.3.3	Curvas					10,00 un
	100	4,00				4,00 un
	75	6,00				6,00 un
	50	14,00				14,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.3.4	Caixa de inspeção	3,00				3,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.3.5	Caixa de gordura	7,00				7,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.3.6	Ralo	9,00				9,00 un
9.4	Louças, Metais e Acessórios					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.4.1	Pia	9,00				9,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.4.2	Bancada em granito					5,90 m²
		4,00	1,48	0,55		3,26 m²
		3,00	0,80	0,50		1,20 m²
		2,00	1,20	0,60		1,44 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.4.3	Sanitário					11,00 m
	PCD	4,00				4,00 un
	Convencional	7,00				7,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.4.4	Chuveiro	1,00				1,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
9.4.5	Acessórios	10,00				10,00 un
10	Instalações Elétricas					

10.1	Distribuição e Proteção					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.1.1	Quadro de Leitura	1,00				1,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.1.2	Quadro de distribuição	5,00				5,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.1.3	Disjuntores					15,00 m
	10A	12,00				14,00 un
	50A	1,00				1,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.1.4	Aterramento	1,00				1,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.1.5	DPS	1,00				1,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.1.6	DR	1,00				1,00 un
10.2	Infraestrutura Elétrica					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.2.1	Rasgo em parede para instalações elétricas			98,24		98,24 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.2.2	Eletrodutos			136,74		136,74 m
10.3	Cabeamento e Pontos					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.3.1	Fiação					1630,22 m
	1,5 mm²			374,15		374,15 m
	2,5 mm²			1256,07		1256,07 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.3.2	Tomadas	28,00				28,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
10.3.3	Pontos de iluminação					46,00 un
	24w	16,00				16,00 un
	100w	21,00				21,00 un
	200w	9,00				9,00 un
11	Outros elementos					
11.1	Arquibancadas					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.1.1	Alvenaria de Vedação					285,60 m²
				80,00	1,48	118,40 m²
				80,00	1,09	87,20 m²
				80,00	0,70	56,00 m²
				80,00	0,30	24,00 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.1.2	Aterro					50,01 m³
			0,19	80,00	1,09	16,57 m³
			0,19	80,00	0,70	10,64 m³
			0,95	80,00	0,30	22,80 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.1.3	Malha Q92					435,68 m²
			5,29	80,00		423,20 m²
						12,48 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Espessura	Total
11.1.4	Concretagem da arquibancada		5,28	80,00	0,10	42,24 m³

		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.1.5	Alambrado			80,00	2,30	184,00 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.1.6	Toldo em policarbonato					138,40 m²
			1,73	80,00		138,40 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.1.7	Guarda-corpo	8,00		2,00		16,00 m
11.2	Pista de Skate					
		Quantidade	Área			Total
11.2.1	Alvenaria de Vedação	2,00	6,94			13,88 m
		Quantidade	Área	Comprimento		Total
11.2.2	Aterro		6,94	5,00		34,70 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.2.3	Malha Q138					165,38 m²
			27,00	5,00		135,00 m²
		2,00	6,94			13,88 m
		2,00	1,65	5,00		16,50 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Espessura	Total
11.2.4	Concretagem da pista					16,54 m³
			27,00	5,00	0,10	13,50 m³
		2,00	6,94		0,10	1,39 m²
		2,00	1,65	5,00	0,10	1,65 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.2.5	Guarda-corpo			18,50		18,50 m
11.3	Bancos dos canteiros de grama					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.3.1	Alvenaria para os bancos nos canteiros					190,20 m²
				154,74	0,50	77,37 m²
				143,34	0,50	71,67 m²
				82,32	0,50	41,16 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.3.2	Aterro					15,22 m³
			0,20	77,37	0,40	6,19 m³
			0,20	71,67	0,40	5,73 m³
			0,20	41,16	0,40	3,29 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.3.3	Tela					76,08 m²
			0,40	77,37		30,95 m²
			0,40	71,67		28,67 m²
			0,40	41,16		16,46 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.3.4	Concretagem					7,61 m³
			0,40	77,37	0,10	3,09 m³
			0,40	71,67	0,10	2,87 m³
			0,40	41,16	0,10	1,65 m³

11.4	Bancos de concreto					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.4.1	Alvenaria	19,00		3,80		72,20 m
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.4.2	Aterro	19,00	1,31	0,21	0,40	2,09 m³
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.4.3	Tela	19,00	0,40	1,50		11,40 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
11.4.4	Concretagem	19,00	0,40	1,50	0,10	1,14 m³
12	Serviços Finais					
12.1	Calçada					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.1.1	Execução de calçadas					274,31 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.1.2	Rampas					17,46 m²
12.2	Equipamentos Esportivos					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.2.1	Rede de vôlei	2,00				2,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.2.2	Par de trave de futsal	2,00				2,00 un
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.1.3	Aparelhos de academia	8,00				8,00 un
12.3	Outros Serviços					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.3.1	Sinalização de acessibilidade	2,00	4,20	5,00		42,00 m²
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.2.2	Poste					
	10 metros	11,00				11,00 un
	8 metros	25,00				25,00 un
12.2.4	Plantio					
	Árvores	37,00				37,00 un
	Arbustos	14,00				14,00 un
12.4	Limpeza e Desmobilização					
		Quantidade	Largura	Comprimento	Altura	Total
12.4.1	Limpeza de paredes e revestimentos					741,46 m²
12.4.2	Limpeza de pisos e revestimentos					3984,16 m²

Documento assinado digitalmente
 FERNANDO MATIAS MAMEDE
Data: 28/08/2026 09:58:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
Crea: 162056275-8

CÁLCULO DE BDI		Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrôs, Estádios e Quadras Esportivas Instalações p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística			Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrôs, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viária Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
Item componente do BDI	% Informado	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	8,64	Conforme Legislação Específica																	

Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (0,5%)

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do

B.D.I = 26,23%

Fórmula Utilizada:

BDI= {[
$$\frac{(1+AC+G+R)*(1+D)*(1+L)}{1-I}$$
]-1}*100

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

CRONOGRAMA										Iniciado em: Término Previsto em: Nº Etapas planejadas:		mês 1 mês 6 12												
										Total Investimento Realizado: R\$		2.389.538,30												
	Total do mês		R\$	187.375,32	R\$	517.991,90	R\$	124.360,30	R\$	124.360,30	R\$	104.941,25	R\$	202.550,47	R\$	121.660,89	R\$	434.827,34	R\$	264.222,11	R\$	307.248,40		
	Percentual do mês			7,84%		21,68%		5,20%		5,20%		4,39%		8,48%		5,09%		18,20%		11,06%		12,86%		
	Total acumulado		R\$	187.375,32	R\$	705.367,22	R\$	829.727,52	R\$	954.087,82	R\$	1.059.029,08	R\$	1.261.579,55	R\$	1.383.240,44	R\$	1.818.067,78	R\$	2.082.289,90	R\$	2.389.538,30		
	Percentual acumulado			7,84%		29,52%		34,72%		39,93%		44,32%		52,80%		57,89%		76,08%		87,14%		100,00%		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
Etapa	Descrição da Etapa		Licitado		mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	124.737,35	R\$		R\$	124.737,35																	
				%			5,22%																	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	62.637,96	R\$		R\$	62.637,96																	
				%			2,62%																	
3	FUNDAÇÕES	R\$	393.631,60	R\$		R\$	393.631,60																	
				%			16,47%																	
4	SUPERESTRUTURA	R\$	58.257,16	R\$		R\$	19.419,05	R\$	19.419,05	R\$	19.419,05													
				%			0,81%		0,81%		0,81%													
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	R\$	524.706,26	R\$		R\$	104.941,25	R\$	104.941,25	R\$	104.941,25	R\$	104.941,25	R\$	104.941,25									
				%			4,39%		4,39%		4,39%		4,39%		4,39%									
6	COBERTURA	R\$	85.097,98	R\$												R\$	85.097,98							
				%													3,56%							
7	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	R\$	433.628,46	R\$										R\$	86.725,69			R\$	346.902,77					
				%											3,63%				14,52%					
8	ESQUADRIAS	R\$	51.361,66	R\$														R\$	51.361,66					
				%															2,15%					
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	51.358,76	R\$												R\$	25.679,38	R\$	25.679,38					
				%													1,07%		1,07%					
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	32.650,59	R\$								R\$	10.883,53	R\$	10.883,53	R\$	10.883,53							
				%									0,46%		0,46%		0,46%							
11	OUTROS ELEMENTOS	R\$	264.222,11	R\$														R\$	264.222,11					
				%															11,06%					
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$	307.248,40	R\$																R\$	307.248,40			
				%																	12,86%			

Documento assinado digitalmente



FERNANDO MATIAS MAMEDE

Data: 28/08/2026 09:58:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
Crea: 162056275-8