

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:				912.926,02		
OBJETO:		PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:				1.028.086,17		
LOCAL:		COREMAS - PB										BDI:				22,47%		
REPROGRAMAÇÃO																		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$					
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										14.740,01	18.051,88				R\$ 13.098,94	R\$ 11.947,59	R\$ 19.203,23
1.1	PRO-46870444	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)	Composições Próprias	M²	1,00	153,05	187,44	153,05	187,44	7,00			8,00	R\$ 1.312,08	R\$ -	R\$ 1.499,52		
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,43	784,84	961,19	9.755,56	11.947,59		12,43		0,00	R\$ -	R\$ 11.947,59	R\$ -		
1.3	99059	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	101,16	47,76	58,49	4.831,40	5.916,85				101,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.916,85		
1.4	PRO-PREF-01	BARRAÇÃO DA OBRA EM ALVENARIA	Composições Próprias	M2		351,71	430,74	9.624,30	11.786,86	27,36			27,36	R\$ 11.786,86	R\$ -	R\$ 11.786,86		
2	MOVIMENTO DE TERRA										10.582,87	12.961,54				R\$ 3.724,32	R\$ -	R\$ 16.685,86
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	136,71	22,20	27,19	3.034,96	3.717,14				136,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.717,14		
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	72,61	59,58	72,97	4.326,10	5.298,35	21,79			94,40	R\$ 1.589,82	R\$ -	R\$ 6.888,17		
2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	54,55	22,20	27,19	1.211,01	1.483,21				54,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.483,21		
2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	55,67	36,12	44,24	2.010,80	2.462,84				55,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.462,84		
2.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M2		91,03	111,48			19,15			19,15	R\$ 2.134,50	R\$ -	R\$ 2.134,50		
3	SAPATAS										31.022,90	37.991,85				R\$ -	R\$ -	R\$ 37.991,85
3.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	1,46	551,70	675,67	805,48	986,48				1,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 986,48		
3.2	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	96,48	160,48	196,54	15.483,11	18.962,18				96,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.962,18		
3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,06	451,82	553,34	4.545,31	5.566,60				10,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.566,60		
3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	10,06	205,96	252,24	2.071,96	2.537,53				10,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.537,53		
3.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	241,00	15,37	18,82	3.704,17	4.535,62				241,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.535,62		
3.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	235,20	13,10	16,04	3.081,12	3.772,61				235,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.772,61		
3.7	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	18,10	11,14	13,64	201,63	246,88				18,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,88		
3.8	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	7,60	10,62	13,01	80,71	98,88				7,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,88		
3.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	65,10	16,12	19,74	1.049,41	1.285,07				65,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.285,07		
4	VIGA BALDRAME										34.492,45	42.240,62				R\$ 741,07	R\$ -	R\$ 42.981,69
4.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	2,20	16,00	19,60	35,20	43,12	37,81			40,01	R\$ 741,07	R\$ -	R\$ 784,19		
4.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	220,31	74,24	90,92	16.355,81	20.030,59				220,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.030,59		
4.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	13,22	451,82	553,34	5.973,06	7.315,15				13,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.315,15		
4.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	13,22	205,96	252,24	2.722,79	3.334,61				13,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.334,61		
4.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	389,60	15,37	18,82	5.988,15	7.332,27				389,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.332,27		
4.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	212,00	16,12	19,74	3.417,44	4.184,88				212,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.184,88		
5	PILARES										25.583,47	31.334,09				R\$ -	R\$ -	R\$ 31.334,09
5.1	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	199,64	41,17	50,42	8.219,18	10.065,85				199,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.065,85		
5.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,08	451,82	553,34	4.554,35	5.577,67				10,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.577,67		
5.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	10,08	205,96	252,24	2.076,08	2.542,58				10,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.542,58		
5.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	580,50	11,83	14,49	6.867,32	8.411,45				580,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.411,45		
5.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	59,10	10,09	12,36	596,32	730,48				59,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 730,48		
5.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	22,70	9,86	12,08	223,82	274,22				22,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,22		
5.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	224,00	13,60	16,66	3.046,40	3.731,84				224,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.731,84		
6	VIGAS										47.244,62	57.860,77				R\$ -	R\$ -	R\$ 57.860,77
6.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	264,23	96,01	117,58	25.368,72	31.068,16				264,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.068,16		
6.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	16,49	451,82	553,34	7.450,51	9.124,58				16,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.124,58		
6.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	16,49	205,96	252,24	3.396,28	4.159,44				16,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.159,44		
6.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	285,30	13,41	16,42	3.825,87	4.684,63				285,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.684,63		
6.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	174,40	13,02	15,95	2.270,69	2.781,68				174,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,68		

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:				912.926,02	
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:				1.028.086,17	
LOCAL:	COREMAS - PB										BDI:				22,47%	
REPROGRAMAÇÃO																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$			
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$	
6.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	64,90	11,83	14,49	767,77	940,40			64,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,40	
6.7	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,70	10,09	12,36	188,68	231,13			18,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,13	
6.8	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	17,60	9,86	12,08	173,54	212,61			17,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,61	
6.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	279,60	13,60	16,66	3.802,56	4.658,14			279,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.658,14	
7	VERGAS							5.236,04	6.412,46			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.412,46	
7.1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	55,16	42,21	51,69	2.328,30	2.851,22			55,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.851,22	
7.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	20,16	31,04	38,01	625,77	766,28			20,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 766,28	
7.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	55,16	41,37	50,67	2.281,97	2.794,96			55,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.794,96	
8	LAJE PRÉ-MOLDADA							88.756,13	108.703,47			R\$ -	R\$ -	R\$ 17.947,40	R\$ 90.756,07	
8.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_13/2020	SINAPI	M2	395,11	149,19	182,71	58.946,46	72.190,55			395,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.190,55	
8.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	54,10	96,01	117,58	5.194,14	6.361,08			54,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.361,08	
8.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	11,19	451,82	553,34	5.055,87	6.191,87			11,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.191,87	
8.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,19	205,96	252,24	2.304,69	2.822,57			11,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.822,57	
8.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	486,60	13,02	15,95	6.335,53	7.761,27		286,60	200,00	R\$ -	R\$ 4.571,27	R\$ 3.190,00	
8.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	104,50	11,83	14,49	1.236,24	1.514,21		104,50	0,00	R\$ -	R\$ 1.514,21	R\$ -	
8.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	712,00	13,60	16,66	9.683,20	11.861,92		712,00	0,00	R\$ -	R\$ 11.861,92	R\$ -	
9	ELEMENTOS VAZADOS							5.794,92	7.097,13			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.097,13	
9.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	31,87	181,83	222,69	5.794,92	7.097,13			31,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.097,13	
10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							67.716,74	82.930,57			R\$ 44.274,29	R\$ 5.299,55	R\$ 5.299,55	R\$ 121.905,32	
10.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	656,20	68,55	83,95	44.982,51	55.087,99	102,77		758,97	R\$ 8.627,86	R\$ -	R\$ 63.715,85	
10.2	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	21,03	561,25	687,36	11.803,09	14.455,18		7,71	13,32	R\$ -	R\$ 5.299,55	R\$ 9.155,64	
10.3	sico	MURO DE CONTORNO COM PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,50M, CONTEUDO: ESCAVAÇÃO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA, CHAPISCADO, REBOCADO H=2,50M	SINAPI	M	21,76	502,35	615,23	10.931,14	13.387,40	57,94		79,70	R\$ 35.646,43	R\$ -	R\$ 49.033,83	
11	PORTAS DE MADEIRAS E ALUMÍNIO							23.101,56	28.292,49			R\$ 37.705,73	R\$ 28.292,49	R\$ 28.292,49	R\$ 37.705,73	
11.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	864,70	1.059,00	6.917,60	8.472,00		8,00	0,00	R\$ -	R\$ 8.472,00	R\$ -	
11.2	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	9,00	837,44	1.025,61	7.536,96	9.230,49		9,00	0,00	R\$ -	R\$ 9.230,49	R\$ -	
11.3	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	864,70	1.059,00	8.647,00	10.590,00		10,00	0,00	R\$ -	R\$ 10.590,00	R\$ -	
11.4	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN		839,37	1.027,98			18,00		18,00	R\$ 18.503,68	R\$ -	R\$ 18.503,68	
11.5	4716	Grade em metalon	SINAPI	M2		288,58	353,42			54,33		54,33	R\$ 19.202,05	R\$ -	R\$ 19.202,05	
12	PORTÕES DE FERRO							1.481,28	1.814,12			R\$ 11.476,42	R\$ 1.814,12	R\$ 1.814,12	R\$ 11.476,42	
12.1	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	740,64	907,06	1.481,28	1.814,12		2,00	0,00	R\$ -	R\$ 1.814,12	R\$ -	
12.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2		874,14	1.070,56			10,72		10,72	R\$ 11.476,42	R\$ -	R\$ 11.476,42	
13	JANELAS DE FERRO							31.412,61	38.470,97			R\$ 32.249,29	R\$ 31.727,25	R\$ 31.727,25	R\$ 38.993,00	
13.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,46	757,34	927,51	1.863,06	2.281,67		2,46	0,00	R\$ -	R\$ 2.281,67	R\$ -	
13.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,12	757,34	927,51	848,22	1.038,81		1,12	0,00	R\$ -	R\$ 1.038,81	R\$ -	
13.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,05	757,34	927,51	6.096,59	7.466,46		8,05	0,00	R\$ -	R\$ 7.466,46	R\$ -	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:				912.926,02	
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:				1.028.086,17	
LOCAL:	COREMAS - PB										BDI:				22,47%	
REPROGRAMAÇÃO																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$			
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$	
13.4	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,34	749,27	917,63	1.004,02	1.229,62			1,34	0,00	R\$ -	R\$ 1.229,62	R\$ -
13.5	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	21,48	749,27	917,63	16.094,32	19.710,69			21,48	0,00	R\$ -	R\$ 19.710,69	R\$ -
13.6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,16	769,05	941,86	5.506,40	6.743,72	34,24		41,40	32.249,29	R\$ -	R\$ 38.993,00	61.166,59
14	COBERTURA							18.069,54	22.129,02			0,00	R\$ 39.037,56	R\$ -	R\$ 61.166,59	
14.1	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	390,67	39,48	48,35	15.423,65	18.888,89	0,59		391,26	R\$ 28,34	R\$ -	R\$ 18.917,24	
14.2	94219	CUMEIRA E ESPÍGOA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	102,05	23,60	28,90	2.408,38	2.949,25			102,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.949,25	
14.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	4,04	58,79	72,00	237,51	290,88	59,79		63,83	R\$ 4.304,88	R\$ -	R\$ 4.595,76	
14.4	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 PS	SINAPI	M2		35,60	43,60			366,11		366,11	R\$ 15.962,48	R\$ -	R\$ 15.962,48	
14.5	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2		14,24	17,44			391,26		391,26	R\$ 6.824,43	R\$ -	R\$ 6.824,43	
14.6	Composição 02 RT Praça	Rufo em placa de concreto l=0,5m [adaptado 291]	PRÓPRIO	m		54,47	66,71			178,65		178,65	R\$ 11.917,43	R\$ -	R\$ 11.917,43	
15	IMPERMEABILIZAÇÃO							38.022,50	46.563,02				R\$ -	R\$ 35.258,42	R\$ 11.304,60	
15.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	92,29	100,02	122,49	9.230,85	11.304,60			92,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.304,60	
15.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	630,29	45,68	55,94	28.791,65	35.258,42		630,29	0,00	R\$ -	R\$ 35.258,42	R\$ -	
16	REVESTIMENTOS DE PAREDES							80.042,11	98.030,42				R\$ 53.156,92	R\$ 19.045,99	R\$ 132.141,35	
16.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	757,22	3,38	4,14	2.559,40	3.134,89			757,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.134,89	
16.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	378,61	5,07	6,21	1.919,55	2.351,17		487,43	866,04	R\$ 3.026,94	R\$ -	R\$ 5.378,11	
16.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	394,00	3,73	4,57	1.469,62	1.800,58		262,10	131,90	R\$ -	R\$ 1.197,79	R\$ 602,79	
16.4	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	470,96	25,45	31,17	11.985,93	14.679,82							
16.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	286,27	29,11	35,65	8.333,32	10.205,53	120,71		591,67	R\$ 3.762,66	R\$ -	R\$ 18.442,48	
16.6	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	394,00	36,99	45,30	14.574,06	17.848,20			394,00	0,00	R\$ -	R\$ 17.848,20	R\$ -
16.7	511175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejunte eponi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	ORSE	m2	171,54	106,30	130,19	18.234,70	22.332,79	26,76		198,30	R\$ 3.483,69	R\$ -	R\$ 25.816,48	
16.8	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	273,63	76,62	93,84	20.965,53	25.677,44		204,61	478,24	R\$ 19.200,98	R\$ -	R\$ 44.878,42	
17	PAVIMENTAÇÃO							83.441,86	102.188,04				R\$ 55.871,61	R\$ 58.784,12	R\$ 99.275,54	
17.1	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	M2	413,25	39,17	47,97	16.187,00	19.823,60		25,03	388,22	R\$ -	R\$ 1.200,74	R\$ 18.622,87	
17.2	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	413,25	43,63	53,43	18.030,10	22.079,95		413,25	0,00	R\$ -	R\$ 22.079,95	R\$ -	
17.3	502187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	413,25	20,97	25,68	8.665,85	10.612,26		413,25	0,00	R\$ -	R\$ 10.612,26	R\$ -	
17.4	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	296,33	51,31	62,84	15.204,69	18.621,38			296,33	0,00	R\$ -	R\$ 18.621,38	R\$ -
17.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	85,92	26,67	32,66	2.291,49	2.806,15		85,92	0,00	R\$ -	R\$ 2.806,15	R\$ -	
17.6	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	SINAPI	M3	4,37	146,86	179,86	641,78	785,99		4,37	0,00	R\$ -	R\$ 785,99	R\$ -	
17.7	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	58,61	58,20	71,28	3.411,10	4.177,72			58,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.177,72	
17.8	502187	CERÂMICA 43x43CM, PEI-4, ARIELLE, REF. 42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMILAR	ORSE	m2	104,27	20,97	25,68	2.186,54	2.677,65		104,27	0,00	R\$ -	R\$ 2.677,65	R\$ -	
17.9	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	79,48	174,33	213,50	13.855,75	16.968,98			79,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.968,98	
17.10	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	200,24	14,82	18,15	2.967,56	3.634,36			200,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.634,36	
17.11	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2		51,99	63,67			125,83		125,83	R\$ 8.011,52	R\$ -	R\$ 8.011,52	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS											VALOR CONTRATADO R\$:			912.926,02		
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.											VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:			1.028.086,17		
LOCAL:	COREMAS - PB											BDI:			22,47%		
REPROGRAMAÇÃO																	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$				
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$		
17.12	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2		35,90	43,97			388,22		388,22	R\$ 17.070,77	R\$ -	R\$ 17.070,77		
17.13	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2		79,06	96,83			262,39		262,39	R\$ 25.406,74	R\$ -	R\$ 25.406,74		
17.14	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3		671,98	822,97			6,24		6,24	R\$ 5.131,33	R\$ -	R\$ 5.131,33		
17.15	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M		35,68	43,70			5,75		5,75	R\$ 251,25	R\$ -	R\$ 251,25		
18	RODAPÉ E PEITORIL							1.400,02	1.714,74				R\$ -	R\$ 445,10	R\$ 1.269,64		
18.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	48,38	7,51	9,20	363,33	445,10		48,38	0,00	R\$ -	R\$ 445,10	R\$ -		
18.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	12,18	73,12	89,55	890,60	1.090,72		12,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,72		
18.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	1,49	98,05	120,08	146,09	178,92		1,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,92		
19	PINTURA							29.427,28	36.042,48				R\$ 23.707,71	R\$ 13.597,01	R\$ 46.153,18		
19.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	286,27	22,35	27,37	6.398,13	7.835,21	92,30		378,57	R\$ 2.526,25	R\$ -	R\$ 10.361,46		
19.2	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	394,00	11,69	14,32	4.605,86	5.642,08		27,89	366,11	R\$ -	R\$ 399,34	R\$ 5.242,74		
19.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	286,27	10,91	13,36	3.123,21	3.824,57	675,18		961,45	R\$ 9.020,45	R\$ -	R\$ 12.845,02		
19.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	394,00	12,36	15,14	4.869,84	5.965,16		27,89	366,11	R\$ -	R\$ 422,21	R\$ 5.542,95		
19.5	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	M2	348,34	27,80	34,05	9.683,85	11.860,98		348,34	0,00	R\$ -	R\$ 11.860,98	R\$ -		
19.6	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	83,21	8,97	10,99	746,39	914,48		83,21	0,00	R\$ -	R\$ 914,48	R\$ -		
19.7	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2		2,55	3,12			409,67	0,00	409,67	R\$ 1.278,65	R\$ -	R\$ 1.278,65		
19.8	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	SINAPI	M2		3,79	4,65			352,38	0,00	352,38	R\$ 1.637,05	R\$ -	R\$ 1.637,05		
19.9	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2		12,35	15,13			352,38	0,00	352,38	R\$ 5.329,93	R\$ -	R\$ 5.329,93		
19.10	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2		13,87	16,99			230,50		230,50	R\$ 3.915,38	R\$ -	R\$ 3.915,38		
20	ELETRICA							42.176,10	51.647,76				R\$ 11.582,63	R\$ 9.307,46	R\$ 53.922,93		
20.1	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	8,95	25,27	30,95	226,17	277,00		8,95	0,00	R\$ -	R\$ 277,00	R\$ -		
20.2	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	2,00	16,61	20,34	33,22	40,68		2,00	0,00	R\$ -	R\$ 40,68	R\$ -		
20.3	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	35,80	18,36	22,49	657,29	805,14		35,80	0,00	R\$ -	R\$ 805,14	R\$ -		
20.4	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	31,55	14,75	18,06	465,36	569,79		31,55	0,00	R\$ -	R\$ 569,79	R\$ -		
20.5	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	48,20	11,02	13,50	531,16	650,70		48,20	0,00	R\$ -	R\$ 650,70	R\$ -		

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:			912.926,02					
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:			1.028.086,17					
LOCAL:	COREMAS - PB										BDI:			22,47%					
REPROGRAMAÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$						
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$				
20.6	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,00	9,39	11,50	18,78	23,00			2,00	0,00	R\$	-	R\$	23,00	R\$	
20.7	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	33,00	21,18	25,94	698,94	856,02			33,00	0,00	R\$	-	R\$	856,02	R\$	-
20.8	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	52,00	21,18	25,94	1.101,36	1.348,88			52,00	0,00	R\$	-	R\$	1.348,88	R\$	-
20.9	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	37,00	21,18	25,94	783,66	959,78			37,00	0,00	R\$	-	R\$	959,78	R\$	-
20.10	101663	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	SINAPI	UN	131,00	21,18	25,94	2.774,58	3.398,14			131,00	0,00	R\$	-	R\$	3.398,14	R\$	-
20.11	00039212	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00	1,47	1,80	5,88	7,20			4,00	0,00	R\$	-	R\$	7,20	R\$	-
20.12	00039208	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00	1,60	1,96	6,40	7,84			4,00	0,00	R\$	-	R\$	7,84	R\$	-
20.13	00039178	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00	3,14	3,85	12,56	15,40			4,00	0,00	R\$	-	R\$	15,40	R\$	-
20.14	00039174	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	4,00	1,86	2,28	7,44	9,12			4,00	0,00	R\$	-	R\$	9,12	R\$	-
20.15	00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	52,00	0,06	0,07	3,12	3,64			52,00	0,00	R\$	-	R\$	3,64	R\$	-
20.16	00004375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	SINAPI	UN	79,00	0,16	0,20	12,64	15,80			79,00	0,00	R\$	-	R\$	15,80	R\$	-
20.17	97564	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	9,89	12,11	19,78	24,22			2,00	0,00	R\$	-	R\$	24,22	R\$	-
20.18	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	9,17	11,23	9,17	11,23			1,00	0,00	R\$	-	R\$	11,23	R\$	-
20.19	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	4,45	5,45	26,70	32,70			6,00	0,00	R\$	-	R\$	32,70	R\$	-
20.20	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	5,86	7,18	29,30	35,90			5,00	0,00	R\$	-	R\$	35,90	R\$	-
20.21	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	52,00	3,38	4,14	175,76	215,28			52,00	0,00	R\$	-	R\$	215,28	R\$	-
20.22	COM-57989361	LUMINARIA LED DOWNLIGHT 14W DE EMBUTIR	Composições Próprias	UNID	4,00	250,78	307,13	1.003,12	1.228,52			4,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.228,52	
20.23	512971	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar- Rev 01_11/2021	ORSE	un	100,00	62,12	76,08	6.212,00	7.608,00			100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.608,00	
20.24	COM-16451001	LUMINARIA LED SPOTLIGHT 10W DE EMBUTIR	Composições Próprias	UNID	14,00	244,59	299,55	3.424,26	4.193,70			14,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.193,70	
20.25	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	11,00	12,74	15,60	140,14	171,60			11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	171,60	
20.26	COM-20124905	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Composições Próprias	UND	11,00	48,01	58,80	528,11	646,80			11,00	R\$	-	R\$	-	R\$	646,80	
20.27	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	81,00	24,65	30,19	1.996,65	2.445,39			81,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.445,39	
20.28	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	9,00	44,79	54,85	403,11	493,65			9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	493,65	
20.29	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	14,00	20,87	25,56	292,18	357,84			14,00	R\$	-	R\$	-	R\$	357,84	
20.30	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	26,54	32,50	185,78	227,50			7,00	R\$	-	R\$	-	R\$	227,50	
20.31	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	59,84	73,29	59,84	73,29			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	73,29	
20.32	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	522,26	639,61	1.566,78	1.918,83			3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.918,83	
20.33	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	2.194,16	2.687,19	2.194,16	2.687,19			1,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.687,19	
20.34	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	14,80	27,20	33,31	402,56	492,99			14,80	R\$	-	R\$	-	R\$	492,99	
20.35	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	3,70	22,98	28,14	85,03	104,12			3,70	R\$	-	R\$	-	R\$	104,12	
20.36	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	190,00	15,17	18,58	2.882,30	3.530,20			190,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.530,20	
20.37	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	166,00	8,36	10,24	1.387,76	1.699,84			166,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.699,84	
20.38	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	143,70	5,95	7,29	855,02	1.047,57			143,70	R\$	-	R\$	-	R\$	1.047,57	
20.39	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.805,70	3,80	4,65	6.861,66	8.396,51			1.805,70	R\$	-	R\$	-	R\$	8.396,51	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:				912.926,02	
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:				1.028.086,17	
LOCAL:	COREMAS - PB										BDI:				22,47%	
REPROGRAMAÇÃO																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$			
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$	
20.40	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	817,50	2,58	3,16	2.109,15	2.583,30			817,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.583,30	
20.41	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	131,95	161,60	263,90	323,20			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 323,20	
20.42	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	112,00	10,56	12,93	1.182,72	1.448,16			112,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.448,16	
20.43	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,17	83,49	68,17	83,49			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,49	
20.44	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	71,33	87,36	142,66	174,72			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,72	
20.45	509216	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, 30MA	ORSE	un	1,00	78,64	96,31	78,64	96,31			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,31	
20.46	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00	10,27	12,58	154,05	188,70			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,70	
20.47	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00	10,69	13,09	85,52	104,72			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,72	
20.48	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	11,56	14,16	11,56	14,16			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,16	
20.49	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		7,28	8,92			2,00		2,00	R\$ 17,84	R\$ -	R\$ 17,84	
20.50	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		8,04	9,84			654,65		654,65	R\$ 6.444,10	R\$ -	R\$ 6.444,10	
20.51	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		10,82	13,25			176,30		176,30	R\$ 2.336,47	R\$ -	R\$ 2.336,47	
20.52	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M		16,29	19,95			35,80		35,80	R\$ 714,26	R\$ -	R\$ 714,26	
20.53	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M		13,45	16,47			2,00		2,00	R\$ 32,94	R\$ -	R\$ 32,94	
20.54	7996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	UN		166,33	203,70			10,00		10,00	R\$ 2.037,02	R\$ -	R\$ 2.037,02	
21	HIDRAULICAS							19.127,27	23.425,19				R\$ 2.484,26	R\$ -	R\$ 25.909,45	
21.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,34	15,29	18,73	5,20	6,37			0,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,37	
21.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	112,78	10,21	12,50	1.151,48	1.409,75			112,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.409,75	
21.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	14,66	16,98	20,80	248,93	304,93			14,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,93	
21.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	26,63	17,75	21,74	472,68	578,94			26,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,94	
21.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	73,53	19,57	23,97	1.438,98	1.762,51			73,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.762,51	
21.6	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	21,74	26,62	21,74	26,62			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,62	
21.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	6,72	8,23	26,88	32,92			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,92	
21.8	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	14,60	17,88	102,20	125,16			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,16	
21.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	11,17	13,68	134,04	164,16			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,16	
21.10	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	6,18	7,57	80,34	98,41			13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,41	
21.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	12,06	14,77	12,06	14,77			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,77	
21.12	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	54,00	8,75	10,72	472,50	578,88			54,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,88	
21.13	89432	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	29,72	36,40	416,08	509,60			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,60	
21.14	89379	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	18,29	22,40	36,58	44,80			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,80	
21.15	89764	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	35,02	42,89	525,30	643,35			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,35	
21.16	93065	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	16,00	40,01	49,00	640,16	784,00			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 784,00	
21.17	93068	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	2,00	56,59	69,31	113,18	138,62			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,62	

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:			912.926,02	
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:			1.028.086,17	
LOCAL:	COREMAS - PB										BDI:			22,47%	
REPROGRAMAÇÃO															
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$		
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$
21.18	93071	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2022	SINAPI	UN	2,00	157,14	192,45	314,28	384,90			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 384,90
21.19	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	14,00	8,67	10,62	121,38	148,68			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,68
21.20	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	3,00	19,87	24,33	59,61	72,99			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,99
21.21	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	46,26	56,65	46,26	56,65			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,65
21.22	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	8,00	9,39	11,50	75,12	92,00			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,00
21.23	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	4,00	14,04	17,19	56,16	68,76			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,76
21.24	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	2,00	11,04	13,52	22,08	27,04			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,04
21.25	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	1,00	18,23	22,33	18,23	22,33			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,33
21.26	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	14,00	8,88	10,88	124,32	152,32			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,32
21.27	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	2,00	4,54	5,56	9,08	11,12			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,12
21.28	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	30,00	6,34	7,76	190,20	232,80			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,80
21.29	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	2,00	18,32	22,44	36,64	44,88			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,88
21.30	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	SINAPI	UN	1,00	19,96	24,45	19,96	24,45			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,45
21.31	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	SINAPI	UN	1,00	64,64	79,16	64,64	79,16			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,16
21.32	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	1,00	15,46	18,93	15,46	18,93			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,93
21.33	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	14,00	57,54	70,47	805,56	986,58			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 986,58
21.34	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	1,00	137,34	168,20	137,34	168,20			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,20
21.35	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	1,00	108,07	132,35	108,07	132,35			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,35
21.36	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	1,00	15,46	18,93	15,46	18,93			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,93
21.37	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	4,00	83,98	102,85	335,92	411,40			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,40
21.38	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	SINAPI	UN	1,00	3.629,25	4.444,74	3.629,25	4.444,74			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.444,74
21.39	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	SINAPI	UN	1,00	7.023,92	8.602,19	7.023,92	8.602,19			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.602,19
21.40	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020	SINAPI	UN		2.028,46	2.484,26			1,00		1,00	R\$ 2.484,26	R\$ -	R\$ 2.484,26
22	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							7.362,66	9.016,69				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.016,69
22.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	M	29,25	17,15	21,00	501,64	614,25			29,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,25
22.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	M	37,79	22,91	28,06	865,77	1.060,39			37,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.060,39
22.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	M	11,32	28,85	35,33	326,58	399,94			11,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,94
22.4	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	SINAPI	M	88,09	20,31	24,87	1.789,11	2.190,80			88,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.190,80
22.5	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	SINAPI	UN	4,00	234,76	287,51	939,04	1.150,04			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,04
22.6	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	SINAPI	UN	4,00	22,79	27,91	91,16	111,64			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,64
22.7	00001967	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	10,00	14,65	17,94	146,50	179,40			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,40
22.8	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	14,00	11,09	13,58	155,26	190,12			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,12

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:				912.926,02	
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:				1.028.086,17	
LOCAL:	COREMAS - PB										BDI:				22,47%	
REPROGRAMAÇÃO																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$			
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$	
22.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	1,00	8,15	9,98	8,15	9,98			1,00 R\$	- R\$	- R\$	9,98	
22.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	9,00	24,78	30,35	223,02	273,15			9,00 R\$	- R\$	- R\$	273,15	
22.11	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	25,00	9,44	11,56	236,00	289,00			25,00 R\$	- R\$	- R\$	289,00	
22.12	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	SINAPI	UN	14,00	7,31	8,95	102,34	125,30			14,00 R\$	- R\$	- R\$	125,30	
22.13	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	4,00	48,80	59,77	195,20	239,08			4,00 R\$	- R\$	- R\$	239,08	
22.14	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	1,00	19,75	24,19	19,75	24,19			1,00 R\$	- R\$	- R\$	24,19	
22.15	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	5,00	21,72	26,60	108,60	133,00			5,00 R\$	- R\$	- R\$	133,00	
22.16	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	SINAPI	UN	11,00	37,15	45,50	408,65	500,50			11,00 R\$	- R\$	- R\$	500,50	
22.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	14,00	20,16	24,69	282,24	345,66			14,00 R\$	- R\$	- R\$	345,66	
22.18	5868825	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/27 - fornecimento e instalação. af_ 01/2020	ORSE	un	8,00	18,82	23,05	150,56	184,40			8,00 R\$	- R\$	- R\$	184,40	
22.19	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	10,83	13,26	21,66	26,52			2,00 R\$	- R\$	- R\$	26,52	
22.20	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	22,00	8,09	9,91	177,98	218,02			22,00 R\$	- R\$	- R\$	218,02	
22.21	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/27 X 1 1/27 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	47,69	58,41	95,38	116,82			2,00 R\$	- R\$	- R\$	116,82	
22.22	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	7,00	43,34	53,08	303,38	371,56			7,00 R\$	- R\$	- R\$	371,56	
22.23	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 l), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_ 12/2020	SINAPI	UN	1,00	214,69	262,93	214,69	262,93			1,00 R\$	- R\$	- R\$	262,93	
23	LOUÇAS E METAIS							12.216,92	14.962,02			R\$	- R\$	1.238,24 R\$	13.723,78	
23.1	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	4,00	694,32	850,33	2.777,28	3.401,32			4,00 R\$	- R\$	- R\$	3.401,32	
23.2	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	4,00	252,76	309,56	1.011,04	1.238,24		4,00	0,00 R\$	- R\$	1.238,24 R\$	-	
23.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	4,00	658,03	805,89	2.632,12	3.223,56			4,00 R\$	- R\$	- R\$	3.223,56	
23.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	4,00	54,17	66,34	216,68	265,36			4,00 R\$	- R\$	- R\$	265,36	
23.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	4,00	24,88	30,47	99,52	121,88			4,00 R\$	- R\$	- R\$	121,88	
23.6	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	18,00	304,46	372,87	5.480,28	6.711,66			18,00 R\$	- R\$	- R\$	6.711,66	
24	BWC - INFANTIL (CRECHE I E II)							7.425,38	9.093,89			R\$	- R\$	619,12 R\$	8.474,77	
24.1	100848	VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	502,28	615,14	1.004,56	1.230,28			2,00 R\$	- R\$	- R\$	1.230,28	
24.2	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	2,00	252,76	309,56	505,52	619,12		2,00	0,00 R\$	- R\$	619,12 R\$	-	
24.3	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	5,00	322,24	394,65	1.611,20	1.973,25			5,00 R\$	- R\$	- R\$	1.973,25	
24.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	5,00	54,17	66,34	270,85	331,70			5,00 R\$	- R\$	- R\$	331,70	
24.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	24,88	30,47	74,64	91,41			3,00 R\$	- R\$	- R\$	91,41	
24.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	101,07	123,78	202,14	247,56			2,00 R\$	- R\$	- R\$	247,56	
24.7	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)	Composições Próprias		M²	6,13	437,01	535,21	2.678,87	3.280,84		6,13 R\$	- R\$	- R\$	3.280,84	
24.8	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021	SINAPI	M2	1,92	561,25	687,36	1.077,60	1.319,73			1,92 R\$	- R\$	- R\$	1.319,73	
25	BWC - (ADMINISTRATIVO, CRECHE III, PRÉ-ESCOLA)							6.073,31	7.437,98			R\$	- R\$	928,68 R\$	6.509,30	
25.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2016	SINAPI	UN	3,00	280,42	343,43	841,26	1.030,29			3,00 R\$	- R\$	- R\$	1.030,29	
25.2	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	SINAPI	UN	3,00	252,76	309,56	758,28	928,68		3,00	0,00 R\$	- R\$	928,68 R\$	-	
25.3	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	322,24	394,65	966,72	1.183,95			3,00 R\$	- R\$	- R\$	1.183,95	
25.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	54,17	66,34	162,51	199,02			3,00 R\$	- R\$	- R\$	199,02	

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:					912.926,02	
OBJETO:		PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:					1.028.086,17	
LOCAL:		COREMAS - PB										BDI:					22,47%	
REPROGRAMAÇÃO																		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$					
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$			
25.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	3,00	24,88	30,47	74,64	91,41			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	91,41		
25.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	2,00	101,07	123,78	202,14	247,56			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	247,56		
25.7	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)	Composições Próprias	M²	1,90	437,01	535,21	830,32	1.016,90			1,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.016,90		
25.8	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)	Composições Próprias	M²	5,12	437,00	535,19	2.237,44	2.740,17			5,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.740,17		
26	COZINHA - CIRCULAÇÃO - LACTARIO - DML - LAVANDERIA							8.511,42	10.423,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.423,97		
26.1	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	1,00	322,24	394,65	322,24	394,65			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	394,65		
26.2	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	4,00	724,46	887,25	2.897,84	3.549,00			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.549,00		
26.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	5,00	54,17	66,34	270,85	331,70			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	331,70		
26.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/27 OU 3/47 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	SINAPI	UN	11,00	39,66	48,57	436,26	534,27			11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	534,27		
26.5	COMP-09439188	BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)	Composições Próprias	M²	10,49	437,01	535,21	4.584,23	5.614,35			10,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5.614,35		
27	DIVERSOS							4.969,98	6.088,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.088,84		
27.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_P	SINAPI	UN	4,00	320,22	392,17	1.280,88	1.568,68			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.568,68		
27.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_P	SINAPI	UN	4,00	282,24	345,66	1.128,96	1.382,64			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.382,64		
27.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_ 05/2021	SINAPI	M2	12,00	55,58	68,07	666,96	816,84			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	816,84		
27.4	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	SINAPI	M2	763,38	2,48	3,04	1.893,18	2.320,68			763,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.320,68		
28	FOSSA E SUMIDOURO E RESERVATÓRIO INFERIOR												R\$ 22.301,92	R\$ -	R\$ -	22.301,92		
28.1	MOVIMENTO DE TERRA												R\$ 1.678,20	R\$ -	R\$ -	1.678,20		
28.1.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	SINAPI	M3		59,58	72,97			23,00		23,00	R\$ 1.678,20	R\$ -	R\$ -	1.678,20		
28.2	FUNDAÇÃO												R\$ 1.853,28	R\$ -	R\$ -	1.853,28		
28.2.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 08/2017	SINAPI	M3		551,70	675,67			0,14		0,14	R\$ 91,89	R\$ -	R\$ -	91,89		
28.2.2	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	SINAPI	M2		160,48	196,54			4,48		4,48	R\$ 880,50	R\$ -	R\$ -	880,50		
28.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3		451,82	553,34			0,54		0,54	R\$ 301,02	R\$ -	R\$ -	301,02		
28.2.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	SINAPI	M3		205,96	252,24			0,54		0,54	R\$ 137,22	R\$ -	R\$ -	137,22		
28.2.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	SINAPI	KG		15,37	18,82			23,52		23,52	R\$ 442,65	R\$ -	R\$ -	442,65		
28.3	VIGAS												R\$ 4.787,99	R\$ -	R\$ -	4.787,99		
28.3.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	SINAPI	M2		96,01	117,58			10,48		10,48	R\$ 1.232,24	R\$ -	R\$ -	1.232,24		
28.3.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3		451,82	553,34			2,10		2,10	R\$ 1.159,80	R\$ -	R\$ -	1.159,80		
28.3.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	SINAPI	M3		205,96	252,24			2,10		2,10	R\$ 528,70	R\$ -	R\$ -	528,70		
28.3.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG		13,02	15,95			82,79		82,79	R\$ 1.320,53	R\$ -	R\$ -	1.320,53		
28.3.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG		13,60	16,66			32,82		32,82	R\$ 546,72	R\$ -	R\$ -	546,72		
28.4	PILARES												R\$ 3.010,19	R\$ -	R\$ -	3.010,19		
28.4.1	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	SINAPI	M2		41,17	50,42			19,20		19,20	R\$ 968,06	R\$ -	R\$ -	968,06		
28.4.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3		451,82	553,34			0,96		0,96	R\$ 531,21	R\$ -	R\$ -	531,21		
28.4.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	SINAPI	M3		205,96	252,24			0,96		0,96	R\$ 242,15	R\$ -	R\$ -	242,15		
28.4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG		11,83	14,49			50,23		50,23	R\$ 858,27	R\$ -	R\$ -	858,27		
28.4.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	SINAPI	KG		13,60	16,66			24,64		24,64	R\$ 410,50	R\$ -	R\$ -	410,50		
28.5	LAJE												R\$ 4.580,81	R\$ -	R\$ -	4.580,81		
28.5.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_ 11/2020	SINAPI	M2		149,19	182,71			10,88		10,88	R\$ 1.987,43	R\$ -	R\$ -	1.987,43		
28.5.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	SINAPI	M2		96,01	117,58			10,88		10,88	R\$ 1.278,98	R\$ -	R\$ -	1.278,98		
28.5.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3		451,82	553,34			1,63		1,63	R\$ 902,84	R\$ -	R\$ -	902,84		
28.5.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	SINAPI	M3		205,96	252,24			1,63		1,63	R\$ 411,56	R\$ -	R\$ -	411,56		

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS										VALOR CONTRATADO R\$:				912.926,02			
OBJETO:	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.										VALOR REPROGRAMAÇÃO R\$:				1.028.086,17			
LOCAL:	COREMAS - PB										BDI:				22,47%			
REPROGRAMAÇÃO																		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADES CONTRATADA			VALORES CONTRADO R\$		QUANTIDADES A REPROGRAMAR			VALORES MEDIDO R\$					
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	ACRESCIDA	SUPRIMIDA	A REPROGRAMAR	TOTAL ACRESCIDO R\$	TOTAL SUPRIMIDO R\$	TOTAL A REPROGRAMAR R\$			
28.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO														0,00	R\$ 3.569,55	R\$ -	R\$ 3.569,55
28.6.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2		68,55	83,95			42,52		42,52	R\$ 3.569,55	R\$ -	R\$ 3.569,55			
28.7	REVESTIMENTOS DE PAREDES														0,00	R\$ 2.392,18	R\$ -	R\$ 2.392,18
28.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2		3,38	4,14			60,12		60,12	R\$ 248,90	R\$ -	R\$ 248,90			
16.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2		29,11	35,65			60,12		60,12	R\$ 2.143,28	R\$ -	R\$ 2.143,28			
28.8	PAVIMENTO														R\$ 429,72	R\$ -	R\$ 429,72	
28.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2		26,67	32,66			13,16		13,16	R\$ 429,72	R\$ -	R\$ 429,72			
													R\$ 351.412,67	R\$ 236.252,54	R\$ 1.028.086,17			

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO

RESP. TÉCNICO FICALIZAÇÃO