

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43% /mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
			REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO									
1.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	39,72	-	39,72	1,03	1,23	48,86	-	48,86
1.2	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	4,83		4,83	5,49	6,54	31,59	-	31,59
1.3	97663	SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00		7,00	7,25	8,64	60,48	-	60,48
1.4		CPU	Demolição de piso cimentado	m²	42,83		42,83	18,99	22,64	969,56	-	969,56
1.5	97636	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 - Cozinha e WC	m²	143,59		143,59	8,24	9,82	1.410,00	-	1.410,00
1.6	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³.	m³	12,41		12,41	16,56	19,74	244,92	-	244,92
1.7	97914	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 - material excedente(bota-fora)	m³ x km	16,13		16,13	1,09	1,30	20,97	-	20,97
Subtotal 1.0										2.786,38	-	2.786,38
2.0			REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES									
2.1	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	2,14		2,14	481,46	573,96	1.228,99	-	1.228,99
2.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	5,40		5,40	4,05	4,83	26,08	-	26,08
2.3	87777	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	5,40		5,40	36,51	43,52	235,01	-	235,01
2.4	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	809,27		809,27	9,60	11,44	9.258,05	-	9.258,05
2.5	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	809,27		809,27	1,70	2,03	1.642,82	-	1.642,82
2.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	809,27		809,27	11,22	13,38	10.828,03	-	10.828,03
2.7	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - WCs	m²	238,47		238,47	53,57	63,86	15.228,69	-	15.228,69
2.8	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - Cozinha/Serviço	m²	4,27	35,47	39,74	45,66	54,43	232,52	1.930,60	2.163,12
2.9	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	298,35		298,35	43,73	52,13	15.552,99	-	15.552,99
2.10	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015.- PASSEIO EXTERNO	m²	-	105,19	105,19	44,85	53,47	-	5.624,51	5.624,51
Subtotal 2.0										54.233,18	7.555,11	61.788,29
3.0			COBERTA									
3.1	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	293,11		293,11	17,55	20,92	6.131,77	-	6.131,77
3.2	88482	SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	m²	293,11		293,11	2,40	2,86	838,28	-	838,28
3.3	88486	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	293,11		293,11	9,88	11,78	3.452,78	-	3.452,78
3.4	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	298,35		298,35	57,97	69,11	20.618,97	-	20.618,97
3.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas,incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	298,35		298,35	23,34	27,82	8.300,10	-	8.300,10
Subtotal 3.0										39.341,90	-	39.341,90
4.0			ESQUADRIAS									
4.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m²	11,76		11,76	13,29	15,84	186,28	-	186,28
4.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superfície metálica	m²	37,31		37,31	20,31	24,21	903,28	-	903,28
Subtotal 4.0										1.089,56	-	1.089,56

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ AO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ AO
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
5.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação . af 12/2013	un	4,00		4,00	353,39	421,28	1.685,12	-	1.685,12
5.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	2,00		2,00	160,60	191,45	382,90	-	382,90
5.3	1 007608	SINAPI	Chuveiro plastico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	un	1,00		1,00	3,13	3,73	3,73	-	3,73
5.4	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00		4,00	24,27	28,93	115,72	-	115,72
5.5	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido	un	1,00		1,00	54,36	64,80	64,80	-	64,80
Subtotal 5.0										2.252,27	-	2.252,27
6.0			SERVIÇOS FINAIS									
6.1	83696/001	SINAPI	Pintura de alvenaria com cal.	m²	241,50		241,50	4,33	5,16	1.246,14	-	1.246,14
6.2		CPU	Limpeza final da obra	m²	282,82		282,82	2,04	2,43	687,25	-	687,25
Subtotal 6.0										1.933,39	-	1.933,39
7.0			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA									
7.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno.	m²	282,93		282,93	1,03	1,23	348,00	-	348,00
7.2	79472	SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m²	282,93		282,93	0,38	0,45	127,32	-	127,32
7.3		CPU	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	351,24		351,24	3,87	4,61	1.619,20	-	1.619,20
7.4	74209/001	SINAPI	Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00		8,00	357,23	425,86	3.406,88	-	3.406,88
Subtotal 7.0										5.501,40	-	5.501,40
8.0			MOVIMENTO DE TERRA									
8.1	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	10,71		10,71	51,38	61,25	656,07	-	656,07
8.2	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	24,50		24,50	80,38	95,82	2.347,21	-	2.347,21
Subtotal 8.0										3.003,28	-	3.003,28
9.0			INFRAESTRUTURA									
9.1	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	0,44		0,44	229,15	273,17	120,25	-	120,25
9.2	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m3	0,44		0,44	132,98	158,53	69,78	-	69,78
9.3	95467	SINAPI	Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m³	24,46		24,46	332,90	396,86	9.705,21	-	9.705,21
9.4	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - vigas baldrames e blocos	m³	1,58		1,58	1.880,82	2.242,15	3.538,56	-	3.538,56
9.5	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, para funidação corrida	m²	19,56		19,56	8,48	10,11	197,79	-	197,79
Subtotal 9.0										13.631,59	-	13.631,59
10.0			PAREDES E PAINÉIS									
10.1	87495	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	149,13		149,13	53,36	63,61	9.485,97	-	9.485,97
10.2	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - Pilares e Vigas	m3	3,53		3,53	1.880,82	2.242,15	7.913,33	-	7.913,33
Subtotal 10.0										17.399,30	-	17.399,30
11.0			COBERTA									
11.1		CPU	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para até 100 kg/m² vaos até 6,00m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	m²	61,24		61,24	79,48	94,75	5.802,49	-	5.802,49
11.2	92542	SINAPI	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas cerâmicas	m²	44,82		44,82	57,97	69,11	3.097,62	-	3.097,62
11.3	94204	SINAPI	Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido	m²	44,82		44,82	27,18	32,40	1.452,22	-	1.452,22
11.4	74066/002	SINAPI	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica.	m²	61,24		61,24	77,88	92,84	5.685,52	-	5.685,52
11.5	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af 06/2016	m²	1,26		1,26	111,38	132,78	167,30	-	167,30
11.6	100435	SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af 06/2016	m	20,58		20,58	28,00	33,38	686,96	-	686,96
11.7	96113	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 p	m²	61,24		61,24	24,55	29,27	1.792,49	-	1.792,49
Subtotal 11.0										18.684,60	-	18.684,60
12.0			ESQUADRIAS									

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
12.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015	un	2,00		2,00	673,66	803,08	1.606,16	-	1.606,16
12.2	90842	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015		1,00		1,00	653,86	779,48	779,48	-	779,48
12.3	93190	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	4,10		4,10	24,59	29,31	120,17	-	120,17
12.4	93198	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de até 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	0,60		0,60	21,23	25,31	15,19	-	15,19
12.5	93191	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	3,60		3,60	25,55	30,46	109,66	-	109,66
12.6	93199	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	3,60		3,60	20,86	24,87	89,53	-	89,53
12.7	94581	SINAPI	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 - WC	m²	0,16		0,16	507,78	605,33	96,85	-	96,85
12.8	C1518	SEINFRA	Janela de ferro	m²	0,00	4,20	4,20	250,92	299,13	-	1.256,35	1.256,35
12.9	C3659	SEINFRA	Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético	m²	0,00	12,96	12,96	364,17	434,13	-	5.626,32	5.626,32
Subtotal 12.0										2.817,04	6.882,67	9.699,71
13.0			REVESTIMENTO									
13.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	303,08		303,08	2,82	3,36	1.018,36	-	1.018,36
13.2	87527	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	16,62		16,62	23,68	28,23	469,06	-	469,06
13.3	87264	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes	m²	16,62		16,62	46,65	55,61	923,99	-	923,99
13.4	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, preparo manual em argamassa no traço 1:2.8, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura 10mm, sem taliscas	m²	303,08		303,08	24,49	29,19	8.847,02	-	8.847,02
Subtotal 13.0										11.258,43	-	11.258,43
14.0			PAVIMENTAÇÃO									
14.1	94439	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af 11/2014	m²	55,68		55,68	32,14	38,31	2.133,10	-	2.133,10
14.2	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	55,68		55,68	43,73	52,13	2.902,60	-	2.902,60
14.3	96467	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af 06/2017	m	49,49		49,49	4,66	5,56	275,16	-	275,16
Subtotal 14.0										5.310,86	-	5.310,86

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos: Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO
15.0			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA									
15.1			Instalações hidráulicas									
15.1.1	89401	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, fornecimento e instalações	m	3,45		3,45	4,75	5,66	19,53	-	19,53
15.1.2	96637	SINAPI	Joelho 90 graus, ppr, dn 20 mm, classe pn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af 06/2015	unid	3,00		3,00	8,37	9,98	29,94	-	29,94
15.1.3	89394	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	unid	1,00		1,00	11,89	14,17	14,17	-	14,17
15.1.4	89404	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	unid	1,00		1,00	2,89	3,45	3,45	-	3,45
15.2			Instalação Sanitária				-			-	-	-
15.2.1	89714	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	6,93		6,93	32,24	38,43	266,32	-	266,32
15.2.2	89712	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	2,10		2,10	16,68	19,88	41,75	-	41,75
15.2.3	89711	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	3,84		3,84	11,46	13,66	52,45	-	52,45
15.2.4	89495	SINAPI	Ralo sifonado PVC dn 100x40mm, junta soldável	unid	2,00		2,00	5,39	6,43	12,86	-	12,86
15.2.5	89778	SINAPI	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	unid	8,00		8,00	10,61	12,65	101,20	-	101,20
15.2.6	89813	SINAPI	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00		2,00	3,69	4,40	8,80	-	8,80
15.2.7	Composição	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	4,00		4,00	3,43	4,09	16,36	-	16,36
15.2.8	89802	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00		2,00	4,11	4,90	9,80	-	9,80
15.2.9	Composição	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	4,00		4,00	3,57	4,26	17,04	-	17,04
15.2.10	89834	SINAPI	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00		2,00	21,03	25,07	50,14	-	50,14
15.2.11	Composição	SINAPI	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	unid	2,00		2,00	25,77	30,72	61,44	-	61,44
15.2.12	Composição	SINAPI	Tê de redução, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	unid	2,00		2,00	14,33	17,08	34,16	-	34,16
15.2.13	Insumo 39319	SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00		1,00	3,68	4,39	4,39	-	4,39
15.3			Louças e Metais									
15.3.1	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm	unid	1,00		1,00	346,73	413,34	413,34	-	413,34
15.3.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00		1,00	160,60	191,45	191,45	-	191,45
Subtotal 15.0										1.348,59	-	1.348,59
16.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
16.1	93128	SINAPI	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	unid	9,00		9,00	86,54	103,17	928,53	-	928,53
16.2	93141	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	8,00		8,00	105,33	125,57	1.004,56	-	1.004,56
16.3	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	4,00		4,00	117,25	139,78	559,12	-	559,12
16.4		CPU	Luminária completa de embutir tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	9,00		9,00	89,14	106,27	956,43	-	956,43
Subtotal 16.0										3.448,64	-	3.448,64

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO
17.0			PINTURA									
17.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos	m²	5,04		5,04	13,29	15,84	79,83	-	79,83
17.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superfície metálica	m²	4,20		4,20	20,31	24,21	101,68	-	101,68
17.3	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	303,08		303,08	9,60	11,44	3.467,28	-	3.467,28
17.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	303,08		303,08	1,70	2,03	615,26	-	615,26
17.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	303,08		303,08	11,22	13,38	4.055,26	-	4.055,26
Subtotal 17.0										8.319,31	-	8.319,31
18.0			ÁREA DE RECREAÇÃO									
18.1	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	112,92		112,92	80,38	95,82	10.819,99	-	10.819,99
18.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	9,41		9,41	481,46	573,96	5.400,96	-	5.400,96
18.3	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF 12/2015.	m²	84,73		84,73	44,85	53,47	4.530,51	-	4.530,51
			COBERTA									
18.4	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af 07/2019	m²	188,20	(188,20)	-	57,97	69,11	13.006,50	(13.006,50)	0,00
18.5	94204	SINAPI	Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido	m²	188,20	(188,20)	-	27,18	32,40	6.097,68	(6.097,68)	0,00
18.6	92552	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af 07/2019	un	4,00	(4,00)	-	1.408,79	1.679,44	6.717,76	(6.717,76)	0,00
18.7	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	12,33	(12,33)	-	51,38	61,25	755,49	(755,49)	0,00
18.8	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	1,88	(1,88)	-	229,15	273,17	514,08	(514,08)	0,00
18.9	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m3	1,75	(1,75)	-	132,98	158,53	276,94	(276,94)	0,00
18.10	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - vigas baldrames e blocos	m³	13,88	(13,88)	-	1.880,82	2.242,15	31.122,61	(31.122,61)	0,00
			QUADRA									
18.11	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	0,00	388,61	388,61	109,02	129,96	-	50.503,76	50.503,76
18.12	68053	SINAPI	Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m²	0,00	188,20	188,20	4,55	5,42	-	1.020,04	1.020,04
18.13	41595	SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra , 5 cm de largura	m²	0,00	39,80	39,80	8,77	10,45	-	415,96	415,96
18.14	I 25398	SINAPI	conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	un	0,00	1,00	1,00	2.371,83	2.827,50	-	2.827,50	2.827,50
Subtotal 18.0										79.242,52	(3.723,80)	75.518,72
19.0			JARDINAGEM									
19.1		CPU	Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60	un	2,00	0,00	2,00	131,92	157,26	314,52	-	314,52
19.2		CPU	Espalhamento manual de terra vegetal para plantio de grama tipo esmeralda.	m³	0,00	11,22	11,22	151,53	180,64	-	2.026,96	2.026,96
19.3	85180	SINAPI	Plantio de grama tipo esmeralda, inclusive preparo do solo.	m²	0,00	112,21	112,21	14,72	17,55	-	1.969,29	1.969,29
Subtotal 19.0										314,52	3.996,25	4.310,77
20.0			SERVIÇOS FINAIS									
20.1		CPU	Limpeza final da obra	m²	334,17	0,00	334,17	2,04	2,43	812,03	-	812,03
Subtotal 20.0										812,03	-	812,03

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43% mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
			MURO DE ARRIMO									
21			SERVIÇOS PRELIMINARES									
21.1	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	0,00	47,75	47,75	3,87	4,61	0,00	220,13	220,13
Subtotal 21.0										0,00	220,13	220,13
22			MOVIMENTO DE TERRA									
22.1	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_ 03/2016	m³	0,00	36,42	36,42	51,38	61,25	0,00	2.230,73	2.230,73
22.2	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_ 04/2016	m³	0,00	20,56	20,56	18,92	22,55	0,00	463,63	463,63
Subtotal 22.0										0,00	2.694,36	2.694,36
23			INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO									
23.1	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 07/2016	m³	0,00	2,65	2,65	229,15	273,17	0,00	723,90	723,90
23.2	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_ 12/2015	m³	0,00	2,65	2,65	132,98	158,53	0,00	420,10	420,10
23.3	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	0,00	53,35	53,35	332,90	396,86	0,00	21.172,48	21.172,48
23.4	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_ 06/2017	m²	0,00	160,36	160,36	49,73	59,28	0,00	9.506,14	9.506,14
23.5	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	0,00	160,36	160,36	8,48	10,11	0,00	1.621,24	1.621,24
23.6		CPU	Execucao de dreno com tubos de pvc corrugado flexivel perfurado - dn 50	M	0,00	18,25	18,25	21,57	25,71	0,00	469,21	469,21
Subtotal 23.0										0,00	33.913,07	33.913,07
24			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS									
			PILARES									
24.1	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_ 06/2017	m²	0,00	25,03	25,03	49,73	59,28	0,00	1.483,78	1.483,78
24.2	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	44,00	44,00	10,37	12,36	0,00	543,84	543,84
24.3	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	130,00	130,00	7,10	8,46	0,00	1.099,80	1.099,80
24.4	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 07/2016	m³	0,00	1,18	1,18	287,34	342,54	0,00	404,20	404,20
24.5	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_ 12/2015	m³	0,00	1,18	1,18	132,98	158,53	0,00	187,07	187,07
			VIGAS BALDRAME E DE TOPO									
24.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_ 06/2017	m²	0,00	38,64	38,64	49,73	59,28	0,00	2.290,58	2.290,58
24.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	85,00	85,00	10,37	12,36	0,00	1.050,60	1.050,60
24.8	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	31,00	31,00	9,02	10,75	0,00	333,25	333,25
24.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	89,00	89,00	8,69	10,36	0,00	922,04	922,04
24.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	84,00	84,00	7,10	8,46	0,00	710,64	710,64
24.11	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 07/2016	m³	0,00	2,60	2,60	287,34	342,54	0,00	890,60	890,60
24.12	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_ 12/2015	m³	0,00	2,60	2,60	132,98	158,53	0,00	412,18	412,18
Subtotal 24.0										0,00	10.328,58	10.328,58

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO
25			PAREDES E PAINÉIS									
25.1	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	m²	0,00	96,23	96,23	53,36	63,61	0,00	6.121,19	6.121,19
25.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	3,84	4,58	0,00	977,33	977,33
25.3	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	23,26	27,73	0,00	5.917,30	5.917,30
25.4	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	9,60	11,44	0,00	2.441,18	2.441,18
25.5	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	1,70	2,03	0,00	433,18	433,18
25.6	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	11,22	13,38	0,00	2.855,16	2.855,16
Subtotal 25.0										0,00	18.745,34	18.745,34
MURO LATERAL DIREITO												
26			SERVIÇOS PRELIMINARES									
26.1	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	0,00	11,61	11,61	3,87	4,61	0,00	53,52	53,52
Subtotal 26.0										0,00	53,52	53,52
27			MOVIMENTO DE TERRA									
27.1	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 03/2016	m³	0,00	5,22	5,22	51,38	61,25	0,00	319,73	319,73
27.2	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af. 04/2016	m³	0,00	1,58	1,58	18,92	22,55	0,00	35,63	35,63
Subtotal 27.0										0,00	355,36	355,36
28			INFRAESTRUTURA									
28.1	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	0,56	0,56	229,15	273,17	0,00	152,98	152,98
28.2	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017 - BLOCOS	KG	0,00	15,55	15,55	7,10	8,46	0,00	131,55	131,55
28.3	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	0,44	0,44	287,35	342,55	0,00	150,72	150,72
28.4	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	0,00	1,00	1,00	132,98	158,53	0,00	158,53	158,53
28.5	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	0,00	3,18	3,18	332,90	396,86	0,00	1.262,01	1.262,01
28.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	0,00	18,49	18,49	49,73	59,28	0,00	1.096,09	1.096,09
28.7	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	0,00	38,55	38,55	8,48	10,11	0,00	389,74	389,74
Subtotal 28.0										0,00	3.341,62	3.341,62
29			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS									
PILARES												
29.1	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	0,00	9,73	9,73	49,73	59,28	0,00	576,79	576,79
29.2	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	17,28	17,28	10,37	12,36	0,00	213,58	213,58
29.3	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	50,61	50,61	7,10	8,46	0,00	428,16	428,16
29.4	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	0,46	0,46	287,34	342,54	0,00	157,57	157,57
29.5	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	0,00	0,46	0,46	132,98	158,53	0,00	72,92	72,92
VIGAS BALDRAME E DE TOPO												
29.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	0,00	15,67	15,67	49,73	59,28	0,00	928,92	928,92
29.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	58,00	58,00	10,37	12,36	0,00	716,88	716,88
29.8	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	12,00	12,00	9,02	10,75	0,00	129,00	129,00
29.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	36,00	36,00	8,69	10,36	0,00	372,96	372,96
29.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	33,00	33,00	7,10	8,46	0,00	279,18	279,18
29.11	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	1,05	1,05	287,34	342,54	0,00	359,67	359,67
29.12	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	0,00	1,05	1,05	132,98	158,53	0,00	166,46	166,46
Subtotal 29.0										0,00	4.402,09	4.402,09

EPE Empresa Paraitana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%mes			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$			
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO	
30			PAREDES E PAINÉIS										
30.1	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m²	0,00	39,14	39,14	53,36	63,61	0,00	2.489,70	2.489,70	
30.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	3,84	4,58	0,00	396,44	396,44	
30.3	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	23,26	27,73	0,00	2.400,31	2.400,31	
30.4	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	9,60	11,44	0,00	990,25	990,25	
30.5	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	1,70	2,03	0,00	175,72	175,72	
30.6	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	11,22	13,38	0,00	1.158,17	1.158,17	
Subtotal 30.0										0,00	7.610,59	7.610,59	
					Valor TOTAL com BDI						272.728,79	96.374,89	369.103,68
RESUMO													
											TOTAL LICITADO	272.728,79	
											TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR	96.374,89	
											*	369.103,68	

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO
---------------------------------	-------------------------------------