

**ORÇAMENTO DO ADITIVO DA ESCOLA
LOGRADOURO**

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA								Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$			
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO	
			REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO										
1.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_ 12/2017	m²	39,72	-	39,72	1,03	1,23	48,86	-	48,86	
1.2	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_ 12/2017	m²	4,83		4,83	5,49	6,54	31,59	-	31,59	
1.3	97663	SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00		7,00	7,25	8,64	60,48	-	60,48	
1.4		CPU	Demolição de piso cimentado	m²	42,83		42,83	18,99	22,64	969,56	-	969,56	
1.5	97636	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_ 12/2017 - Cozinha e WC	m²	143,59		143,59	8,24	9,82	1.410,00	-	1.410,00	
1.6	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30 km		12,41		12,41	16,56	19,74	244,92	-	244,92	
1.7	97914	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 01/2018 - material excedente(bota-fora)	m³ x km	16,13		16,13	1,09	1,30	20,97	-	20,97	
Subtotal 1.0										2.786,38	-	2.786,38	
2.0			REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES										
2.1	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_ 07/2016	m³	2,14		2,14	481,46	573,96	1.228,99	-	1.228,99	
2.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_ 06/2014	m²	5,40		5,40	4,05	4,83	26,08	-	26,08	
2.3	87777	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_ 06/2014	m²	5,40		5,40	36,51	43,52	235,01	-	235,01	
2.4	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	809,27		809,27	9,60	11,44	9.258,05	-	9.258,05	
2.5	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_ 06/2014	m²	809,27		809,27	1,70	2,03	1.642,82	-	1.642,82	
2.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_ 06/2014	m²	809,27		809,27	11,22	13,38	10.828,03	-	10.828,03	
2.7	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_ 06/2014 - WCs	m²	238,47		238,47	53,57	63,86	15.228,69	-	15.228,69	
2.8	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_ 06/2014 - Cozinha/Serviço	m²	4,27	35,47	39,74	45,66	54,43	232,52	1.930,60	2.163,12	
2.9	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	298,35		298,35	43,73	52,13	15.552,99	-	15.552,99	
2.10	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_ 12/2015.- PASSEIO EXTERNO	m²	-	105,19	105,19	44,85	53,47	-	5.624,51	5.624,51	
Subtotal 2.0										54.233,18	7.555,11	61.788,29	
3.0			COBERTA										
3.1	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	293,11		293,11	17,55	20,92	6.131,77	-	6.131,77	
3.2	88482	SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_ 06/2014	m²	293,11		293,11	2,40	2,86	838,28	-	838,28	
3.3	88486	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_ 06/2014	m²	293,11		293,11	9,88	11,78	3.452,78	-	3.452,78	
3.4	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af_ 07/2019	m²	298,35		298,35	57,97	69,11	20.618,97	-	20.618,97	
3.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas,incluso transporte vertical. af_ 07/2019	m²	298,35		298,35	23,34	27,82	8.300,10	-	8.300,10	
Subtotal 3.0										39.341,90	-	39.341,90	
4.0			ESQUADRIAS										
4.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m²	11,76		11,76	13,29	15,84	186,28	-	186,28	
4.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superfície metálica	m²	37,31		37,31	20,31	24,21	903,28	-	903,28	
Subtotal 4.0										1.089,56	-	1.089,56	
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
5.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação .af_ 12/2013	un	4,00		4,00	353,39	421,28	1.685,12	-	1.685,12	
5.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29.5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_ 12/2013	un	2,00		2,00	160,60	191,45	382,90	-	382,90	
5.3	1007608	SINAPI	Chuveiro plastico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	un	1,00		1,00	3,13	3,73	3,73	-	3,73	
5.4	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00		4,00	24,27	28,93	115,72	-	115,72	
5.5	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido	un	1,00		1,00	54,36	64,80	64,80	-	64,80	

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos: Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
Subtotal 5.0												
6.0			SERVIÇOS FINAIS							2.252,27	-	2.252,27
6.1	83696/001	SINAPI	Pintura de alvenaria com cal.	m²	241,50		241,50	4,33	5,16	1.246,14	-	1.246,14
6.2		CPU	Limpeza final da obra	m²	282,82		282,82	2,04	2,43	687,25	-	687,25
Subtotal 6.0												
7.0			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA									
SERVIÇOS PRELIMINARES												
7.1	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno.	m²	282,93		282,93	1,03	1,23	348,00	-	348,00
7.2	79472	SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m²	282,93		282,93	0,38	0,45	127,32	-	127,32
7.3		CPU	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	351,24		351,24	3,87	4,61	1.619,20	-	1.619,20
7.4	74209/001	SINAPI	Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00		8,00	357,23	425,86	3.406,88	-	3.406,88
Subtotal 7.0												
8.0			MOVIMENTO DE TERRA									
8.1	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	10,71		10,71	51,38	61,25	656,07	-	656,07
8.2	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	24,50		24,50	80,38	95,82	2.347,21	-	2.347,21
Subtotal 8.0												
9.0			INFRAESTRUTURA									
9.1	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	0,44		0,44	229,15	273,17	120,25	-	120,25
9.2	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m3	0,44		0,44	132,98	158,53	69,78	-	69,78
9.3	95467	SINAPI	Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m³	24,46		24,46	332,90	396,86	9.705,21	-	9.705,21
9.4	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - vigas baldrames e blocos	m³	1,58		1,58	1.880,82	2.242,15	3.538,56	-	3.538,56
9.5	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, para fundiação corrida	m²	19,56		19,56	8,48	10,11	197,79	-	197,79
Subtotal 9.0												
10.0			PAREDES E PAINÉIS									
10.1	87495	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	149,13		149,13	53,36	63,61	9.485,97	-	9.485,97
10.2	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - Pilares e Vigas	m3	3,53		3,53	1.880,82	2.242,15	7.913,33	-	7.913,33
Subtotal 10.0												
11.0			COBERTA									
11.1		CPU	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para até 100 kg/m² vaos até 6,00m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	m²	61,24		61,24	79,48	94,75	5.802,49	-	5.802,49
11.2	92542	SINAPI	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, nao aparelhada, para telhas cerâmicas	m²	44,82		44,82	57,97	69,11	3.097,62	-	3.097,62
11.3	94204	SINAPI	Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido	m²	44,82		44,82	27,18	32,40	1.452,22	-	1.452,22
11.4	74066/002	SINAPI	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica.	m²	61,24		61,24	77,88	92,84	5.685,52	-	5.685,52
11.5	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af 06/2016	m²	1,26		1,26	111,38	132,78	167,30	-	167,30
11.6	100435	SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af 06/2016	m	20,58		20,58	28,00	33,38	686,96	-	686,96
11.7	96113	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af 05/2017 p	m²	61,24		61,24	24,55	29,27	1.792,49	-	1.792,49
Subtotal 11.0												
12.0			ESQUADRIAS									
12.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015	un	2,00		2,00	673,66	803,08	1.606,16	-	1.606,16
12.2	90842	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015		1,00		1,00	653,86	779,48	779,48	-	779,48
12.3	93190	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	4,10		4,10	24,59	29,31	120,17	-	120,17
12.4	93198	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de até 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	0,60		0,60	21,23	25,31	15,19	-	15,19
12.5	93191	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	3,60		3,60	25,55	30,46	109,66	-	109,66

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA								Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMA ÇÃO
12.6	93199	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	3,60		3,60	20,86	24,87	89,53	-	89,53
12.7	94581	SINAPI	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 - WC	m²	0,16		0,16	507,78	605,33	96,85	-	96,85
12.8	C1518	SEINFRA	Janela de ferro	m²	0,00	4,20	4,20	250,92	299,13	-	1.256,35	1.256,35
12.9	C3659	SEINFRA	Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético	m²	0,00	12,96	12,96	364,17	434,13	-	5.626,32	5.626,32
Subtotal 12.0										2.817,04	6.882,67	9.699,71
13.0			REVESTIMENTO									
13.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	303,08		303,08	2,82	3,36	1.018,36	-	1.018,36
13.2	87527	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	16,62		16,62	23,68	28,23	469,06	-	469,06
13.3	87264	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes	m²	16,62		16,62	46,65	55,61	923,99	-	923,99
13.4	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, preparo manual em argamassa no traço 1:2:8, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura 10mm, sem taliscas	m²	303,08		303,08	24,49	29,19	8.847,02	-	8.847,02
Subtotal 13.0										11.258,43	-	11.258,43
14.0			PAVIMENTAÇÃO									
14.1	94439	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	55,68		55,68	32,14	38,31	2.133,10	-	2.133,10
14.2	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	55,68		55,68	43,73	52,13	2.902,60	-	2.902,60
14.3	96467	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017	m	49,49		49,49	4,66	5,56	275,16	-	275,16
Subtotal 14.0										5.310,86	-	5.310,86
15.0			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA									
15.1			Instalações hidráulicas									
15.1.1	89401	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, fornecimento e instalações	m	3,45		3,45	4,75	5,66	19,53	-	19,53
15.1.2	96637	SINAPI	Joelho 90 graus, ppr, dn 20 mm, classe pn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2015	unid	3,00		3,00	8,37	9,98	29,94	-	29,94
15.1.3	89394	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	1,00		1,00	11,89	14,17	14,17	-	14,17
15.1.4	89404	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	1,00		1,00	2,89	3,45	3,45	-	3,45
15.2			Instalação Sanitária				-			-	-	-
15.2.1	89714	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	6,93		6,93	32,24	38,43	266,32	-	266,32
15.2.2	89712	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	2,10		2,10	16,68	19,88	41,75	-	41,75
15.2.3	89711	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	3,84		3,84	11,46	13,66	52,45	-	52,45
15.2.4	89495	SINAPI	Ralo sifonado PVC dn 100x40mm, junta soldável	unid	2,00		2,00	5,39	6,43	12,86	-	12,86
15.2.5	89778	SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	8,00		8,00	10,61	12,65	101,20	-	101,20
15.2.6	89813	SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00		2,00	3,69	4,40	8,80	-	8,80
15.2.7	Composição	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	4,00		4,00	3,43	4,09	16,36	-	16,36
15.2.8	89802	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00		2,00	4,11	4,90	9,80	-	9,80
15.2.9	Composição	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	4,00		4,00	3,57	4,26	17,04	-	17,04
15.2.10	89834	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00		2,00	21,03	25,07	50,14	-	50,14
15.2.11	Composição	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2,00		2,00	25,77	30,72	61,44	-	61,44
15.2.12	Composição	SINAPI	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esoto sanitário.	unid	2,00		2,00	14,33	17,08	34,16	-	34,16

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
15.2.13	Insumo 39319	SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00		1,00	3,68	4,39	4,39	-	4,39
15.3			Louças e Metais									
15.3.1	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm	unid	1,00		1,00	346,73	413,34	413,34	-	413,34
15.3.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00		1,00	160,60	191,45	191,45	-	191,45
Subtotal 15.0										1.348,59	-	1.348,59
16.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
16.1	93128	SINAPI	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	unid	9,00		9,00	86,54	103,17	928,53	-	928,53
16.2	93141	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	8,00		8,00	105,33	125,57	1.004,56	-	1.004,56
16.3	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	4,00		4,00	117,25	139,78	559,12	-	559,12
16.4		CPU	Luminária completa de embutir tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	9,00		9,00	89,14	106,27	956,43	-	956,43
Subtotal 16.0										3.448,64	-	3.448,64
17.0			PINTURA									
17.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos	m²	5,04		5,04	13,29	15,84	79,83	-	79,83
17.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superfície metálica	m²	4,20		4,20	20,31	24,21	101,68	-	101,68
17.3	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	303,08		303,08	9,60	11,44	3.467,28	-	3.467,28
17.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	303,08		303,08	1,70	2,03	615,26	-	615,26
17.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	303,08		303,08	11,22	13,38	4.055,26	-	4.055,26
Subtotal 17.0										8.319,31	-	8.319,31
18.0			ÁREA DE RECREAÇÃO									
18.1	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	112,92		112,92	80,38	95,82	10.819,99	-	10.819,99
18.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	9,41		9,41	481,46	573,96	5.400,96	-	5.400,96
18.3	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF 12/2015.	m²	84,73		84,73	44,85	53,47	4.530,51	-	4.530,51
			COBERTA									
18.4	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canai, incluso transporte v ertical. af 07/2019	m²	188,20	(188,20)	-	57,97	69,11	13.006,50	(13.006,50)	0,00
18.5	94204	SINAPI	Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido	m²	188,20	(188,20)	-	27,18	32,40	6.097,68	(6.097,68)	0,00
18.6	92552	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af 07/2019	un	4,00	(4,00)	-	1.408,79	1.679,44	6.717,76	(6.717,76)	0,00
18.7	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	12,33	(12,33)	-	51,38	61,25	755,49	(755,49)	0,00
18.8	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	1,88	(1,88)	-	229,15	273,17	514,08	(514,08)	0,00
18.9	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m3	1,75	(1,75)	-	132,98	158,53	276,94	(276,94)	0,00
18.10	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - vigas baldrames e blocos	m³	13,88	(13,88)	-	1.880,82	2.242,15	31.122,61	(31.122,61)	0,00
			QUADRA									
18.11	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	0,00	388,61	388,61	109,02	129,96	-	50.503,76	50.503,76
18.12	68053	SINAPI	Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m²	0,00	188,20	188,20	4,55	5,42	-	1.020,04	1.020,04
18.13	41595	SINAPI	Pintura acrílica de faixas de demarcacao em quadra , 5 cm de largura	m²	0,00	39,80	39,80	8,77	10,45	-	415,96	415,96
18.14	I 25398	SINAPI	conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	un	0,00	1,00	1,00	2.371,83	2.827,50	-	2.827,50	2.827,50
Subtotal 18.0										79.242,52	(3.723,80)	75.518,72
19.0			JARDINAGEM									
19.1		CPU	Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60	un	2,00	0,00	2,00	131,92	157,26	314,52	-	314,52
19.2		CPU	Espalhamento manual de terra vegetal para plantio de grama tipo esmeralda.	m³	0,00	11,22	11,22	151,53	180,64	-	2.026,96	2.026,96
19.3	85180	SINAPI	Plantio de grama tipo esmeralda, inclusive preparo do solo.	m²	0,00	112,21	112,21	14,72	17,55	-	1.969,29	1.969,29
Subtotal 19.0										314,52	3.996,25	4.310,77
20.0			SERVIÇOS FINAIS									
20.1		CPU	Limpeza final da obra	m²	334,17	0,00	334,17	2,04	2,43	812,03	-	812,03

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMA ÇÃO
Subtotal 20.0												
			MURO DE ARRIMO							812,03	-	812,03
21			SERVIÇOS PRELIMINARES									
21.1	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	0,00	47,75	47,75	3,87	4,61	0,00	220,13	220,13
Subtotal 21.0										0,00	220,13	220,13
22			MOVIMENTO DE TERRA									
22.1	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016	m³	0,00	36,42	36,42	51,38	61,25	0,00	2.230,73	2.230,73
22.2	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af 04/2016	m³	0,00	20,56	20,56	18,92	22,55	0,00	463,63	463,63
Subtotal 22.0										0,00	2.694,36	2.694,36
23			INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO									
23.1	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	0,00	2,65	2,65	229,15	273,17	0,00	723,90	723,90
23.2	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	0,00	2,65	2,65	132,98	158,53	0,00	420,10	420,10
23.3	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	0,00	53,35	53,35	332,90	396,86	0,00	21.172,48	21.172,48
23.4	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	0,00	160,36	160,36	49,73	59,28	0,00	9.506,14	9.506,14
23.5	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilizacão de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	0,00	160,36	160,36	8,48	10,11	0,00	1.621,24	1.621,24
23.6	00000057	Próprio	Execução de drenos com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 50	M	0,00	18,25	18,25	21,57	25,71	0,00	469,21	469,21
Subtotal 23.0										0,00	33.913,07	33.913,07
24			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS									
			PILARES									
24.1	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	0,00	25,03	25,03	49,73	59,28	0,00	1.483,78	1.483,78
24.2	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	44,00	44,00	10,37	12,36	0,00	543,84	543,84
24.3	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	130,00	130,00	7,10	8,46	0,00	1.099,80	1.099,80
24.4	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	0,00	1,18	1,18	287,34	342,54	0,00	404,20	404,20
24.5	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	0,00	1,18	1,18	132,98	158,53	0,00	187,07	187,07
			VIGAS BALDRAME E DE TOPO									
24.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	0,00	38,64	38,64	49,73	59,28	0,00	2.290,58	2.290,58
24.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	85,00	85,00	10,37	12,36	0,00	1.050,60	1.050,60
24.8	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	31,00	31,00	9,02	10,75	0,00	333,25	333,25
24.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	89,00	89,00	8,69	10,36	0,00	922,04	922,04
24.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	84,00	84,00	7,10	8,46	0,00	710,64	710,64
24.11	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	0,00	2,60	2,60	287,34	342,54	0,00	890,60	890,60
24.12	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	0,00	2,60	2,60	132,98	158,53	0,00	412,18	412,18
Subtotal 24.0										0,00	10.328,58	10.328,58
25			PAREDES E PAINÉIS									
25.1	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m²	0,00	96,23	96,23	53,36	63,61	0,00	6.121,19	6.121,19
25.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	3,84	4,58	0,00	977,33	977,33
25.3	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	23,26	27,73	0,00	5.917,30	5.917,30
25.4	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	9,60	11,44	0,00	2.441,18	2.441,18
25.5	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	1,70	2,03	0,00	433,18	433,18
25.6	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	11,22	13,38	0,00	2.855,16	2.855,16
Subtotal 25.0										0,00	18.745,34	18.745,34
			MURO LATERAL DIREITO									
26			SERVIÇOS PRELIMINARES									
26.1	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	0,00	11,61	11,61	3,87	4,61	0,00	53,52	53,52
Subtotal 26.0										0,00	53,52	53,52

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA								Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$			
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO	
27			MOVIMENTO DE TERRA										
27.1	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016	m³	0,00	5,22	5,22	51,38	61,25	0,00	319,73	319,73	
27.2	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af 04/2016	m³	0,00	1,58	1,58	18,92	22,55	0,00	35,63	35,63	
Subtotal 27.0											0,00	355,36	355,36
28			INFRAESTRUTURA										
28.1	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	0,00	0,56	0,56	229,15	273,17	0,00	152,98	152,98	
28.2	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017 - BLOCOS	KG	0,00	15,55	15,55	7,10	8,46	0,00	131,55	131,55	
28.3	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	0,00	0,44	0,44	287,35	342,55	0,00	150,72	150,72	
28.4	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	0,00	1,00	1,00	132,98	158,53	0,00	158,53	158,53	
28.5	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	0,00	3,18	3,18	332,90	396,86	0,00	1.262,01	1.262,01	
28.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	0,00	18,49	18,49	49,73	59,28	0,00	1.096,09	1.096,09	
28.7	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	0,00	38,55	38,55	8,48	10,11	0,00	389,74	389,74	
Subtotal 28.0											0,00	3.341,62	3.341,62
29			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS										
			PILARES										
29.1	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	0,00	9,73	9,73	49,73	59,28	0,00	576,79	576,79	
29.2	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	17,28	17,28	10,37	12,36	0,00	213,58	213,58	
29.3	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	50,61	50,61	7,10	8,46	0,00	428,16	428,16	
29.4	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	0,00	0,46	0,46	287,34	342,54	0,00	157,57	157,57	
29.5	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	0,00	0,46	0,46	132,98	158,53	0,00	72,92	72,92	
			VIGAS BALDRAME E DE TOPO										
29.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	0,00	15,67	15,67	49,73	59,28	0,00	928,92	928,92	
29.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	58,00	58,00	10,37	12,36	0,00	716,88	716,88	
29.8	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	12,00	12,00	9,02	10,75	0,00	129,00	129,00	
29.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	36,00	36,00	8,69	10,36	0,00	372,96	372,96	
29.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017	KG	0,00	33,00	33,00	7,10	8,46	0,00	279,18	279,18	
29.11	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	0,00	1,05	1,05	287,34	342,54	0,00	359,67	359,67	
29.12	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	0,00	1,05	1,05	132,98	158,53	0,00	166,46	166,46	
Subtotal 29.0											0,00	4.402,09	4.402,09
30			PAREDES E PAINÉIS										
30.1	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m²	0,00	39,14	39,14	53,36	63,61	0,00	2.489,70	2.489,70	
30.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	3,84	4,58	0,00	396,44	396,44	
30.3	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	23,26	27,73	0,00	2.400,31	2.400,31	
30.4	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	9,60	11,44	0,00	990,25	990,25	
30.5	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	1,70	2,03	0,00	175,72	175,72	
30.6	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	11,22	13,38	0,00	1.158,17	1.158,17	
Subtotal 30.0											0,00	7.610,59	7.610,59
Valor TOTAL com BDI										272.728,79	96.374,89	369.103,68	
RESUMO													
TOTAL LICITADO											272.728,79		
TOTAL DO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR											96.374,89		
TOTAL GERAL											369.103,68		

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO

MUNICÍPIO: COREMAS - PB

ENDEREÇO: ZONA URBANA

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
2.0	REVESTIMENTO - PISO E PAREDE			
2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - COZINHA/SERVIÇO	m²	35,47	35,47
2.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (NA COLORAÇÃO NATURAL) DE (22 X 11) CM, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015. - PASSEIO EXTERNO e ACESSO LATERAL	m²	105,19	(24,61 x 1,20) + (25,22 X 3,00)
12	ESQUADRIAS			
12.8	JANELA DE FERRO	m²	4,20	(1,40 x 1,00) x 2 + (1,40 x 1,00) x 1
12.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	12,96	(2,40 x 2,40) + (3,00 x 2,40)
18	QUADRA			
18.11	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	388,61	188,20 + (18,80 + 9,83) x 3,50 x 2
18.12	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	188,20	188,2
18.13	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA , 5 CM DE LARGURA		39,80	796,09 X 0,05
18.14	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM		1,00	1,00
19	JADINAGEM			
19.2	ESPALHAMETO MANUAL DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA.	m³	11,22	Área x Espessura = 112,21 x 0,10
19.3	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO.	m²	112,21	Área obtida no AutoCAD = Pátio 1 + Pátio 2 = 44,58 + 67,33
21	MURO DE ARRIMO			
21	SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m²	47,75	[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75] + [(6,34 + 5,26) x 1,00] + [(6,57 + 2,13) x 1,25]
22.0	MOVIMENTO DE TERRA			
22.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	36,42	[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57
22.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	20,56	{[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57} - (13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75 x 0,33 + (5,26 x 1,00 x 0,25) + (6,57

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO
MUNICÍPIO: COREMAS - PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
23.0	INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO			
23.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,65	$\{[(13,50 + 15,35 + 4,86) \times 0,85] + [(6,34 + 5,26) \times 1,10] + [(6,57 + 2,13) \times 1,35]\} \times 0,05$
23.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,65	$\{[(13,50 + 15,35 + 4,86) \times 0,85] + [(6,34 + 5,26) \times 1,10] + [(6,57 + 2,13) \times 1,35]\} \times 0,05$
23.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	53,35	$(0,68 \times 13,50) + (0,68 \times 15,35) + (1,18 \times 6,34) + (1,93 \times 6,57) + (1,93 \times 2,13) + (1,18 \times 5,26) + (0,67 \times 4,86)$
23.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	160,36	$(2,40 \times 13,50) + (2,40 \times 15,35) + (3,40 \times 6,34) + (4,60 \times 6,57) + (4,60 \times 2,13) + (3,40 \times 5,26) + (2,40 \times 4,86)$
23.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	160,36	$(2,40 \times 13,50) + (2,40 \times 15,35) + (3,40 \times 6,34) + (4,60 \times 6,57) + (4,60 \times 2,13) + (3,40 \times 5,26) + (2,40 \times 4,86)$
23.6	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLÉXIVEL DE 50 MM	M	18,25	$(0,50 \times 6) + (0,50 \times 8) + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 2)] + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 3)] + [(0,50 \times 1) + (0,75 \times 1)] + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 1)] + (0,50 \times 2)$
24.0	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			
	PILARES			
24.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25,03	$(0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) \times 1,83 \times 18$
24.2	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,00	44,00
24.3	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130,00	130,00
24.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,18	$(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 18$
24.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,18	$(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 18$
	VIGAS BALDRAME E DE TOPO			
24.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	38,64	$[(0,15 + 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$
24.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,00	85,00
24.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,00	31,00
24.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,00	89,00
24.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	84,00	84,00

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO

MUNICÍPIO: COREMAS - PB

ENDEREÇO: ZONA URBANA

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
24.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,60	$[(0,15 \times 0,19) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 \times 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$
24.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,60	$[(0,15 \times 0,19) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 \times 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$
25.0	PAREDES E PAINÉIS			
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	96,23	$1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50) - (0,19 \times 1,83) \times 18$
25.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
26.0	MURO LATERAL DIREITA			
26.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
26.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m²	11,61	0,50 X 23,22
27.0	MOVIMENTO DE TERRA			
27.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,22	0,50 X 0,45 X 23,22
27.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,58	$(0,50 \times 0,45 \times 23,22) - (0,40 \times 0,40 \times 22,72)$
28.0	INFRAESTRUTURA			
28.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,56	22,72 X 0,50 X 0,05
28.2	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,55	15.55

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO

MUNICÍPIO: COREMAS - PB

ENDEREÇO: ZONA URBANA

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
28.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,44	$(0,40 \times 0,40 \times 0,40) \times 7$
28.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,00	$(22,72 \times 0,50 \times 0,05) + ((0,40 \times 0,40 \times 0,40) \times 7)$
28.5	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	3,18	$(22,72 \times 0,40 \times 0,40) - (0,40 \times 0,40 \times 0,40) \times 7$
28.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,49	$(22,72 \times 0,40) \times 2 + (0,40 \times 0,40) \times 2$
28.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	38,55	$(0,40 + 0,40 + 0,40) \times 22,72 + (0,40 \times 0,40) + (0,15 + 0,19 + 0,15) \times 22,72$
29.0	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			
	PILARES			
29.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	9,73	$(0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) \times 1,83 \times 7$
29.2	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,28	17,28
29.3	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,61	50,61
29.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,46	$(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 7$
29.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,46	$(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 7$
	VIGAS BALDRAME E DE TOPO			
29.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15,67	$[(0,15 + 0,15) \times 22,72] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) \times 22,72]$
29.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,00	28+30
29.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,00	12,00
29.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,00	36,00
29.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,00	33,00
29.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,05	$[(0,15 \times 0,19) \times 22,72] + [(0,12 \times 0,15) \times 22,72]$
29.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,05	$[(0,15 \times 0,19) \times 22,72] + [(0,12 \times 0,15) \times 22,72]$
30.0	PAREDES E PAINÉIS			

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO**MUNICÍPIO: COREMAS - PB****ENDEREÇO: ZONA URBANA**

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
30.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	39,14	$1,83 \times 22,72 - (0,19 \times 1,83) \times 7$
30.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	86,56	$[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$
30.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	86,56	$[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$
30.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	86,56	$[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$
30.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	86,56	$[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$
30.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	86,56	$[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$


EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO			
	MUNICÍPIO: COREMAS - PB			
	ENDEREÇO: ZONA URBANA			
	Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1.0	REFORMA	100,00% 7.555,11	100,00% 7.555,11	
2.0	AMPLIAÇÃO	100,00% 7.155,12	100,00% 7.155,12	
3.0	MURO DE ARRIMO	100,00% 65.901,48	40,00% 26.360,59	60,00% 39.540,89
4.0	MURO LATERAL DIREITA	100,00% 17.763,18	40,00% 7.105,27	60,00% 10.657,91
Porcentagem		96.374,89	47,91%	52,09%
Custo			46.176,09	50.198,80
Porcentagem Acumulado			47,91%	100,0%
Custo Acumulado			46.176,09	96.374,89

Kleber Sá de Oliveira


Engenheiro Civil

CREA 1662832780

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia		OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS - PB ENDEREÇO: ZONA URBANA			VALOR		DESCONTO
					ORÇADO	R\$ 287.139,68	5,02%
					LICITAÇÃO	R\$ 272.728,79	
Planilha de Preços Com Desconto							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit SINAPI 10/2019	Desconto	Valor Unit sem BDI
1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,92	1,00	18,92
2	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	52,36	2,63	49,73
3	00000057	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 50	M	22,71	1,14	21,57
4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,92	0,55	10,37
5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,48	0,38	7,10
6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	302,53	15,18	287,35
7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,92	0,55	10,37
8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,50	0,48	9,02
9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,15	0,46	8,69
10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,48	0,38	7,10
11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	302,53	15,18	287,35
12	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4,05	0,20	3,85
13	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	24,49	1,23	23,26
14	C1518	SEINFRA	JANELA DE FERRO	m²	264,18	13,26	250,92
15	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	383,41	19,24	364,17
16		CPU	ESPALHAMETO MANUAL DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA.	m²	159,54	8,01	151,53
17	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO.	m²	15,50	0,78	14,72
18	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	114,78	5,76	109,02
19		CPU	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA	und		0,00	0,00
19	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.		4,79	0,24	4,55
19	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAAO EM QUADRA , 5 CM DE LARGURA	m²	9,23	0,46	8,77
19	I 25398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	und	2.497,16	125,33	2.371,83


Kleber Sade Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 1602682780

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS ENDEREÇO: ZONA URBANA	Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados
COMPOSIÇÕES DE CUSTO NÃO DESONERADAS		
04358/ORSE	Espalhamento manual de terra vegetal para o plantio de grama tipo esmeralda.	m³
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total
7253 Insumos	Terra vegetal (granel)	m³ 1,3 96,42 125,34
88316 Composicao	Servente com encargos complementares	h 2,5 13,68 34,2
Valor Total Unitário		159,54


 Kleber Sá de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 1682182780