




V1




AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO		
				UNIT	TOTAL	
				cm	cm	
V1						
	50A	1	6.3	6	175	1050
	50A	2	6.3	4	995	3980
	50A	3	6.3	2	680	1360
	50A	4	8	2	647	1294
	50A	5	8	2	970	1940
	50A	6	8	2	315	630
	50A	7	8	2	965	1930
	60A	8	5	253	45	11385

V2



V3



V1					
50A	1	10	4	835	3340
50A	2	10	4	110	440
50A	3	10	2	1020	2040
50A	4	10	2	365	730
50A	5	8	2	330	660
50A	6	8	2	955	1910
50A	7	8	2	650	1300
50A	8	8	2	970	1940
60A	9	5	263	59	15517

V2					
50A	1	10	2	880	1760
50A	2	10	2	110	440
50A	3	10	2	130	260
50A	4	10	2	525	1050
50A	5	8	2	330	660
50A	6	8	2	1025	2050
60A	7	5	142	59	8378

V2					
50A	1	6.3	6	185	1110
50A	2	6.3	2	1035	2070
50A	3	8	2	682	1364
50A	4	8	2	665	1330
60A	5	5	132	45	5940

V3					
50A	1	6.3	6	185	1110
50A	2	6.3	2	1035	2070
50A	3	8	4	325	1300
50A	4	8	2	695	1390
60A	5	5	119	45	5355


V3					
50A	1	10	2	870	1740
50A	2	10	4	110	440
50A	3	10	2	130	260
50A	4	10	2	535	1070
50A	5	8	2	330	660
50A	6	8	2	1025	2050
60A	7	5	142	59	8378

ARMAÇÃO VIGA DE TOPO


VIGA V1, V2 e V3

ESCALA 1/30


V1



V2



V3



- NOTA:
- A execução da estrutura deverá obedecer, criteriosamente, às prescrições, pelo menos, das seguintes normas:
 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento ABNT NBR-6118/14
 - Projeto de execuções de fundações - Procedimento ABNT NBR-6122/19
 - Cargas para o cálculo em estruturas de edificações ABNT NBR-6120/19
 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento ABNT NBR-8681/04
 - Forças Devido ao Vento em Edificações ABNT NBR-6123/90
 - Barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado - Especificações ABNT NBR-7480/07
 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupo de resistência - Especificações ABNT NBR-8953/15
 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. ABNT NBR-14931/03
 - Não tirar medidas em escala, conferir cotas no local;
 - A palavra "forma" tem único significado de características geométricas das peças estruturais;
 - O autor do deste projeto estrutural não se responsabiliza, de forma alguma, pela execução dos cimbramentos, principalmente, escoras de peças estruturais, escoras de escavações das fundações, sendo todos estes requisitos supracitados responsabilidade única e exclusivamente da parte contratante;
 - Todas as especificações, desenhos e requisitos deste projeto deverão ser fielmente seguidos para a validação e garantia do Projeto Estrutural.

Classe de Agressividade Ambiental			
Classe de Agressividade Ambiental	Agressividade	Classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto	Risco de deterioração da estrutura
II	Moderada	Urbano	Pequeno

Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobertura nominal			
Tipo de Estrutura	Componentes ou elementos	Classe de Agressividade Ambiental	
		Cobertura Nominal (mm)	
Concreto armado	Vigas	30	
	Pilares	30	

Características dos materiais	
fcd (MPa)	Ecs (MPa)
25	23800
Controle Rigoroso	

ARMAÇÃO VIGA BALDRAME

VIGA V1, V2 e V3

ESCALA 1/30

EPE		PROJETO: MURO DE ARRIMO DA ESCOLA LOGRADOURO	
LOCAL: ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kleber Sá de Oliveira	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB		Crea: 160268278-0	
FOLHA: 03	ESCALA: Indicada	DESENHOS: Projeto de Armadura das Vigas	ANOTAÇÕES:
ARQUIVO: PROJETO_MURO DE ARRIMO LOGRADOURO		DESENHO: Diego Romualdo de Medeiros	DATA: AGO-2020