

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO								
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019. Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS. Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO. Objetivo: Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz						MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003 /2020 VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,39 VALOR DO ADITIVO DA OBRA: R\$ 50.448,14 VALOR TOTAL COM ADITIVO: R\$ 164.524,53 PERCENTUAL DO ADITIVO: 44,22%		
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE		VALOR CONTRATADO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	ADITIVADA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.815,04	3.769,75
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	351,88	8,00		2.815,04	-
1.2 - Aditivo	97633	DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	13,99		33,00	-	461,83
1.3		INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA					-	-
1.3.1 - Aditivo	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M	m³	126,37		1,00	-	126,37
1.3.2 - Aditivo	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m³	1.245,86		1,73	-	2.154,08
1.4		ALVENARIA					-	-
1.4.1 - Aditivo	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	52,69		19,50	-	1.027,47
2.0		SISTEMAS DE COBERTURA					10.837,63	2.155,19
2.1		TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM	m²	53,44	202,80	40,33	10.837,63	2.155,19
							-	
3.0		SISTEMA DE PISOS					31.838,33	13.390,93
3.1		PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, ESPESSURA 1CM.	m²	64,67	492,32		31.838,33	-
3.2 - Aditivo	96623	LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 10CM(ARQUIBANCADAS)	m²	131,28		102,00		13.390,93
							-	
4.0		PINTURAS E ACABAMENTOS					39.990,75	17.316,00
4.1		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	13,38	596,21		7.977,29	

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO								
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019. Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS. Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO. Objetivo: Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003 /2020 VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,39 VALOR DO ADITIVO DA OBRA: R\$ 50.448,14 VALOR TOTAL COM ADITIVO: R\$ 164.524,53 PERCENTUAL DO ADITIVO: 44,22%			
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE		VALOR CONTRATADO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	ADITIVADA		
4.2		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,66	596,21		989,71	
4.3		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	9,26	596,21		5.520,90	
4.4		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,96	596,21		6.534,46	
4.5		APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,43	492,32		18.427,54	
4.6		PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m²	8,38	64,54		540,85	
4.7 - Aditivo	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	m²	15,41		600,00		9.246,00
4.8 - Aditivo	100730	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	13,45		600,00		8.070,00
5.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.180,96	5.686,84
5.1		ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	par	3.135,71	1,00		3.135,71	
5.2		CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	und	2.347,33	1,00		2.347,33	
5.3		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	und	1.425,03	1,00		1.425,03	

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO								
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019. Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS. Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO. Objetivo: Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003 /2020 VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,39 VALOR DO ADITIVO DA OBRA: R\$ 50.448,14 VALOR TOTAL COM ADITIVO: R\$ 164.524,53 PERCENTUAL DO ADITIVO: 44,22%			
ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE		VALOR CONTRATADO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	ADITIVADA		
5.4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m²	11,95	190,20		2.272,89	
5.5		INSTALAÇÕES ELETRICA						
5.5.1 - Aditivo	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA	unid	385,07		1,00		385,07
5.5.2 - Aditivo	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	unid	91,81		2,00		183,62
5.5.3 - Aditivo	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA	unid	102,56		5,00		512,82
5.5.4 - Aditivo	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	unid	255,85		18,00		4.605,33
6.0		SERVIÇOS FINAIS					1.030,94	-
6.1		Limpeza final da obra	m²	1,97	523,32		1.030,94	
		SUBTOTAL					95.693,65	42.318,71
		BDI (19,21%)					18.382,74	8.129,43
							VALOR CONTRATADO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
TOTAL							114.076,40	50.448,14
TOTAL REPROGRAMADO:							164.524,53	

OBS: VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 50.448,14 (CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

OBS: VALOR TOTAL DA OBRA FICOU EM R\$ 164.524,53 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Data-base dos itens novos (não contratados na planilha original): Sinapi Julho/2020 - não desonerado