

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ (TP 003/2020)			DATA : 18/05/2020		L.S. Hora: 117,54%
	LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS - PB.			BDI : 19,21%		L.S. Mês: 73,43%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS			FONTE	VERSÃO	REF.
					ORSE	2019/10	12/2019
SEINFRA					026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	
SINAPI					2019/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2019	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.584,79
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	m2	8,00	351,88	2.815,04
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI - JULHO/2020	m2	33,00	13,99	461,83
1.3		INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA					
1.3.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M	SINAPI - JULHO/2020	m3	1,00	126,37	126,37
1.3.2	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	SINAPI - JULHO/2020	m3	1,73	1.245,86	2.154,08
1.4		ALVENARIA					
1.4.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	SINAPI - JULHO/2020	m2	19,50	52,69	1.027,47
2	SISTEMAS DE COBERTURA						12.992,82
2.1	CPU 1001	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM	PRÓPRIA	m2	243,13	53,44	12.992,82
3	SISTEMA DE PISOS						45.229,27
	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
3.1	COMP PRÓPRIA 001	Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm.	PRÓPRIA	m2	492,32	64,67	31.838,33
3.2	96623	LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 10CM(ARQUIBANCADAS)	SINAPI - JULHO/2020	m2	102,00	131,28	13.390,93
4	PINTURAS E ACABAMENTOS						57.306,75
4.1	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	m2	596,21	13,38	7.977,29
4.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	m2	596,21	1,66	989,71
4.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	m2	596,21	9,26	5.520,90
4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	m2	596,21	10,96	6.534,46
4.5	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	SINAPI	m2	492,32	37,43	18.427,54
4.6	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	m2	64,54	8,38	540,85
4.7	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	SINAPI - JULHO/2020	m2	600,00	15,41	9.246,00
4.8	100730	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI - JULHO/2020	m2	600,00	13,45	8.070,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.867,80
5.1	I00932	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	ORSE	par	1,00	3.135,71	3.135,71
5.2	I25398S	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	ORSE	un	1,00	2.347,33	2.347,33
5.3	I25399S	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	ORSE	un	1,00	1.425,03	1.425,03
5.4	S01900	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	ORSE	m²	190,20	11,95	2.272,89
5.5		INSTALAÇÕES ELETRICA					
5.5.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA	SINAPI - JULHO/2020	unid	1,00	385,07	385,07
5.5.2	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	SINAPI - JULHO/2020	unid	2,00	91,81	183,62
5.5.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA	SINAPI - JULHO/2020	unid	5,00	102,56	512,82

5.5.4	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	SINAPI - JULHO/2020	unid	18,00	255,85	4.605,33
6	SERVIÇOS FINAIS						1.030,94
6.1	CPU C006	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	m²	523,32	1,97	1.030,94
VALOR ORÇAMENTO:							138.012,36
VALOR BDI TOTAL:							26.512,17
VALOR TOTAL:							164.524,54

WENDELL ALVES
DANTAS:99279371487

Assinado digitalmente por WENDELL ALVES DANTAS:99279371487

ND: CAdB, CN=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia, CN=WENDELL ALVES DANTAS:99279371487

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2026.05.21 07:45:00-0300
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

gov.br

Documento assinado digitalmente
FERNANDO MATIAS MAMEDE
Data: 21/05/2026 10:51:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO