

|  | <b>OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO</b><br><b>MUNICÍPIO: COREMAS - PB</b><br><b>ENDEREÇO: ZONA URBANA</b>                                                                                      |     |        |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                  | Und | Quant. | Memória de Cálculo                                                                                                                                                           |
| <b>2.0</b>                                                                        | <b>REVESTIMENTO - PISO E PAREDE</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                                                                                                                                                                              |
| 2.8                                                                               | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - COZINHA/SERVIÇO | m²  | 35,47  | 35,47                                                                                                                                                                        |
| 2.10                                                                              | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (NA COLORAÇÃO NATURAL) DE (22 X 11) CM, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015. - PASSEIO EXTERNO e ACESSO LATERAL                                      | m²  | 105,19 | (24,61 x 1,20) + (25,22 X 3,00)                                                                                                                                              |
| <b>12</b>                                                                         | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                                                                                                                                                                              |
| 12.8                                                                              | JANELA DE FERRO                                                                                                                                                                                            | m²  | 4,20   | (1,40 x 1,00) x 2 + (1,40 x 1,00) x 1                                                                                                                                        |
| 12.9                                                                              | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                                                        | m²  | 12,96  | (2,40 x 2,40) + (3,00 x 2,40)                                                                                                                                                |
| <b>18</b>                                                                         | <b>QUADRA</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                                              |
| 18.11                                                                             | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM                        | m²  | 388,61 | 188,20 + (18,80 + 9,83) x 3,50 x 2                                                                                                                                           |
| 18.12                                                                             | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.                                                                                                                 | m²  | 188,20 | 188,2                                                                                                                                                                        |
| 18.13                                                                             | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA , 5 CM DE LARGURA                                                                                                                                       |     | 39,80  | 796,09 X 0,05                                                                                                                                                                |
| 18.14                                                                             | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM          |     | 1,00   | 1,00                                                                                                                                                                         |
| <b>19</b>                                                                         | <b>JADINAGEM</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                                                                                                                                                                              |
| 19.2                                                                              | ESPALHAMETO MANUAL DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA.                                                                                                                                  | m³  | 11,22  | Área x Espessura = 112,21 x 0,10                                                                                                                                             |
| 19.3                                                                              | PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO.                                                                                                                                                | m²  | 112,21 | Área obtida no AutoCAD = Pátio 1 + Pátio 2 = 44,58 + 67,33                                                                                                                   |
| <b>21</b>                                                                         | <b>MURO DE ARRIMO</b>                                                                                                                                                                                      |     |        |                                                                                                                                                                              |
| <b>21</b>                                                                         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                                                                                                                                                                              |
| 21.1                                                                              | LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                                 | m²  | 47,75  | [(13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75] + [(6,34 + 5,26) x 1,00] + [(6,57 + 2,13) x 1,25]                                                                                            |
| <b>22.0</b>                                                                       | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |                                                                                                                                                                              |
| 22.1                                                                              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                                                                                                              | m³  | 36,42  | [(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57                                                                         |
| 22.2                                                                              | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                            | m³  | 20,56  | {[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57} - (13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75 x 0,33 + (5,26 x 1,00 x 0,25) + (6,57 |
| <b>23.0</b>                                                                       | <b>INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                                                                                              |

**OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO**  
**MUNICÍPIO: COREMAS - PB**  
**ENDEREÇO: ZONA URBANA**

| Item        | Descrição                                                                                                                      | Und | Quant. | Memória de Cálculo                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.1        | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³  | 2,65   | $\{[(13,50 + 15,35 + 4,86) \times 0,85] + [(6,34 + 5,26) \times 1,10] + [(6,57 + 2,13) \times 1,35]\} \times 0,05$                                                                                            |
| 23.2        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                   | m³  | 2,65   | $\{[(13,50 + 15,35 + 4,86) \times 0,85] + [(6,34 + 5,26) \times 1,10] + [(6,57 + 2,13) \times 1,35]\} \times 0,05$                                                                                            |
| 23.3        | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4                                                                   | m³  | 53,35  | $(0,68 \times 13,50) + (0,68 \times 15,35) + (1,18 \times 6,34) + (1,93 \times 6,57) + (1,93 \times 2,13) + (1,18 \times 5,26) + (0,67 \times 4,86)$                                                          |
| 23.4        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                     | m²  | 160,36 | $(2,40 \times 13,50) + (2,40 \times 15,35) + (3,40 \times 6,34) + (4,60 \times 6,57) + (4,60 \times 2,13) + (3,40 \times 5,26) + (2,40 \times 4,86)$                                                          |
| 23.5        | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.                                                  | m²  | 160,36 | $(2,40 \times 13,50) + (2,40 \times 15,35) + (3,40 \times 6,34) + (4,60 \times 6,57) + (4,60 \times 2,13) + (3,40 \times 5,26) + (2,40 \times 4,86)$                                                          |
| 23.6        | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLÉXIVEL DE 50 MM                                                                 | M   | 18,25  | $(0,50 \times 6) + (0,50 \times 8) + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 2)] + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 3)] + [(0,50 \times 1) + (0,75 \times 1)] + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 1)] + (0,50 \times 2)$ |
| <b>24.0</b> | <b>SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS</b>                                                                                        |     |        |                                                                                                                                                                                                               |
|             | <b>PILARES</b>                                                                                                                 |     |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 24.1        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                     | m²  | 25,03  | $(0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) \times 1,83 \times 18$                                                                                                                                                           |
| 24.2        | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                           | KG  | 44,00  | 44,00                                                                                                                                                                                                         |
| 24.3        | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                          | KG  | 130,00 | 130,00                                                                                                                                                                                                        |
| 24.4        | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016       | m³  | 1,18   | $(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 18$                                                                                                                                                                    |
| 24.5        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                   | m³  | 1,18   | $(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 18$                                                                                                                                                                    |
|             | <b>VIGAS BALDRAME E DE TOPO</b>                                                                                                |     |        |                                                                                                                                                                                                               |
| 24.6        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                     | m²  | 38,64  | $[(0,15 + 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$                                                                                                      |
| 24.7        | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                     | KG  | 85,00  | 85,00                                                                                                                                                                                                         |
| 24.8        | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                   | KG  | 31,00  | 31,00                                                                                                                                                                                                         |
| 24.9        | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                     | KG  | 89,00  | 89,00                                                                                                                                                                                                         |
| 24.10       | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                    | KG  | 84,00  | 84,00                                                                                                                                                                                                         |

**OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO**  
**MUNICÍPIO: COREMAS - PB**  
**ENDEREÇO: ZONA URBANA**

| Item        | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant. | Memória de Cálculo                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.11       | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                        | m³  | 2,60   | $[(0,15 \times 0,19) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 \times 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$ |
| 24.12       | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                                                                    | m³  | 2,60   | $[(0,15 \times 0,19) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 \times 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$ |
| <b>25.0</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                                                                                                             |
| 25.1        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²  | 96,23  | $1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50) - (0,19 \times 1,83) \times 18$                                        |
| 25.2        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                   | m²  | 213,39 | $[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$                      |
| 25.3        | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                  | m²  | 213,39 | $[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$                      |
| 25.4        | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                           | m²  | 213,39 | $[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$                      |
| 25.5        | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                        | m²  | 213,39 | $[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$                      |
| 25.6        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                        | m²  | 213,39 | $[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$                      |
|             | <b>MURO LATERAL DIREITA</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                                                                                                             |
| <b>26.0</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                    |     |        |                                                                                                             |
| 26.1        | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                                      | m²  | 11,61  | 0,50 X 23,22                                                                                                |
| <b>27.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                             |
| 27.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                                                                                                                   | m³  | 5,22   | 0,50 X 0,45 X 23,22                                                                                         |
| 27.2        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                 | m³  | 1,58   | $(0,50 \times 0,45 \times 23,22) - (0,40 \times 0,40 \times 22,72)$                                         |
| <b>28.0</b> | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                                                                                                             |
| 28.1        | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                  | m³  | 0,56   | 22,72 X 0,50 X 0,05                                                                                         |
| 28.2        | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                                           | KG  | 15,55  | 15.55                                                                                                       |

**OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO**  
**MUNICÍPIO: COREMAS - PB**  
**ENDEREÇO: ZONA URBANA**

| Item        | Descrição                                                                                                                | Und | Quant. | Memória de Cálculo                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.3        | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³  | 0,44   | $(0,40 \times 0,40 \times 0,40) \times 7$                                                    |
| 28.4        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                             | m³  | 1,00   | $(22,72 \times 0,50 \times 0,05) + ((0,40 \times 0,40 \times 0,40) \times 7)$                |
| 28.5        | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4                                                             | m³  | 3,18   | $(22,72 \times 0,40 \times 0,40) - (0,40 \times 0,40 \times 0,40) \times 7$                  |
| 28.6        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                               | m²  | 18,49  | $(22,72 \times 0,40) \times 2 + (0,40 \times 0,40) \times 2$                                 |
| 28.7        | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.                                            | m²  | 38,55  | $(0,40 + 0,40 + 0,40) \times 22,72 + (0,40 \times 0,40) + (0,15 + 0,19 + 0,15) \times 22,72$ |
| <b>29.0</b> | <b>SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS</b>                                                                                  |     |        |                                                                                              |
|             | <b>PILARES</b>                                                                                                           |     |        |                                                                                              |
| 29.1        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                               | m²  | 9,73   | $(0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) \times 1,83 \times 7$                                           |
| 29.2        | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                     | KG  | 17,28  | 17,28                                                                                        |
| 29.3        | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                    | KG  | 50,61  | 50,61                                                                                        |
| 29.4        | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³  | 0,46   | $(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 7$                                                    |
| 29.5        | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                             | m³  | 0,46   | $(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 7$                                                    |
|             | <b>VIGAS BALDRAME E DE TOPO</b>                                                                                          |     |        |                                                                                              |
| 29.6        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                               | m²  | 15,67  | $[(0,15 + 0,15) \times 22,72] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) \times 22,72]$                         |
| 29.7        | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                               | KG  | 58,00  | 28+30                                                                                        |
| 29.8        | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                             | KG  | 12,00  | 12,00                                                                                        |
| 29.9        | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                               | KG  | 36,00  | 36,00                                                                                        |
| 29.10       | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                              | KG  | 33,00  | 33,00                                                                                        |
| 29.11       | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³  | 1,05   | $[(0,15 \times 0,19) \times 22,72] + [(0,12 \times 0,15) \times 22,72]$                      |
| 29.12       | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                             | m³  | 1,05   | $[(0,15 \times 0,19) \times 22,72] + [(0,12 \times 0,15) \times 22,72]$                      |
| <b>30.0</b> | <b>PAREDES E PAINÉIS</b>                                                                                                 |     |        |                                                                                              |



**OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO**  
**MUNICÍPIO: COREMAS - PB**  
**ENDEREÇO: ZONA URBANA**

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Und | Quant. | Memória de Cálculo                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------|
| 30.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²  | 39,14  | $1,83 \times 22,72 - (0,19 \times 1,83) \times 7$    |
| 30.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                   | m²  | 86,56  | $[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$ |
| 30.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                  | m²  | 86,56  | $[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$ |
| 30.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                           | m²  | 86,56  | $[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$ |
| 30.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                        | m²  | 86,56  | $[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$ |
| 30.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                        | m²  | 86,56  | $[1,83 \times 22,72] \times 2 + (22,72 \times 0,15)$ |

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO