

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43% ^{mes}		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
			REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO									
1.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	39,72	-	39,72	1,03	1,23	48,86	-	48,86
1.2	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	4,83		4,83	5,49	6,54	31,59	-	31,59
1.3	97663	SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00		7,00	7,25	8,64	60,48	-	60,48
1.4		CPU	Demolição de piso cimentado	m²	42,83		42,83	18,99	22,64	969,56	-	969,56
1.5	97636	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 - Cozinha e WC	m²	143,59		143,59	8,24	9,82	1.410,00	-	1.410,00
1.6	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³.	m³	12,41		12,41	16,56	19,74	244,92	-	244,92
1.7	97914	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018 - material excedente(bota-fora)	m³ x km	16,13		16,13	1,09	1,30	20,97	-	20,97
Subtotal 1.0										2.786,38	-	2.786,38
2.0			REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES									
2.1	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	2,14		2,14	481,46	573,96	1.228,99	-	1.228,99
2.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	5,40		5,40	4,05	4,83	26,08	-	26,08
2.3	87777	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	5,40		5,40	36,51	43,52	235,01	-	235,01
2.4	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	809,27		809,27	9,60	11,44	9.258,05	-	9.258,05
2.5	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	809,27		809,27	1,70	2,03	1.642,82	-	1.642,82
2.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	809,27		809,27	11,22	13,38	10.828,03	-	10.828,03
2.7	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - WCs	m²	238,47		238,47	53,57	63,86	15.228,69	-	15.228,69
2.8	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - Cozinha/Serviço	m²	4,27	35,47	39,74	45,66	54,43	232,52	1.930,60	2.163,12
2.9	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	298,35		298,35	43,73	52,13	15.552,99	-	15.552,99
2.10	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015.- PASSEIO EXTERNO	m²	-	105,19	105,19	44,85	53,47	-	5.624,51	5.624,51
Subtotal 2.0										54.233,18	7.555,11	61.788,29
3.0			COBERTA									
3.1	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	293,11		293,11	17,55	20,92	6.131,77	-	6.131,77
3.2	88482	SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	m²	293,11		293,11	2,40	2,86	838,28	-	838,28
3.3	88486	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	293,11		293,11	9,88	11,78	3.452,78	-	3.452,78
3.4	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	298,35		298,35	57,97	69,11	20.618,97	-	20.618,97
3.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas,incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	298,35		298,35	23,34	27,82	8.300,10	-	8.300,10
Subtotal 3.0										39.341,90	-	39.341,90
4.0			ESQUADRIAS									
4.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m²	11,76		11,76	13,29	15,84	186,28	-	186,28
4.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superfície metálica	m²	37,31		37,31	20,31	24,21	903,28	-	903,28
Subtotal 4.0										1.089,56	-	1.089,56

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1º REPROGRAMAÇ AO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1º REPROGRAMAÇ AO
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
5.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação . af 12/2013	un	4,00		4,00	353,39	421,28	1.685,12	-	1.685,12
5.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	2,00		2,00	160,60	191,45	382,90	-	382,90
5.3	1 007608	SINAPI	Chuveiro plastico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	un	1,00		1,00	3,13	3,73	3,73	-	3,73
5.4	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00		4,00	24,27	28,93	115,72	-	115,72
5.5	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido	un	1,00		1,00	54,36	64,80	64,80	-	64,80
Subtotal 5.0										2.252,27	-	2.252,27
6.0			SERVIÇOS FINAIS									
6.1	83696/001	SINAPI	Pintura de alvenaria com cal.	m²	241,50		241,50	4,33	5,16	1.246,14	-	1.246,14
6.2		CPU	Limpeza final da obra	m²	282,82		282,82	2,04	2,43	687,25	-	687,25
Subtotal 6.0										1.933,39	-	1.933,39
7.0			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA									
			SERVIÇOS PRELIMINARES									
7.1	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno.	m²	282,93		282,93	1,03	1,23	348,00	-	348,00
7.2	79472	SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m²	282,93		282,93	0,38	0,45	127,32	-	127,32
7.3		CPU	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleitadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	351,24		351,24	3,87	4,61	1.619,20	-	1.619,20
7.4	74209/001	SINAPI	Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00		8,00	357,23	425,86	3.406,88	-	3.406,88
Subtotal 7.0										5.501,40	-	5.501,40
8.0			MOVIMENTO DE TERRA									
8.1	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	10,71		10,71	51,38	61,25	656,07	-	656,07
8.2	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	24,50		24,50	80,38	95,82	2.347,21	-	2.347,21
Subtotal 8.0										3.003,28	-	3.003,28
9.0			INFRAESTRUTURA									
9.1	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	0,44		0,44	229,15	273,17	120,25	-	120,25
9.2	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m3	0,44		0,44	132,98	158,53	69,78	-	69,78
9.3	95467	SINAPI	Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m³	24,46		24,46	332,90	396,86	9.705,21	-	9.705,21
9.4	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - vigas baldrames e blocos	m³	1,58		1,58	1.880,82	2.242,15	3.538,56	-	3.538,56
9.5	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, para funidação corrida	m²	19,56		19,56	8,48	10,11	197,79	-	197,79
Subtotal 9.0										13.631,59	-	13.631,59
10.0			PAREDES E PAINÉIS									
10.1	87495	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	149,13		149,13	53,36	63,61	9.485,97	-	9.485,97
10.2	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - Pilares e Vigas	m3	3,53		3,53	1.880,82	2.242,15	7.913,33	-	

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos: Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43% ^h mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
12.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015	un	2,00		2,00	673,66	803,08	1.606,16	-	1.606,16
12.2	90842	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 08/2015		1,00		1,00	653,86	779,48	779,48	-	779,48
12.3	93190	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	4,10		4,10	24,59	29,31	120,17	-	120,17
12.4	93198	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de até 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	0,60		0,60	21,23	25,31	15,19	-	15,19
12.5	93191	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	3,60		3,60	25,55	30,46	109,66	-	109,66
12.6	93199	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af 03/2016	m	3,60		3,60	20,86	24,87	89,53	-	89,53
12.7	94581	SINAPI	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 - WC	m²	0,16		0,16	507,78	605,33	96,85	-	96,85
12.8	C1518	SEINFRA	Janela de ferro	m²	0,00	4,20	4,20	250,92	299,13	-	1.256,35	1.256,35
12.9	C3659	SEINFRA	Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético	m²	0,00	12,96	12,96	364,17	434,13	-	5.626,32	5.626,32
Subtotal 12.0										2.817,04	6.882,67	9.699,71
13.0			REVESTIMENTO									
13.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	303,08		303,08	2,82	3,36	1.018,36	-	1.018,36
13.2	87527	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	16,62		16,62	23,68	28,23	469,06	-	469,06
13.3	87264	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes	m²	16,62		16,62	46,65	55,61	923,99	-	923,99
13.4	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, preparo manual em argamassa no traço 1:2.8, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura 10mm, sem taliscas	m²	303,08		303,08	24,49	29,19	8.847,02	-	8.847,02
Subtotal 13.0										11.258,43	-	11.258,43
14.0			PAVIMENTAÇÃO									
14.1	94439	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af 11/2014	m²	55,68		55,68	32,14	38,31	2.133,10	-	2.133,10
14.2	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	55,68		55,68	43,73	52,13	2.902,60	-	2.902,60
14.3	96467	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af 06/2017	m	49,49		49,49	4,66	5,56	275,16	-	275,16
Subtotal 14.0										5.310,86	-	5.310,86

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos: Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
15.0			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA									
15.1			Instalações hidráulicas									
15.1.1	89401	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, fornecimento e instalações	m	3,45		3,45	4,75	5,66	19,53	-	19,53
15.1.2	96637	SINAPI	Joelho 90 graus, ppr, dn 20 mm, classe pn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af 06/2015	unid	3,00		3,00	8,37	9,98	29,94	-	29,94
15.1.3	89394	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	unid	1,00		1,00	11,89	14,17	14,17	-	14,17
15.1.4	89404	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	unid	1,00		1,00	2,89	3,45	3,45	-	3,45
15.2			Instalação Sanitária				-			-	-	-
15.2.1	89714	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	6,93		6,93	32,24	38,43	266,32	-	266,32
15.2.2	89712	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	2,10		2,10	16,68	19,88	41,75	-	41,75
15.2.3	89711	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	3,84		3,84	11,46	13,66	52,45	-	52,45
15.2.4	89495	SINAPI	Ralo sifonado PVC dn 100x40mm, junta soldável	unid	2,00		2,00	5,39	6,43	12,86	-	12,86
15.2.5	89778	SINAPI	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	unid	8,00		8,00	10,61	12,65	101,20	-	101,20
15.2.6	89813	SINAPI	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00		2,00	3,69	4,40	8,80	-	8,80
15.2.7	Composição	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	4,00		4,00	3,43	4,09	16,36	-	16,36
15.2.8	89802	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00		2,00	4,11	4,90	9,80	-	9,80
15.2.9	Composição	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	4,00		4,00	3,57	4,26	17,04	-	17,04
15.2.10	89834	SINAPI	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00		2,00	21,03	25,07	50,14	-	50,14
15.2.11	Composição	SINAPI	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	unid	2,00		2,00	25,77	30,72	61,44	-	61,44
15.2.12	Composição	SINAPI	Tê de redução, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	unid	2,00		2,00	14,33	17,08	34,16	-	34,16
15.2.13	Insumo 39319	SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00		1,00	3,68	4,39	4,39	-	4,39
15.3			Louças e Metais									
15.3.1	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm	unid	1,00		1,00	346,73	413,34	413,34	-	413,34
15.3.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00		1,00	160,60	191,45	191,45	-	191,45
Subtotal 15.0										1.348,59	-	1.348,59
16.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
16.1	93128	SINAPI	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	unid	9,00		9,00	86,54	103,17	928,53	-	928,53
16.2	93141	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	8,00		8,00	105,33	125,57	1.004,56	-	1.004,56
16.3	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	4,00		4,00	117,25	139,78	559,12	-	559,12
16.4		CPU	Luminária completa de embutir tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	9,00		9,00	89,14	106,27	956,43	-	956,43
Subtotal 16.0										3.448,64	-	3.448,64

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO
17.0			PINTURA									
17.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos	m²	5,04		5,04	13,29	15,84	79,83	-	79,83
17.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superfície metálica	m²	4,20		4,20	20,31	24,21	101,68	-	101,68
17.3	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	303,08		303,08	9,60	11,44	3.467,28	-	3.467,28
17.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	303,08		303,08	1,70	2,03	615,26	-	615,26
17.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	303,08		303,08	11,22	13,38	4.055,26	-	4.055,26
Subtotal 17.0										8.319,31	-	8.319,31
18.0			ÁREA DE RECREAÇÃO									
18.1	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	112,92		112,92	80,38	95,82	10.819,99	-	10.819,99
18.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016	m³	9,41		9,41	481,46	573,96	5.400,96	-	5.400,96
18.3	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF 12/2015.	m²	84,73		84,73	44,85	53,47	4.530,51	-	4.530,51
			COBERTA									
18.4	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af 07/2019	m²	188,20	(188,20)	-	57,97	69,11	13.006,50	(13.006,50)	0,00
18.5	94204	SINAPI	Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido	m²	188,20	(188,20)	-	27,18	32,40	6.097,68	(6.097,68)	0,00
18.6	92552	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af 07/2019	un	4,00	(4,00)	-	1.408,79	1.679,44	6.717,76	(6.717,76)	0,00
18.7	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	12,33	(12,33)	-	51,38	61,25	755,49	(755,49)	0,00
18.8	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m3	1,88	(1,88)	-	229,15	273,17	514,08	(514,08)	0,00
18.9	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m3	1,75	(1,75)	-	132,98	158,53	276,94	(276,94)	0,00
18.10	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af 01/2017 - vigas baldrames e blocos	m³	13,88	(13,88)	-	1.880,82	2.242,15	31.122,61	(31.122,61)	0,00
			QUADRA									
18.11	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	0,00	388,61	388,61	109,02	129,96	-	50.503,76	50.503,76
18.12	68053	SINAPI	Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m²	0,00	188,20	188,20	4,55	5,42	-	1.020,04	1.020,04
18.13	41595	SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra , 5 cm de largura	m²	0,00	39,80	39,80	8,77	10,45	-	415,96	415,96
18.14	I 25398	SINAPI	conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	un	0,00	1,00	1,00	2.371,83	2.827,50	-	2.827,50	2.827,50
Subtotal 18.0										79.242,52	(3.723,80)	75.518,72
19.0			JARDINAGEM									
19.1		CPU	Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60	un	2,00	0,00	2,00	131,92	157,26	314,52	-	314,52
19.2		CPU	Espalhamento manual de terra vegetal para plantio de grama tipo esmeralda.	m³	0,00	11,22	11,22	151,53	180,64	-	2.026,96	2.026,96
19.3	85180	SINAPI	Plantio de grama tipo esmeralda, inclusive preparo do solo.	m²	0,00	112,21	112,21	14,72	17,55	-	1.969,29	1.969,29
Subtotal 19.0										314,52	3.996,25	4.310,77
20.0			SERVIÇOS FINAIS									
20.1		CPU	Limpeza final da obra	m²	334,17	0,00	334,17	2,04	2,43	812,03	-	812,03
Subtotal 20.0										812,03	-	812,03

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43% mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO
			MURO DE ARRIMO									
21			SERVIÇOS PRELIMINARES									
21.1	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	0,00	47,75	47,75	3,87	4,61	0,00	220,13	220,13
Subtotal 21.0										0,00	220,13	220,13
22			MOVIMENTO DE TERRA									
22.1	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_ 03/2016	m³	0,00	36,42	36,42	51,38	61,25	0,00	2.230,73	2.230,73
22.2	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_ 04/2016	m³	0,00	20,56	20,56	18,92	22,55	0,00	463,63	463,63
Subtotal 22.0										0,00	2.694,36	2.694,36
23			INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO									
23.1	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 07/2016	m³	0,00	2,65	2,65	229,15	273,17	0,00	723,90	723,90
23.2	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_ 12/2015	m³	0,00	2,65	2,65	132,98	158,53	0,00	420,10	420,10
23.3	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	0,00	53,35	53,35	332,90	396,86	0,00	21.172,48	21.172,48
23.4	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_ 06/2017	m²	0,00	160,36	160,36	49,73	59,28	0,00	9.506,14	9.506,14
23.5	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	0,00	160,36	160,36	8,48	10,11	0,00	1.621,24	1.621,24
23.6		CPU	Execucao de dreno com tubos de pvc corrugado flexivel perfurado - dn 50	M	0,00	18,25	18,25	21,57	25,71	0,00	469,21	469,21
Subtotal 23.0										0,00	33.913,07	33.913,07
24			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS									
			PILARES									
24.1	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_ 06/2017	m²	0,00	25,03	25,03	49,73	59,28	0,00	1.483,78	1.483,78
24.2	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	44,00	44,00	10,37	12,36	0,00	543,84	543,84
24.3	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	130,00	130,00	7,10	8,46	0,00	1.099,80	1.099,80
24.4	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 07/2016	m³	0,00	1,18	1,18	287,34	342,54	0,00	404,20	404,20
24.5	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_ 12/2015	m³	0,00	1,18	1,18	132,98	158,53	0,00	187,07	187,07
			VIGAS BALDRAME E DE TOPO									
24.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_ 06/2017	m²	0,00	38,64	38,64	49,73	59,28	0,00	2.290,58	2.290,58
24.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	85,00	85,00	10,37	12,36	0,00	1.050,60	1.050,60
24.8	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	31,00	31,00	9,02	10,75	0,00	333,25	333,25
24.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	89,00	89,00	8,69	10,36	0,00	922,04	922,04
24.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_ 06/2017	KG	0,00	84,00	84,00	7,10	8,46	0,00	710,64	710,64
24.11	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 07/2016	m³	0,00	2,60	2,60	287,34	342,54	0,00	890,60	890,60
24.12	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_ 12/2015	m³	0,00	2,60	2,60	132,98	158,53	0,00	412,18	412,18
Subtotal 24.0										0,00	10.328,58	10.328,58

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia			PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA							Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%/mês		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$		
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇ ÃO
25			PAREDES E PAINÉIS									
25.1	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	m²	0,00	96,23	96,23	53,36	63,61	0,00	6.121,19	6.121,19
25.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	3,84	4,58	0,00	977,33	977,33
25.3	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	23,26	27,73	0,00	5.917,30	5.917,30
25.4	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	9,60	11,44	0,00	2.441,18	2.441,18
25.5	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	1,70	2,03	0,00	433,18	433,18
25.6	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m²	0,00	213,39	213,39	11,22	13,38	0,00	2.855,16	2.855,16
Subtotal 25.0										0,00	18.745,34	18.745,34
MURO LATERAL DIREITO												
26			SERVIÇOS PRELIMINARES									
26.1	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	0,00	11,61	11,61	3,87	4,61	0,00	53,52	53,52
Subtotal 26.0										0,00	53,52	53,52
27			MOVIMENTO DE TERRA									
27.1	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 03/2016	m³	0,00	5,22	5,22	51,38	61,25	0,00	319,73	319,73
27.2	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af. 04/2016	m³	0,00	1,58	1,58	18,92	22,55	0,00	35,63	35,63
Subtotal 27.0										0,00	355,36	355,36
28			INFRAESTRUTURA									
28.1	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	0,56	0,56	229,15	273,17	0,00	152,98	152,98
28.2	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017 - BLOCOS	KG	0,00	15,55	15,55	7,10	8,46	0,00	131,55	131,55
28.3	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	0,44	0,44	287,35	342,55	0,00	150,72	150,72
28.4	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	0,00	1,00	1,00	132,98	158,53	0,00	158,53	158,53
28.5	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	0,00	3,18	3,18	332,90	396,86	0,00	1.262,01	1.262,01
28.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	0,00	18,49	18,49	49,73	59,28	0,00	1.096,09	1.096,09
28.7	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	0,00	38,55	38,55	8,48	10,11	0,00	389,74	389,74
Subtotal 28.0										0,00	3.341,62	3.341,62
29			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS									
PILARES												
29.1	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	0,00	9,73	9,73	49,73	59,28	0,00	576,79	576,79
29.2	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	17,28	17,28	10,37	12,36	0,00	213,58	213,58
29.3	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	50,61	50,61	7,10	8,46	0,00	428,16	428,16
29.4	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	0,46	0,46	287,34	342,54	0,00	157,57	157,57
29.5	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	0,00	0,46	0,46	132,98	158,53	0,00	72,92	72,92
VIGAS BALDRAME E DE TOPO												
29.6	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	0,00	15,67	15,67	49,73	59,28	0,00	928,92	928,92
29.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	58,00	58,00	10,37	12,36	0,00	716,88	716,88
29.8	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	12,00	12,00	9,02	10,75	0,00	129,00	129,00
29.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	36,00	36,00	8,69	10,36	0,00	372,96	372,96
29.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017	KG	0,00	33,00	33,00	7,10	8,46	0,00	279,18	279,18
29.11	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	0,00	1,05	1,05	287,34	342,54	0,00	359,67	359,67
29.12	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	0,00	1,05	1,05	132,98	158,53	0,00	166,46	166,46
Subtotal 29.0										0,00	4.402,09	4.402,09

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia										PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA										Data Base: Outubro/2019 BDI: 19,21% Encargos Não Desonerados			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		BDI = 19,21% Não Desonerado117,54% hora 73,43%mes					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	VALOR TOTAL R\$													
					LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO			LICITADA	ACRESCIDO/SU PRIMIDO	TOTAL 1° REPROGRAMAÇÃO											
30			PAREDES E PAINÉIS																				
30.1	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m²	0,00	39,14	39,14	53,36	63,61	0,00	2.489,70	2.489,70											
30.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	3,84	4,58	0,00	396,44	396,44											
30.3	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	23,26	27,73	0,00	2.400,31	2.400,31											
30.4	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	9,60	11,44	0,00	990,25	990,25											
30.5	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	1,70	2,03	0,00	175,72	175,72											
30.6	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m²	0,00	86,56	86,56	11,22	13,38	0,00	1.158,17	1.158,17											
Subtotal 30.0											0,00	7.610,59	7.610,59										
Valor TOTAL com BDI											272.728,79	96.374,89	369.103,68										
RESUMO																							
												TOTAL LICITADO		272.728,79									
												TOTAL DO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR		96.374,89									
												*		369.103,68									

OBRAPLAN EMPRESA DE
 LIMPEZA E
 CONSERVAÇÃO
 URBANA:26764981000137
 Assinado de forma digital por
 OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA
 E CONSERVAÇÃO
 URBANA:26764981000137
 Dados: 2026.04.29 13:58:27 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
FERNANDO MATIAS MAMEDE
 Data: 29/04/2026 13:50:32-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

	OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS - PB ENDEREÇO: ZONA URBANA			
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
2.0	REVESTIMENTO - PISO E PAREDE			
2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - COZINHA/SERVIÇO	m²	35,47	35,47
2.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES (NA COLORAÇÃO NATURAL) DE (22 X 11) CM, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015. - PASSEIO EXTERNO e ACESSO LATERAL	m²	105,19	(24,61 x 1,20) + (25,22 X 3,00)
12	ESQUADRIAS			
12.8	JANELA DE FERRO	m²	4,20	(1,40 x 1,00) x 2 + (1,40 x 1,00) x 1
12.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	12,96	(2,40 x 2,40) + (3,00 x 2,40)
18	QUADRA			
18.11	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	388,61	188,20 + (18,80 + 9,83) x 3,50 x 2
18.12	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	188,20	188,2
18.13	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA , 5 CM DE LARGURA		39,80	796,09 X 0,05
18.14	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM		1,00	1,00
19	JADINAGEM			
19.2	ESPALHAMETO MANUAL DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA.	m³	11,22	Área x Espessura = 112,21 x 0,10
19.3	PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO.	m²	112,21	Área obtida no AutoCAD = Pátio 1 + Pátio 2 = 44,58 + 67,33
21	MURO DE ARRIMO			
21	SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.1	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m²	47,75	[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75] + [(6,34 + 5,26) x 1,00] + [(6,57 + 2,13) x 1,25]
22.0	MOVIMENTO DE TERRA			
22.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	36,42	[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57
22.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	20,56	{[(13,50 + 15,35 + 4,86) x 1,75] x 0,33 + [(6,34+5,26) x 2,00] x 0,25 + [(6,57 + 2,13) x 2,25] x 0,57} - (13,50 + 15,35 + 4,86) x 0,75 x 0,33 + (5,26 x 1,00 x 0,25) + (6,57
23.0	INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO			

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO
MUNICÍPIO: COREMAS - PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
23.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,65	$\{[(13,50 + 15,35 + 4,86) \times 0,85] + [(6,34 + 5,26) \times 1,10] + [(6,57 + 2,13) \times 1,35]\} \times 0,05$
23.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,65	$\{[(13,50 + 15,35 + 4,86) \times 0,85] + [(6,34 + 5,26) \times 1,10] + [(6,57 + 2,13) \times 1,35]\} \times 0,05$
23.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	53,35	$(0,68 \times 13,50) + (0,68 \times 15,35) + (1,18 \times 6,34) + (1,93 \times 6,57) + (1,93 \times 2,13) + (1,18 \times 5,26) + (0,67 \times 4,86)$
23.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	160,36	$(2,40 \times 13,50) + (2,40 \times 15,35) + (3,40 \times 6,34) + (4,60 \times 6,57) + (4,60 \times 2,13) + (3,40 \times 5,26) + (2,40 \times 4,86)$
23.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	160,36	$(2,40 \times 13,50) + (2,40 \times 15,35) + (3,40 \times 6,34) + (4,60 \times 6,57) + (4,60 \times 2,13) + (3,40 \times 5,26) + (2,40 \times 4,86)$
23.6	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLÉXIVEL DE 50 MM	M	18,25	$(0,50 \times 6) + (0,50 \times 8) + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 2)] + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 3)] + [(0,50 \times 1) + (0,75 \times 1)] + [(0,50 \times 3) + (0,75 \times 1)] + (0,50 \times 2)$
24.0	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			
	PILARES			
24.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25,03	$(0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) \times 1,83 \times 18$
24.2	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,00	44,00
24.3	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130,00	130,00
24.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,18	$(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 18$
24.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,18	$(0,19 \times 0,19 \times 1,83) \times 18$
	VIGAS BALDRAME E DE TOPO			
24.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	38,64	$[(0,15 + 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$
24.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,00	85,00
24.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,00	31,00
24.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,00	89,00
24.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	84,00	84,00

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO
MUNICÍPIO: COREMAS - PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
24.11	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,60	$[(0,15 \times 0,19) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 \times 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$
24.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,60	$[(0,15 \times 0,19) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] + [(0,12 \times 0,15) \times (13,50 + 29,01 + 13,50)]$
25.0	PAREDES E PAINÉIS			
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	96,23	$1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50) - (0,19 \times 1,83) \times 18$
25.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
25.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213,39	$[1,83 \times (13,50 + 29,01 + 13,50)] \times 2 + (13,50 + 29,01 + 13,50) \times 0,15$
	MURO LATERAL DIREITA			
26.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
26.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m²	11,61	0,50 X 23,22
27.0	MOVIMENTO DE TERRA			
27.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,22	0,50 X 0,45 X 23,22
27.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,58	$(0,50 \times 0,45 \times 23,22) - (0,40 \times 0,40 \times 22,72)$
28.0	INFRAESTRUTURA			
28.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,56	22,72 X 0,50 X 0,05
28.2	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,55	15.55

OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO
MUNICÍPIO: COREMAS - PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
28.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,44	(0,40 X 0,40 X 0,40) X 7
28.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,00	(22,72 X 0,50 X 0,05) + ((0,40 X 0,40 X 0,40) X 7)
28.5	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	3,18	(22,72 X 0,40 X 0,40) - (0,40 X 0,40 X 0,40) X 7
28.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,49	(22,72 X 0,40) X 2 + (0,40 X 0,40) X 2
28.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	38,55	(0,40 + 0,40 + 0,40) X 22,72 + (0,40 X 0,40) + (0,15 + 0,19 + 0,15) X 22,72
29.0	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS			
	PILARES			
29.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	9,73	(0,19 + 0,19 + 0,19 + 0,19) x 1,83 x 7
29.2	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,28	17,28
29.3	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,61	50,61
29.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,46	(0,19 x 0,19 x 1,83) x 7
29.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,46	(0,19 x 0,19 x 1,83) x 7
	VIGAS BALDRAME E DE TOPO			
29.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	15,67	[(0,15 + 0,15) x 22,72] + [(0,12 + 0,15 + 0,12) x 22,72]
29.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,00	28+30
29.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,00	12,00
29.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,00	36,00
29.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,00	33,00
29.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,05	[(0,15 x 0,19) x 22,72] + [(0,12 x 0,15) x 22,72]
29.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,05	[(0,15 x 0,19) x 22,72] + [(0,12 x 0,15) x 22,72]
30.0	PAREDES E PAINÉIS			

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	OBRA: REFORMA DA ESCOLA LOGRADOURO - ADITIVO MUNICÍPIO: COREMAS - PB ENDEREÇO: ZONA URBANA			
Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
30.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	39,14	1,83 x 22,72 - (0,19 x 1,83) x 7
30.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	86,56	[1,83 x 22,72] x 2 +(22,72 x 0,15)
30.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	86,56	[1,83 x 22,72] x 2 +(22,72 x 0,15)
30.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	86,56	[1,83 x 22,72] x 2 +(22,72 x 0,15)
30.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	86,56	[1,83 x 22,72] x 2 +(22,72 x 0,15)
30.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	86,56	[1,83 x 22,72] x 2 +(22,72 x 0,15)

OBRAPLAN EMPRESA DE
LIMPEZA E CONSERVACAO
URBANA:26764981000137

Assinado de forma digital por
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E
CONSERVACAO
URBANA:26764981000137
Dados: 2026.04.29 13:58:42 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente

FERNANDO MATIAS MAMEDE

Data: 29/04/2026 13:49:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO