

MEMORIAL DE CALCULO					
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.				MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003 /2020	
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.				BDI = 19,21%	
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA					
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.					
Objetivo: Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flório Nitão Diniz					
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2 - Aditivo DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO					
C (m)	x	L (m)	=	A (M²)	
30,00	x	0,55	=	16,50 m²	
30,00	x	0,55	=	16,50 m²	
A =			33,00 m²		
1.3 INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA					
1.3.1 - Aditivo ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M					
C (m)	x	L (m)	x	H (m)	= V (M³)
1,00	x	1,00	x	0,50	= 0,50 m³ - S1
1,00	x	1,00	x	0,50	= 0,50 m³ - S2
V =			1,00 m³		
1.3.2 - Aditivo EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO					
C (m)	x	L (m)	x	H (m)	= V (M³)
1,00	x	1,00	x	0,50	= 0,50 m³ - S1
1,00	x	1,00	x	0,50	= 0,50 m³ - S2
0,15	x	0,15	x	6,30	= 0,14 m³ - P1
0,15	x	0,15	x	6,30	= 0,14 m³ - P2
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P3
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P4
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P5
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P6
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P7
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P8
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P9
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P10
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P11
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P12
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P13
0,15	x	0,15	x	1,20	= 0,03 m³ - P14
1,35	x	0,15	x	0,30	= 0,06 m³ - B1
1,35	x	0,15	x	0,30	= 0,06 m³ - B2
V =			1,73 m³		
1.4 ALVENARIA					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM					
1.4.1 - Aditivo (ESPESSURA 9CM)					

$$\begin{array}{rclcl} \text{C (m)} & \times & \text{L (m)} & = & \text{A (M}^2\text{)} \\ 30.00 & \times & 0.65 & = & 19.50 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$A = \boxed{19,50} \text{ m}^2$$

2.0 SISTEMAS DE COBERTURA

2.1 - Aditivo TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM

C (m)	x	L (m)	=	A (M ²)
10.00	x	4.033	=	40.33 m ²

$$A = \boxed{40,33} \text{ m}^2$$

3.0 SISTEMA DE PISOS

3.2 - Aditivo LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO.

B (m)	x	b (m)	x	H (m)	x	/2	=	V (M³)
6.20	x	4.00	x	20.00	x	2.00	=	102.00

$$A = 102,00 \text{ m}^2$$

4.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES

4.7 - Aditivo METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

$$\begin{array}{rclcl} \text{C (m)} & \times & \text{L (m)} & = & \text{A (M}^2\text{)} \\ 30,00 & \times & 20 & = & 600,00 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$A = \boxed{600,00} \text{ m}^2$$

4.8 - Aditivo PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL

C (m)	x	L (m)	=	A (M ²)
30.00	x	20	=	600.00 m ²

$$A = \boxed{600,00} \text{ m}^2$$

5.5 INSTALAÇÕES ELETRICA

5.5.1 - Aditivo QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA

Quantidade = **1,00** UNID

5.5.2 - Aditivo DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A

Quantidade = **2,00** UNID

5.5.3 - Aditivo PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA

Quantidade = **5,00** UNID

5.5.4 - Aditivo REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W

Quantidade = **18,00** UNID

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO