

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ (TP 003/2020)	DATA : 18/05/2020		L.S. Hora: 117,54%	
	LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS - PB.	BDI : 19,21%		L.S. Mês: 73,43%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	FONTE		VERSÃO	REF.
			ORSE	2019/10	12/2019	
SEINFRA			026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018		
SINAPI			2019/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2019		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	3,96	3,96
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	5,56	22,24
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	282,00	282,00
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,33	1,36
					TOTAL MATERIAL:	309,56
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,71	8,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	7,35	14,70
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	206,81	2,07
					TOTAL SERVICOS:	25,48
					VALOR SEM ENCARGOS:	335,04
					VALOR ENCARGOS (117.54%):	16,84
					VALOR COM ENCARGOS:	351,88
					VALOR BDI (19.21%):	67,60
					VALOR COM BDI:	419,48

2.1. CPU 1001-PROPRIA- TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,28200000	7,60	2,14
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,28200000	9,38	2,65
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,79
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,71	5,13
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,25	0,75
I9141	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM	SEINFRA	M2	1,10000000	33,76	37,14
					TOTAL MATERIAL:	43,02
					VALOR SEM ENCARGOS:	47,81
					VALOR ENCARGOS (117.54%):	5,63
					VALOR COM ENCARGOS:	53,44
					VALOR BDI (19.21%):	10,27
					VALOR COM BDI:	63,71

3.2. COMP PROPRIA 001 - Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm. (m²)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	8,00000000	0,41	3,28
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	2,00000000	0,83	1,66
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	14,00000000	0,33	4,62
00007353	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	SINAPI	L	0,21176000	24,68	5,23
					TOTAL MATERIAL:	14,79
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	8,78	5,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	7,35	22,05
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	1,50000000	2,34	3,51
					TOTAL SERVICOS:	30,83
					VALOR SEM ENCARGOS:	45,62
					VALOR ENCARGOS (117.54%):	19,05
					VALOR COM ENCARGOS:	64,67
					VALOR BDI (19.21%):	12,42
					VALOR COM BDI:	77,09

4.1. 87547 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ (TP 003/2020)	DATA : 18/05/2020		L.S. Hora: 117,54%
	LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS - PB.	BDI : 19,21%		L.S. Mês: 73,43%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	FORTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2019/10	12/2019
SEINFRA			026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	
		SINAPI	2019/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2019	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	278,21	5,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	8,78	3,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	7,35	0,94
TOTAL SERVICOS:						9,94
VALOR SEM ENCARGOS:						9,94
VALOR ENCARGOS (117.54%):						3,44
VALOR COM ENCARGOS:						13,38
VALOR BDI (19.21%):						2,57
VALOR COM BDI:						15,95

4.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	5,30	0,85
TOTAL MATERIAL:						0,85
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	9,86	0,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	7,35	0,10
TOTAL SERVICOS:						0,48
VALOR SEM ENCARGOS:						1,33
VALOR ENCARGOS (117.54%):						0,33
VALOR COM ENCARGOS:						1,66
VALOR BDI (19.21%):						0,32
VALOR COM BDI:						1,98

4.3. 88497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,47	0,05
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,04890000	54,43	2,66
TOTAL MATERIAL:						2,71
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31200000	9,86	3,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	7,35	0,84
TOTAL SERVICOS:						3,92
VALOR SEM ENCARGOS:						6,63
VALOR ENCARGOS (117.54%):						2,63
VALOR COM ENCARGOS:						9,26
VALOR BDI (19.21%):						1,78
VALOR COM BDI:						11,04

4.4. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	21,31	7,03
TOTAL MATERIAL:						7,03
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	9,86	1,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	7,35	0,51
TOTAL SERVICOS:						2,35
VALOR SEM ENCARGOS:						9,38
VALOR ENCARGOS (117.54%):						1,58
VALOR COM ENCARGOS:						10,96
VALOR BDI (19.21%):						2,11
VALOR COM BDI:						13,07

4.5. 72815 - APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007304	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,52560000	44,74	23,52

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ (TP 003/2020)	DATA : 18/05/2020		L.S. Hora: 117,54%	
	LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS - PB.	BDI : 19,21%		L.S. Mês: 73,43%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	FORTE		VERSÃO	REF.
			ORSE		2019/10	12/2019
SEINFRA			026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018		
		SINAPI		2019/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2019	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

				TOTAL MATERIAL:		23,52
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,78	4,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,35	3,68
				TOTAL SERVICOS:		8,07
				VALOR SEM ENCARGOS:		31,59
				VALOR ENCARGOS (117.54%):		5,84
				VALOR COM ENCARGOS:		37,43
				VALOR BDI (19.21%):		7,19
				VALOR COM BDI:		44,62

4.6. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	14,22	0,43
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,02000000	5,67	0,11
				TOTAL MATERIAL:		0,54
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,86	0,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	7,35	3,68
				TOTAL SERVICOS:		4,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		5,21
				VALOR ENCARGOS (117.54%):		3,17
				VALOR COM ENCARGOS:		8,38
				VALOR BDI (19.21%):		1,61
				VALOR COM BDI:		9,99

5.1. I00932 - Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação (par)						
				VALOR SEM ENCARGOS:		3.135,71
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		3.135,71
				VALOR BDI (19.21%):		602,37
				VALOR COM BDI:		3.738,08

5.2. I25398S - Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm (un)						
				VALOR SEM ENCARGOS:		2.347,33
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		2.347,33
				VALOR BDI (19.21%):		450,92
				VALOR COM BDI:		2.798,25

5.3. I25399S - Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h =*255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro (un)						
				VALOR SEM ENCARGOS:		1.425,03
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		1.425,03
				VALOR BDI (19.21%):		273,75
				VALOR COM BDI:		1.698,78

5.4. S01900 - Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte (m²)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01927	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte	ORSE	m²	1,00000000	11,95	11,95
				TOTAL SERVICOS:		11,95
				VALOR SEM ENCARGOS:		11,95
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		11,95
				VALOR BDI (19.21%):		2,30
				VALOR COM BDI:		14,25

			RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA:		REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ (TP 003/2020)		DATA : 18/05/2020	L.S. Hora: 117,54%
LOCAL:		ZONA URBANA, COREMAS - PB.		BDI : 19,21%	L.S. Mês: 73,43%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS		FONTE	VERSÃO
				ORSE	2019/10
				SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2019/10 SEM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
				REF.	
				12/2019	
				12/2018	
				11/2019	

6.1. CPU C006 - Limpeza final da obra (m²)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	4,78	0,24
TOTAL MATERIAL:						0,24
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	7,35	1,03
TOTAL SERVICO:						1,03
VALOR SEM ENCARGOS:						1,27
VALOR ENCARGOS (117.54%):						0,70
VALOR COM ENCARGOS:						1,97
VALOR BDI (19.21%):						0,38
VALOR COM BDI:						2,35

