



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO
NITÃO DINIZ DO MUNICÍPIO DE COREMAS**

VOLUME II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Dezembro/2019

ÍNDICE:

1.0	APRESENTAÇÃO	3
2.0	MAPA DE SITUAÇÃO	4
3.0	CONDIÇÕES GERAIS	5
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5
5.0	REVESTIMENTOS	5
6.0	COBERTA	7
7.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	7
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8
9.0	SERVIÇOS FINAIS	8

1.0 APRESENTAÇÃO

O presente documento trata das especificações técnicas dos serviços e matérias, que tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvido, bem como toda a sistemática construtiva utilizada.

O referido documento é parte integrante do orçamento para a reforma da quadra poliesportiva da Escola Flório Nitão Diniz com área construída de 561,00 m².

2.0 MAPA DE SITUAÇÃO



3.0 CONDIÇÕES GERAIS

O projeto de construção de praça pública com parque infantil visa a proporcionar mais conforto e qualidade aos usuários com também para atender a demanda de espaço para práticas esportivas. O referido projeto apresenta uma área total de 1.989,29 m² de área construída

Os serviços contratados serão executados rigorosamente em consonância com as normas a seguir. Caso contrário serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.

Se algum material especificado tenha a necessidade de ser substituído por outro equivalente só poderá ser feito, com a prévia autorização da fiscalização.

Todos os pagamentos das taxas, licenças e placas para a obra serão da responsabilidade do construtor.

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado.

A empresa contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar no local a placa indicativa da obra, cujo modelo deverá obedecer aos padrões fornecidos pela Secretaria/Fiscalização.

A placa deverá ter dimensões de 4,00m x 2,00m, sendo confeccionada de chapa de aço galvanizado, localizada no terreno onde será a construção e com as seguintes especificações:

1. Área da logomarca do Governo Federal (A):
 - Cor de fundo: Branca.
 - Logomarca do Governo Federal centralizada.
2. Área do nome da obra (B):
 - Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
 - Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.
 - Cor da Fonte: Branca.
3. Área de informações da obra (C):
 - Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
 - Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa alta e baixa.
 - Cor da Fonte: Amarela – Pantone 107C e Branca.
4. Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.
5. Espaço entre letras: o espaçamento entre letras é 0.
6. Área das assinaturas (D):
 - Cor de fundo: Branca.
 - As assinaturas devem estar centralizadas.
7. O conteúdo da placa de obra deverá obedecer aos seguintes padrões:

8. Nome da obra:

- Fonte: Verdana Bold.
- Cor da Fonte: Branca.
- Espaço entre letras: 0.
- Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 72 ($60 \times 1,2 = 72$).
- Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura $1/2x$. O corpo da fonte para o nome da obra será proporcional à largura da área restante.
- Cada linha do nome da obra suporta 15 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, a té 3 linhas, mantendo o restante das regras.

9. Informações da obra:

- Fonte: Verdana Bold para o título da informação e Verdana Regular para a informação.
- Cor da fonte: Amarela – Pantone 107C para o título da informação e Branca para a informação.
- Espaço entre letras: 0.
- Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 24 ($20 \times 1,2 = 24$).
- Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura $1/2x$. O corpo da fonte para as informações da obra será proporcional à largura da área restante.
- Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. O alinhamento deve ser alinhado à esquerda.

10. Assinaturas e marcas:

- Logomarca do Governo Federal: deverá ter $3/5$ da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”, sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.
- Marcas de Programas/Políticas Públicas: deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.
- Logomarcas de órgãos e entidades: deverão ter altura máxima de $2/5$ da altura da caixa de assinatura de tamanho “x” e ser centralizadas na vertical e na horizontal, conforme exemplo ao lado.
- A colocação das logomarcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

5.0 REVESTIMENTOS – PISOS

5.1 Piso em concreto polido

A execução do piso será composta das seguintes etapas:

Será executada sobre o piso existente e devidamente regularizado;

1. A pasta de concreto polido deverá ser executada na cor natural, salvo especificação complementar, com espessura de capeamento de 8 a 10 mm e traço 1:3 (cimento e granilite);
2. A execução deverá ser feita por pessoal especializado;
3. Os pisos terão caimento necessário ao escoamento das águas com declividade mínima de 0,5%.
4. Será proibido a passagem sobre o piso (mesmo sobre tábuas) nas 24 horas seguintes à execução;
5. Não poderá haver falhas e diferenças de coloração;
6. As juntas de dilatação serão em POLIESTIRENO com 3 mm de espessura e 17 mm de largura e as dimensões dos painéis deverão ser definidas com a FISCALIZAÇÃO.
7. O polimento deverá ser iniciado após 48 horas do término do lançamento da pasta de granilite utilizando-se para isto máquina a disco com esmeril. A máquina deverá fornecer também a água necessária à operação de abrasão.

6.0 COBERTA

Para a recuperação da cobertura nos trechos danificados, serão retiradas as peças de telhas danificadas para a colocação da telha metálica ondulada, pré-pintada na cor branca, com espessura 0,5mm. A cobertura é em arco.

7.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

7.1 Pintura

Antes da execução da pintura propriamente dita, as superfícies que a receberão deverão ser preparadas com o lixamento e a aplicação do selador. Ao utilizar o selador, deve-se aplicar pelo menos duas demãos para um melhor resultado da pintura, utilizando ferramentas como pincel ou trincha, rolo de lã e até mesmo um compressor. A pintura será feita com tinta látex, em duas demãos.

7.2 Demarcação de quadra

Quinze dias após os serviços do piso, serão pintadas as linhas demarcatórias, com 5cm de largura, com tinta de base epóxica ou acrílica apropriada para este fim e submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser de cores brilhantes diferentes das cores do piso da quadra e de outras linhas quaisquer.

Serão obedecidas as dimensões e cores constantes dos detalhes fornecidos pelo DEPC, utilizando-se:

1. preto para as marcações de basquetebol;
2. vermelho para as marcações de voleibol;
3. verde para as marcações de futsal.

As duas linhas laterais e as duas linhas de fundo delimitarão a quadra.

O eixo da linha central dividirá a quadra de jogo em duas quadras de medidas iguais. Esta linha deverá se estender por sob a rede de uma linha lateral até a outra.

A demarcação deverá obedecer ao diagrama fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

Deverá ser executada com tinta apropriada sendo, Voleibol na cor branca e Futsal na cor azul. Conforme projeto arquitetônico. As demais modalidades, neste momento, não serão demarcadas em nossa quadra.

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 Trave para futsal

As traves para futebol de salão serão em tubos galvanizados de 2" com suporte para rede inclusive pintura em esmalte sintético e o fornecimento da rede.

8.2 Basquete

Terão base em tubos galvanizados de 2" e 4", rodízios com borracha, colunas triangulares e tubo de 1" com treliçamento em tubos de ½", armação para madeira em cantoneira "L" de 2" e tabela em madeira Pau D' Arco (ipê), inclusive pintura em esmalte sintético e cesta.

Observação: A estrutura para tabela de basquete precisa de contra peso nas bases para sustentação das mesmas.

8.3 Suporte e torre para voleibol

Para a prática de voleibol, serão previstas "buchas" com tubo galvanizado de 3½" de diâmetro, conforme detalhe fornecido pela FISCALIZAÇÃO, com 0,50m de profundidade, chumbada em bloco de concreto com 0,50 x 0,50 x 0,50m³. Os "tubos buchas", terão inclinação de 2% para o lado externo da quadra de modo a garantir a verticalidade das traves de voleibol.

Será ainda fornecidos os postes de sustentação da rede, conforme detalhe fornecido pela FISCALIZAÇÃO, com diâmetro de 3", dotados de cabos de aço, roldana e carretilha para tensionamento, além de dispositivo para graduação das diversas alturas previstas nas regras oficiais do jogo de voleibol. Será ainda fornecida a rede.

9.0 SERVIÇOS FINAIS

9.1 Limpeza final da obra.

Após o término dos serviços acima especificados, contratada, procederá a limpeza da obra. A edificação deverá ser deixada em condições de pronta utilização.