



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

***CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE
COREMAS/PB***

RECURSOS GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA

Av. Flávio R. Coutinho, 500, Sala 601, Jd. Oceania

João Pessoa - PB

CEP: 58038-320

Tel: 83 99924-4447

Eng. Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8

ENCARGOS SOCIAIS

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	50,51	20,28
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	-
B-2	FERIADOS	4,30	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B-4	13º SALARIO	10,78	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	1,98	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B-9	FÉRIAS GOZADAS	13,64	10,55
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	9,52	7,38
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,45	3,45
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,50	0,39
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,10	3,17
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,86	3,70
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,49	3,41
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
	TOTAL GERAL	85,69	48,16

PROGRAMA:	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento
CONCEDENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas - PB
CONVENENTE:	Município de Coremas- PB
CONTRATO:	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 06/2025

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7.85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	0,97	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	0,59	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	6,16	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	10,65	Conforme Legislação Específica																	

Observações	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)				
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,50% município Coremas-PB).				
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.				
Fórmula Utilizada:				
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$				
B.D.I = 25,22%				

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária	19,60	20,97	24,23
3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

PROGRAMA:	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento
CONCEDENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas - PB
CONVENENTE:	Município de Coremas- PB
CONTRATO:	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 06/2025

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - FORNECIMENTO

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,48	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	0,85	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	0,85	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	5,90	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS	3,65	Conforme Legislação Específica																	

Observações	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)	Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%).	1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.	2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária	19,60	20,97	24,23
	3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
	4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
	5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
	6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Fórmula Utilizada:
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$
B.D.I = 16,75%

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
 Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

PROGRAMA: **Esporte, Cidadania e Desenvolvimento**
CONCEDENTE: **Prefeitura Municipal de Coremas - PB**
CONVENENTE: **Município de Coremas- PB**
CONTRATO: **RECURSOS GOVERNO DO ESTADO**
OBRA: **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO**
REF. PREÇOS: **SINAPI PB - 06/2025**

COTAÇÃO DE INSUMOS (MEDIANA)

ITEM	DESCRIÇÃO/FONTE	TIPO	UND	CUSTO
1	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 30 X 30 CM [MEDIANA]		M2	48
1.1	IAC BLOCOS E PISOS (CNPJ: 15.170.465/0001-68)		M2	44
1.2	CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME (CNPJ 04.376.116/0001-80)		M2	64
1.3	INTERBLOCK (CNPJ: 11.803.338/0001-06)		M2	48

PROGRAMA:	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento							
CONCEDENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas - PB							
CONVENENTE:	Município de Coremas- PB							
CONTRATO:	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE							
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 06/2025							

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS								
ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit,	Custo Total
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]					M2	497,93	
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	22,51	22,51
1.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	18,67	37,34
1.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,010	389,61	3,90
1.4	SINAPI PB	INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,000	6,21	6,21
1.5	SINAPI PB	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	12,03	48,12
1.6	SINAPI PB	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,000	377,5	377,50
1.7	SINAPI PB	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110	21,36	2,35
2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE)					M2	90,74	
2.1	SINAPI PB	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5200	5,05	2,63
2.2	SINAPI PB	INSUMO	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	4,0000	0,94	3,76
2.3	MERCADO	COTAÇÃO	1	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 30 X 30 CM [MEDIANA]	M2	1,0500	48	50,40
2.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,1	11,55
2.5	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 30 X 30 CM [MEDIANA]	H	1,2000	18,67	22,40
3	ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419")					UN	6887,88	
3.1	ORSE	INSUMO	206	ARO PARA CESTA BASQUETE STANDART D=45 CM (COD. 4001)	PAR	1,0000	488,82	488,82
3.2	ORSE	INSUMO	932	ESTRUTURA / SUPORTE OFICIAL P/ TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5" H=3,05M PISO ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	1,0000	3432,32	3432,32
3.3	ORSE	INSUMO	1929	REDE PARA CESTA BASQUETE SEDA FIO 3 MM, MEDINDO 45X45 CM (COD. 2019)	PAR	1,0000	46,65	46,65
3.4	ORSE	INSUMO	4811	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM CHAPA METÁLICA MEDINDO 1,80X1,05 (COD. 4006)	PAR	1,0000	2920,09	2920,09
4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1)					M2	16,95	
4.1	SINAPI PB	INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2500	2,54	0,64
4.2	SINAPI PB	INSUMO	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0300	19,39	0,58
4.3	SINAPI PB	INSUMO	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,1188	109,62	13,02
4.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	24,53	1,96
4.5	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	18,67	0,75
5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1)					M2	20,77	
5.1	SINAPI PB	INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,5500	2,54	1,40
5.2	SINAPI PB	INSUMO	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0440	19,39	0,85
5.3	SINAPI PB	INSUMO	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1760	35,77	6,30

5.4	SINAPI PB	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1320	38,06	5,02
5.5	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100	24,53	5,15
5.6	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100	18,67	2,05
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537)					M2	3,35	
6.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	18,67	2,61
6.2	SINAPI PB	INSUMO	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500	14,72	0,74
7	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 (ADAPTADO DE SINAPI 73902/1)					M3	150,04	
7.1	SINAPI PB	INSUMO	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,1000	93,96	103,36
7.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	18,67	46,68
8	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001]					M3	37,34	
8.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	18,67	37,34
9	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001]					M3	491,25	
9.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,3000	459,28	137,78
9.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	23,1	138,60
9.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	18,67	112,02
9.4	SINAPI PB	INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1000	93,5	102,85
10	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002]					M2	97,96	
10.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0138	712,94	9,84
10.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1400	23,1	26,33
10.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800	18,67	16,43
10.4	SINAPI PB	INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	54,0000	0,84	45,36
11	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001]					M2	14,07	
11.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	18,67	7,47
11.2	SINAPI PB	INSUMO	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,4000	16,5	6,60
12	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003]					M2	179,42	
12.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	23,1	19,64
12.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	18,67	15,87
12.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0048	647,87	3,11
12.4	SINAPI PB	INSUMO	665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	UN	4,0000	35,2	140,80
13	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054]					M2	237,96	
13.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	23,1	34,65
13.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	18,67	28,01
13.3	SINAPI PB	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0250	140	3,50
13.4	SINAPI PB	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,0000	1,1	1,10
13.5	SINAPI PB	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,0048	0,7	0,00
13.6	SINAPI PB	INSUMO	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	4,6000	10,43	47,98
13.7	SINAPI PB	INSUMO	11026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	8,2600	9,85	81,36
13.8	SINAPI PB	INSUMO	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	5,1000	8,11	41,36

14	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001]					M2	22,17	
14.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	18,67	4,67
14.2	SINAPI PB	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1250	140	17,50
15	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES[ADAPTADO 72183]					M2	102,94	
15.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	22,94	0,46
15.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600	23,1	6,01
15.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9400	18,67	36,22
15.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0700	454,46	31,81
15.5	SINAPI PB	INSUMO	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0500	26,25	27,56
15.6	SINAPI PB	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	4,0000	0,22	0,88
16	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482]					M2	23,05	
16.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	24,53	0,49
16.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600	18,67	4,85
16.3	SINAPI PB	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	1,9400	9,13	17,71
17	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289]					UN	419,12	
17.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6300	23,1	83,85
17.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0000	18,67	205,37
17.3	SINAPI PB	INSUMO	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	2,5000	8,11	20,28
17.4	SINAPI PB	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2500	140	35,00
17.5	SINAPI PB	INSUMO	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	1,7800	0,68	1,21
17.6	SINAPI PB	INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1300	99,47	12,93
17.7	SINAPI PB	INSUMO	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	72,0000	0,84	60,48
18	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553]					UN	271,02	
18.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	22,12	6,64
18.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	18,67	5,60
18.3	SINAPI PB	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,0000	0,71	0,71
18.4	SINAPI PB	INSUMO	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,0000	258,07	258,07
19	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADO 73775/002]					UN	279,40	
19.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	23,1	6,93
19.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	18,67	5,60
19.3	SINAPI PB	INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	1,0000	266,87	266,87
20	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137]					UN	30,60	
20.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	18,67	7,47
20.2	SINAPI PB	INSUMO	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	23,13	23,13

21	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137]					m2	115,93	
21.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	23,1	16,17
21.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3700	18,67	62,92
21.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	2,0000	3,14	6,28
21.4	SINAPI PB	INSUMO	3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,0000	1,7	3,40
21.5	SINAPI PB	INSUMO	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	12,0000	0,68	8,16
21.6	SINAPI PB	INSUMO	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	22,0000	0,56	12,32
21.7	SINAPI PB	INSUMO	7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,2110	31,65	6,68
22	Solo-cimento compactado - Traço 1:18, inclusive cimento e arenoso comercial [ADAPTADO ORSE 11356]					M³	353,21	
22.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	18,67	112,02
22.2	SINAPI PB	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2000	140	168,00
22.3	SINAPI PB	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	93,0000	0,7	65,10
22.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2700	29,97	8,09
23	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889]					M2	650,48	
23.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,66	22,99	38,16
23.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,09	18,67	20,35
23.3	SINAPI	INSUMO	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,58	32,24	18,70
23.4	SINAPI	INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,66	0,61	4,06
23.5	SINAPI	INSUMO	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	528,3	528,30
23.6	SINAPI	INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	106,35	2,13
23.7	SINAPI	INSUMO	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	2	19,39	38,78
24	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE					M2	20,80	
23.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073	19,22	1,40
23.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116	22,51	2,61
23.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0062	19,97	0,12
23.4	SINAPI	COMPOSIÇÃO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0091	19,11	0,17
23.5	SINAPI	INSUMO	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,222	24,15	5,36
23.6	SINAPI	INSUMO	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,556	11,42	6,35
23.7	SINAPI	INSUMO	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,074	30,17	2,23
23.6	SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,12	21,36	2,56

PROGRAMA:	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento
CONCEDENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas - PB
CONVENENTE:	Município de Coremas- PB
CONTRATO:	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 06/2025
DESONERADO	SIM

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]	A placa terá 2,0m de largura por 4,0m de comprimento, conforme modelo de placas de obras da Secretaria.										8	M2
1.1.1.1	PLACA		1	2		4				8,00	8,00		
1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	locação geral										106,5	M
1.1.2.1	LOCAÇÃO	(24+37)*2	1	2		53,25				106,50	106,50		
1.2	MOVIMENTO DE TERRA												
1.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001]											74,74	M3
1.2.1.1	S11=S12		2	0,75		0,75		1,65		0,93	1,86		
1.2.1.2	S21=S22		2	0,85		0,85		1,65		1,19	2,38		
1.2.1.3	S14		1	1,00		1,2		1,65		1,98	1,98		
1.2.1.4	S19		1	1,10		1,3		1,65		2,36	2,36		
1.2.1.5	S18		1	1,05		1,4		1,65		2,43	2,43		
1.2.1.6	S16=S17		2	1,15		1,35		1,65		2,56	5,12		
1.2.1.7	S15		1	1,10		1,45		1,65		2,63	2,63		
1.2.1.8	S1=S2=S6=S13=S20		5	1,25		1,45		1,65		2,99	14,95		
1.2.1.9	S3=S4=S5		3	1,30		1,5		1,65		3,22	9,66		
1.2.1.10	S7=S8=S9=S10		4	1,75		1,85		1,65		5,34	21,36		
1.2.1.11	baldrames		1	125,10		0,2		0,4		10,01	10,01		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023											63,70	M3
1.2.2.1	Volume de escavação-volume de concreto		1	63,70						63,70	63,70		
1.3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)												
1.3.1	SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES												
1.3.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020											64,24	M2
1.3.1.1.1	S11=S12		2	0,75		0,75				0,56	1,12		
1.3.1.1.2	S21=S22		2	0,85		0,85				0,72	1,44		
1.3.1.1.3	S14		1	1,00		1,2				1,20	1,20		
1.3.1.1.4	S19		1	1,10		1,3				1,43	1,43		
1.3.1.1.5	S18		1	1,05		1,4				1,47	1,47		
1.3.1.1.6	S16=S17		2	1,15		1,35				1,55	3,10		
1.3.1.1.7	S15		1	1,10		1,45				1,60	1,60		
1.3.1.1.8	S1=S2=S6=S13=S20		5	1,25		1,45				1,81	9,05		
1.3.1.1.9	S3=S4=S5		3	1,30		1,5				1,95	5,85		
1.3.1.1.10	S7=S8=S9=S10		4	1,75		1,85				3,24	12,96		
1.3.1.1.11	baldrames		1	125,10		0,2				25,02	25,02		
1.3.1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002]											50,04	M2
1.3.1.2.1	ALVENARIA	Área de regularização das sapatas: P=27,3+27,3+19,75+19,75	1	125,10		0,4				50,04	50,04		
1.3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024											3,22	M3

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.3.1.3.1	S11=S12		2	0,75		0,75		0,05		0,03	0,06		
1.3.1.3.2	S21=S22		2	0,85		0,85		0,05		0,04	0,08		
1.3.1.3.3	S14		1	1,00		1,2		0,05		0,06	0,06		
1.3.1.3.4	S19		1	1,10		1,3		0,05		0,07	0,07		
1.3.1.3.5	S18		1	1,05		1,4		0,05		0,07	0,07		
1.3.1.3.6	S16=S17		2	1,15		1,35		0,05		0,08	0,16		
1.3.1.3.7	S15		1	1,10		1,45		0,05		0,08	0,08		
1.3.1.3.8	S1=S2=S6=S13=S20		5	1,25		1,45		0,05		0,09	0,45		
1.3.1.3.9	S3=S4=S5		3	1,30		1,5		0,05		0,10	0,30		
1.3.1.3.10	S7=S8=S9=S10		4	1,75		1,85		0,05		0,16	0,64		
1.3.1.3.11	baldrames		1	125,10		0,2		0,05		1,25	1,25		
1.3.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											57,41	M2
1.3.1.4.1	sapatas	Área de forma das sapatas da edificação (Conforme quadro resumo do projetos estrutural)	1	57,41						57,41	57,41		
1.3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											111,16	M2
1.3.1.5.1	Vigas baldrames	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	111,16						111,16	111,16		
1.3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											97,5	KG
1.3.1.6.1	Sapatas	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	97,5						97,50	97,50		
1.3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											394,60	KG
1.3.1.7.1	Sapatas	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	275,5						275,50	275,50		
1.3.1.7.2	Vigas baldrames	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	119,1						119,10	119,10		
1.3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											335,60	KG

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.3.1.8.1	Sapatas	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	123,2						123,20	123,20		
1.3.1.8.2	Vigas baldrame		1	212,4						212,40	212,40		
1.3.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											169,9	KG
1.3.1.9.1	Sapatas	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	169,9						169,90	169,90		
1.3.1.9.2	Vigas baldrame												
1.3.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											182,30	KG
1.3.1.10.1	Sapatas	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	61,7						61,70	61,70		
1.3.1.10.2	Viga baldrame		1	120,6						120,60	120,60		
1.3.1.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021											11,04	M3
1.3.1.11.1	sapatas		1	2,38						2,38	2,38		
1.3.1.11.2	Vigas baldrame		1	8,66						8,66	8,66		
1.3.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											21,64	M3
1.3.1.12.1	LANÇAMENTO	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	21,64						21,64	21,64		
1.3.1.13	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. [ADAPTADO SINAPI 74106/001]											112,92	M2
1.3.1.13.1	IMPERMEABILIZACAO		1	94,10		1,2				112,92	112,92		
1.3.1.14	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021											10,60	M3
1.3.1.14.1	sapatas		1	10,60						10,60	10,60		
1.4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA												
1.4.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO												

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											90,78	M2
1.4.1.1.1	<i>pilares baldrames</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	8,56						8,56	8,56		
1.4.1.1.2	<i>pilares terreo</i>		1	54,16						54,16	54,16		
1.4.1.1.3	<i>pilares terreo 02</i>		1	4,06						4,06	4,06		
1.4.1.1.4	<i>pilares terreo 03</i>		1	24						24,00	24,00		
1.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											164,50	KG
1.4.1.2.1	<i>pilares baldrames</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	19						19,00	19,00		
1.4.1.2.2	<i>pilares terreo</i>		1	109,2						109,20	109,20		
1.4.1.2.3	<i>pilares terreo 02</i>		1	9,6						9,60	9,60		
1.4.1.2.4	<i>pilares terreo 03</i>		1	26,7						26,70	26,70		
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											356,50	KG
1.4.1.3.1	<i>pilares baldrames</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	85,3						85,30	85,30		
1.4.1.3.2	<i>pilares terreo</i>		1	262,9						262,90	262,90		
1.4.1.3.3	<i>pilares terreo 02</i>		1	8,3						8,30	8,30		
1.4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											54,10	KG
1.4.1.4.1	<i>pilares baldrames</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	12						12,00	12,00		
1.4.1.4.2	<i>pilares terreo</i>		1	42,1						42,10	42,10		
1.4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											418,40	KG
1.4.1.5.1	<i>pilares terreo</i>		1	84						84,00	84,00		
1.4.1.5.2	<i>pilares terreo 02</i>		1	58,3						58,30	58,30		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.1.5.3	<i>pilares terreo 03</i>		1	276,1						276,10	276,10		
1.4.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021											5,82	M3
1.4.1.6.1	<i>pilares baldrame</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	0,54						0,54	0,54		
1.4.1.6.2	<i>pilares terreo</i>		1	3,41						3,41	3,41		
1.4.1.6.3	<i>pilares terreo 02</i>		1	0,27						0,27	0,27		
1.4.1.6.4	<i>pilares terreo 03</i>		1	1,6						1,60	1,60		
1.4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											5,82	M3
1.4.1.7.1	<i>LANÇAMENTO</i>	<i>Lançamento = Volume de concreto</i>	1	5,82						5,82	5,82		
1.4.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO												
1.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											115,05	M2
1.4.2.1.1	<i>Vigas terreo</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	115,05						115,05	115,05		
1.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											123,50	KG
1.4.2.2.1	<i>Vigas terreo</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	123,5						123,50	123,50		
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -											0,40	KG
1.4.2.3.1	<i>Vigas terreo</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	0,4						0,40	0,40		
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											94,7	KG
1.4.2.4.1	<i>Vigas terreo</i>	<i>Conforme quadro resumo do projetos estrutural</i>	1	94,7						94,70	94,70		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											367,9	KG
1.4.2.5.1	Vigas terreo	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	367,9						367,90	367,90		
1.4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021											8,58	M3
1.4.2.6.1	Vigas	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	8,58						8,58	8,58		
1.4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											8,58	M3
1.4.2.7.1	LANÇAMENTO	Lançamento = Volume de concreto	1	8,58						8,58	8,58		
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO												
1.4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											22,69	M2
1.4.3.1.1	laje bilheteria	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	22,69						22,69	22,69		
1.4.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021											3,80	M3
1.4.3.2.1	Lajes	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	3,8						3,80	3,80		
1.4.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											3,80	M3
1.4.3.3.1	Lajes	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	3,80						3,80	3,80		
1.4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											52,30	KG

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.4.3.4.1	Lajes	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	52,3						52,30	52,30		
1.4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											51,30	KG
1.4.3.5.1	Lajes	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	51,3						51,30	51,30		
1.4.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											21,00	KG
1.4.3.6.1	Lajes	Conforme quadro resumo do projetos estrutural	1	21						21,00	21,00		
1.5	ELEVAÇÃO (murada)												
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021											148,45	M2
1.5.1.1	ALVENARIA MURO		1	94,2		1,6316				153,70	153,70		
1.5.1.2	ALVENARIA BILHETERIA		1	7,8		2,5				19,50	19,50		
1.5.1.3	Porta P01		-5	1,5		2,5				3,75	-18,75		
1.5.1.4	Porta P02		-2	2,5		1,2				3,00	-6,00		
1.5.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003]											191,54	M2
1.5.1.1	PAREDES FRONTAIS	Do projeto arquitetônico	2	58,95						58,95	117,90		
1.5.1.2	PAREDES LATERAIS	Do projeto arquitetônico	2	36,82						36,82	73,64		
1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024											2,12	M
1.5.1.1	VERGA		1	2,12						2,12	2,12		
1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024											15,95	M
1.5.1.1	P01		5	1,9						1,90	9,50		
1.5.1.2	P02		3	1,75						1,75	5,25		
1.5.1.3	P03		1	1,2						1,20	1,20		
1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024											2,12	M

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.5.1.1	CONTRAVERGA		1	2,12						2,12	2,12		
1.6	ESQUADRIAS												
1.6.1	PORTÃO DE FERRO												
1.6.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											1,49	M2
1.6.1.1.1	P03		1	0,7		2,13				1,49	1,49		
1.6.1.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054]											27,75	M2
1.6.1.2.1	P01		5	1,5		2,5				3,75	18,75		
1.6.1.2.2	P02		3	1,2		2,5				3,00	9,00		
1.7	COBERTURA												
1.7.1	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO												
1.7.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA											4972	kg
1.7.1.1.1	ESTRUTURA METALICA	Armação de cobertura: 4.972,00kg	1	4972						4972,00	4972,00		
1.7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019											690,98	M2
1.7.1.2.1	TELHAMENTO		1	27,75		24,9				690,98	690,98		
1.7.1.3	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											36	M
1.7.1.3.1	CALHA	Comprimento Linear: 36x 2,0	1	36						36,00	36,00		
1.7.1.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS											6,48	M2
1.7.1.4.1	TRELIÇA PARA FECHAMENTO LATERAL	Junto a calha	1	6,48						6,48	6,48		
1.7.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023											29,12	M2

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.7.1.5.1	ESTRUTURA 1		1	29,12						29,12	29,12		
1.8	REVESTIMENTO DE PAREDES												
1.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022											463,11	M2
1.8.1.1	Interno		1	102,80		2,3				236,44	236,44		
1.8.1.2	Externo		1	100,07		2,3				230,16	230,16		
1.8.1.3	Bilheteria		1	10,30		2,5				25,75	25,75		
1.8.1.4	P01		-5	1,5		2,5				3,75	-18,75		
1.8.1.5	P02		-3	1,2		2,5				3,00	-9,00		
1.8.1.6	P03		-1	0,7		2,13				1,49	-1,49		
1.8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024											463,11	M2
1.8.2.1	MASSA	Idem item 1.8.1	1	463,11						463,11	463,11		
1.9	PAVIMENTAÇÃO												
1.9.1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001]											450,65	M2
1.9.1.1	COMPACTACAO		1	450,65						450,65	450,65		
1.9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024											22,53	M3
1.9.2.1	LASTRO		1	450,65		0,05				22,53	22,53		
1.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE											6,48	M2
1.9.3.1	REVESTIMENTO		1	6,48						6,48	6,48		
1.9.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES[ADAPTADO 72183]											450,65	M2
1.9.4.1	PISO		1	450,65						450,65	450,65		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.9.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137]											450,65	m2
1.9.5.1	PISO		1	450,65						450,65	450,65		
1.9.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE)											19,1	M2
1.9.6.1	PISO		1	19,1						19,10	19,10		
1.9.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023											67,60	M3
1.9.7.1	ATERRO	para nivelar o piso	1	450,65		0,15				67,60	67,60		
1.10	PINTURA												
1.10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											463,11	M2
1.10.1.1			1	463,11						463,11	463,11		
1.10.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											463,11	M2
1.10.2.1			1	463,11						463,11	463,11		
1.10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											463,11	M2
1.10.3.1			1	463,11						463,11	463,11		
1.10.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482]											6,48	M2
1.10.4.1			1	6,48						6,48	6,48		
1.10.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											6,48	M2
1.10.5.1			1	6,48						6,48	6,48		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.10.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											6,48	M2
1.10.6.1			1	6,48						6,48	6,48		
1.10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021											340,38	M2
1.10.7.1	PINTURA		1	340,38						340,38	340,38		
1.10.8	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1)											340,38	M2
1.10.8.1	FUNDO		1	340,38						340,38	340,38		
1.10.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1)											340,38	M2
1.10.9.1	PINTURA		1	340,38						340,38	340,38		
1.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)												
1.11.1	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V											1	UN
1.11.1.1	DISJUNTOR		1	1						1,00	1,00		
1.11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
1.11.2.1	DISJUNTOR		1	1						1,00	1,00		
1.11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											7	UN
1.11.3.1	DISJUNTOR		1	7						7,00	7,00		
1.11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											2	UN
1.11.4.1	DISJUNTOR		2	1						1,00	2,00		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.11.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
1.11.5.1	QUADRO		1	1						1,00	1,00		
1.12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
1.12.1	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023											147,98	M
1.12.1.1	RASGO		1	147,98						147,98	147,98		
1.12.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											36,9	M
1.12.2.1	ELETRODUTO		1	36,9						36,90	36,90		
1.12.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											147,98	M
1.12.3.1	ELETRODUTO		1	147,98						147,98	147,98		
1.12.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											3	UN
1.12.4.1	CAIXA		1	3						3,00	3,00		
1.12.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
1.12.5.1	CAIXA		1	2						2,00	2,00		
1.12.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
1.12.6.1	CAIXA		1	1						1,00	1,00		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.12.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
1.12.7.1	CAIXA		1	2						2,00	2,00		
1.13	CABOS E FIOS												
1.13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											40,71	M
1.13.1.1	Fase		1	5,73						5,73	5,73		
1.13.1.2	Neutro		1	10,37						10,37	10,37		
1.13.1.3	Retorno		1	16,91						16,91	16,91		
1.13.1.4	Terra		1	7,7						7,70	7,70		
1.13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											666,97	M
1.13.2.1	Fase		1	236,22						236,22	236,22		
1.13.2.2	Neutro		1	236,22						236,22	236,22		
1.13.2.3	Terra		1	194,53						194,53	194,53		
1.14	ILUMINAÇÃO E TOMADAS												
1.14.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
1.14.1.1	TOMADA		1	2						2,00	2,00		
1.14.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											2	UN
1.14.2.1	TOMADA		1	2						2,00	2,00		
1.14.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											1	UN
1.14.3.1	INTERRUPTOR		1	1						1,00	1,00		
1.14.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											3	UN

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.14.4.1	LUMINÁRIA		1	3						3,00	3,00		
1.14.5	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W											16	UN
1.14.5.1	LUMINARIA		1	16						16,00	16,00		
1.15	EQUIPAMENTOS												
1.15.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM											1	UN
1.15.1.1	CONJUNTO		1	1						1,00	1,00		
1.15.2	ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419")											1	UN
1.15.2.1	ESTRUTURA		1	1						1,00	1,00		
1.15.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO											1	UN
1.15.3.1	CONJUNTO		1	1						1,00	1,00		
1.16	DRENAGEM PLUVIAL												
1.16.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022											6	UN
1.16.1.1	JOELHO		1	6						6,00	6,00		
1.16.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022											6	UN
1.16.2.1	JOELHO		1	6						6,00	6,00		
1.16.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022											32,38	M

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.16.3.1	TUBO		1	32,38						32,38	32,38		
1.16.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022											1	M
1.16.4.1	TUBO		1	1						1,00	1,00		
1.16.5	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289]											1	UN
1.16.5.1	CAIXA		1	1						1,00	1,00		
1.17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
1.17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553]											2	UN
1.17.1.1	EXTINTOR		1	2						2,00	2,00		
1.17.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADO 73775/002]											2	UN
1.17.2.1	EXTINTOR		1	2						2,00	2,00		
1.17.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137]											13	UN
1.17.3.1	PLACA		1	13						13,00	13,00		
1.17.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											2	UN
1.17.4.1	LUMINÁRIA		1	2						2,00	2,00		
1.18	ARQUIBANCADA												
1.18.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001]											4,32	M3
1.18.1.1	Sapatas 0,50x0,50x0,5		12	9		0,2		0,2		0,36	4,32		
1.18.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023											2,04	M3
1.18.2.1	Escavação - volume de concreto		1	2,04						2,04	2,04		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.18.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021											60,12	M2
1.18.3.1	Primeiro fiada		4	9		0,2				1,80	7,20		
1.18.3.2	Segundo fiada		4	9		0,4				3,60	14,40		
1.18.3.3	Teceira fiada		4	9		1,07				9,63	38,52		
1.18.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											57,60	M2
1.18.4.1	Primeiro lance		4	9		1				9,00	36,00		
1.18.4.2	Segundo lance		4	9		0,6				5,40	21,60		
1.18.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											124,00	KG
1.18.5.1	Vinde projeto		4	31						31,00	124,00		
1.18.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											308,00	KG
1.18.6.1	Vinde projeto		4	77						77,00	308,00		
1.18.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021											2,28	M3
1.18.7.1	Vinde projeto		4	0,57						0,57	2,28		
1.18.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											2,28	M3
1.18.8.1	Vinde projeto		4	0,57						0,57	2,28		
1.18.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022											21,60	M2
1.18.9.1	Vinde projeto		1	9		2,4				21,60	21,60		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.18.10	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024											21,60	M2
1.18.10.1	Vinde projeto		1	9		2,4				21,60	21,60		
1.18.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											21,60	M2
1.18.11.1	Vinde projeto		1	9		2,4				21,60	21,60		
1.18.12	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											21,60	M2
1.18.12.1	Vinde projeto		1	9		2,4				21,60	21,60		
1.18.13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											21,60	M2
1.18.13.1	Vinde projeto		1	9		2,4				21,60	21,60		
1.19	SERVIÇOS FINAIS												
1.19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537)											476,23	M2
1.19.1.1	LIMPEZA		1	476,23						476,23	476,23		
1.19.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS											0,24	M2
1.19.2.1	INSTALAÇÃO		1	0,48		0,5				0,24	0,24		
1.19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).											172,44	M2
1.19.3.1	Alambrado		1	172,44						172,44	172,44		
2.0	BANHEIROS E VESTIÁRIOS												
2.1	MOVIMENTO DE TERRA												
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024											7,70	M3
2.1.1.1	BALDRAMES		1	40,71		0,15		0,3		1,83	1,83		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.1.1.2	S45=S46=S47=S48=S53=S54		6	0,70		0,60		1,00		0,42	2,52		
2.1.1.3	S49=S50=S51=S53		4	0,85		0,75		1,00		0,6375	2,55		
2.1.1.4	VB1=VB5		1	0,15		0,30		2,95		0,13275	0,13		
2.1.1.5	VB2=VB3=VB4		1	0,15		0,30		3,15		0,14175	0,14		
2.1.1.6	VB6=VB9		1	0,15		0,30		5,15		0,23175	0,23		
2.1.1.7	VB7=VB10		1	0,15		0,30		4,85		0,21825	0,22		
2.1.1.8	VB8		1	0,15		0,30		1,80		0,081	0,08		
2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023											4,17	M3
2.12.1.1			1	4,17						4,17	4,17		
2.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023											12,97	M3
2.3.1.1			1	32,43		0,4				12,97	12,97		
2.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES												
2.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024											24,65	M
2.2.1.13			24,65							1,00	24,65		
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020											7,75	M2
2.2.2.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.2.2	S45=S46=S47=S48=S53=S54		6	0,70		0,60				0,42	2,52		
2.2.2.3	S49=S50=S51=S53		4	0,85		0,75				0,6375	2,55		
2.2.2.4	VB1=VB5		1	0,15		2,95				0,4425	0,44		
2.2.2.5	VB2=VB3=VB4		1	0,15		3,15				0,4725	0,47		
2.2.2.6	VB6=VB9		1	0,15		5,15				0,7725	0,77		
2.2.2.7	VB7=VB10		1	0,15		4,85				0,7275	0,73		
2.2.2.8	VB8		1	0,15		1,80				0,27	0,27		
2.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											7,75	M2

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.2.3.1	Igual área de fundo de vala	idem item 2.2.2	1	7,75						7,75	7,75		
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024											46,56	M2
2.2.4.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.4.2	Sapatas		1	15,10						15,1	15,1		
2.2.4.3	Vigas baldrames		1	31,46						31,46	31,46		
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											36,6	KG
2.2.5.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.5.2	Sapatas		1	8,70						8,7	8,7		
2.2.5.3	Vigas baldrames		1	27,90						27,9	27,9		
2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											0,7	KG
2.2.6.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.6.2	Vigas baldrames		1	0,70						0,7	0,7		
2.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											93,6	KG
2.2.7.6	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.7.7	Sapatas		1	44,00						44	44		
2.2.7.8	Vigas baldrames		1	49,60						49,6	49,6		
2.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											68,9	KG
2.2.8.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.8.2	Sapatas		1	30,80						30,8	30,8		
2.2.8.3	Vigas baldrames		1	38,10						38,1	38,1		
2.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024											17	KG
2.2.9.4	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.9.5	Sapatas		1	17,00						17	17		
2.2.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024											3,53	M3
2.2.10.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.10.2	Sapatas		1	1,64						1,64	1,64		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.2.10.3	Vigas baldrames		1	1,89						1,89	1,89		
2.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023											13,42	M2
2.2.11.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.2.11.2	VB1=VB5		1	2,95		0,75				2,2125	2,21		
2.2.11.3	VB2=VB3=VB4		1	3,15		0,75				2,3625	2,36		
2.2.11.4	VB6=VB9		1	5,15		0,75				3,8625	3,86		
2.2.11.5	VB7=VB10		1	4,85		0,75				3,6375	3,64		
2.2.11.6	VB8		1	1,80		0,75				1,35	1,35		
2.2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	igual volume escavado, menos volume de concreto										20,73	M3
2.2.12.1	Volume escavado	idem item 2.2.1	1	24,65						24,65	24,65		
2.2.12.2	(desconto de concreto magro)	idem item 2.2.3 x altura	-1	7,75		0,05				0,3875	-0,39		
2.2.12.3	(desconto de concretagem)	idem item 2.2.10	-1	3,53						3,53	-3,53		
2.3	ESTRUTURA												
2.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											32,1	KG
2.3.1.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.1.2	Térreo		1	22,50						22,5	22,5		
2.3.1.3	Fundo de Caixa d'água		1	9,60						9,6	9,6		
2.3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020											32,45	M2
2.3.2.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.2.2	Térreo		1	26,78						26,78	26,78		
2.3.2.3	Fundo de Caixa d'água		1	5,67						5,67	5,67		
2.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020											83,88	M2
2.3.3.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.3.2	Térreo - vigas e pilares		1	47,20						47,2	47,2		
2.3.3.3	Fundo de caixa d'água - vigas e pilares		1	28,38						28,38	28,38		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.3.3.11	Platibanda - vigas e pilares		1	8,30						8,3	8,3		
2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											98,9	KG
2.3.4.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.4.2	Térreo - vigas e pilares		1	46,70						46,7	46,7		
2.3.4.3	Fundo de caixa d'água - vigas e pilares		1	38,10						38,1	38,1		
2.3.4.4	Platibanda - vigas e pilares		1	14,10						14,1	14,1		
2.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											0,7	KG
2.3.5.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.5.2	Térreo - vigas e pilares		1	0,70						0,7	0,7		
2.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											102,1	KG
2.3.6.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.6.2	Térreo - vigas e pilares		1	34,30						34,3	34,3		
2.3.6.3	Fundo de caixa d'água - vigas e pilares		1	49,70						49,7	49,7		
2.3.6.4	Platibanda - vigas e pilares		1	18,10						18,1	18,1		
2.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											130,6	KG
2.3.7.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.7.2	Térreo - vigas e pilares		1	91,90						91,9	91,9		
2.3.7.3	Fundo de caixa d'água - vigas e pilares		1	32,70						32,7	32,7		
2.3.7.4	Platibanda - vigas e pilares		1	6,00						6	6		
2.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022											26	KG

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.3.8.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.8.2	Térreo - vigas e pilares		1	26,00						26	26		
2.3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022											4,5	M3
2.3.9.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.3.9.2	Térreo - vigas e pilares		1	2,53						2,53	2,53		
2.3.9.3	Fundo de caixa d'água - vigas e pilares		1	1,53						1,53	1,53		
2.3.9.4	Platibanda - vigas e pilares		1	0,44						0,44	0,44		
2.4	PAREDES E PAINÉIS												
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021											135,18	M2
2.4.1.1	Bloco dos banheiros - Térreo									1	0		
2.4.1.2	Depósito		1	9,75		2,60				25,35	25,35		
2.4.1.3	(desconto de portas)	P01	-1	0,80		2,10				1,68	-1,68		
2.4.1.4	(desconto de janelas)	J01	-1	0,30		1,00				0,3	-0,3		
2.4.1.5	WC feminino		1	16,41		2,60				42,666	42,67		
2.4.1.6	(desconto de portas)	P01	-4	0,80		2,10				1,68	-6,72		
2.4.1.7	(desconto de janelas)	J01	-1	0,30		1,00				0,3	-0,3		
2.4.1.8	WC masculino		1	13,26		2,60				34,476	34,48		
2.4.1.9	(desconto de portas)	P01	-4	0,80		2,10				1,68	-6,72		
2.4.1.10	(desconto de janelas)	J01	-1	0,30		1,00				0,3	-0,3		
2.4.1.11	WC's PNE		1	8,75		2,90				25,375	25,38		
2.4.1.12	(desconto de portas)	P02	-2	0,90		2,10				1,89	-3,78		
2.4.1.13	(desconto de janelas)	J01	-2	0,30		1,00				0,3	-0,6		
2.4.1.14	Bloco dos banheiros - Fundo de caixa d'água									1	0		
2.4.1.15	WC's PNE		1	8,75		0,70				6,125	6,13		
2.4.1.16	Platibanda do térreo		1	21,05		0,80				16,84	16,84		
2.4.1.17	Bloco dos banheiros - Platibanda									1	0		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.4.1.18	Caixa d'água		1	10,50		0,45				4,725	4,73		
2.4.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024											12,8	M
2.4.2.1	J01	$x = 1 + 2*0,3$	8	1,60						1,6	12,8		
2.4.3	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024											15,6	M
2.4.3.1	P01	$x = 0,8 + 2*0,3$	9	1,40						1,4	12,6		
2.4.3.2	P02	$x = 0,9 + 2*0,3$	2	1,50						1,5	3		
2.5	REVESTIMENTOS												
2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022											149,08	M2
2.5.1.1	Bloco dos banheiros									1	0		
2.5.1.2	Térreo + fundo de caixa d'água		1	38,12		4,05				154,386	154,39		
2.5.1.3	(desconto de portas)	P01	-3	0,80		2,10				1,68	-5,04		
2.5.1.4	(desconto de portas)	P02	-2	0,90		2,10				1,89	-3,78		
2.5.1.5	(desconto de janelas)	J01	-4	0,30		1,00				0,3	-1,2		
2.5.1.6	Platibanda		1	7,24		0,65				4,706	4,71		
2.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022											174,22	M2
2.5.2.1	Bloco dos banheiros - Térreo									1	0		
2.5.2.2	Depósito		1	9,30		2,60				24,18	24,18		
2.5.2.3	(desconto de portas)	P01	-1	0,80		2,10				1,68	-1,68		
2.5.2.4	(desconto de janelas)	J01	-1	0,30		1,00				0,3	-0,3		
2.5.2.5	WC's feminino e masculino	já descontando as portas internas	2	21,70		2,60				56,42	112,84		
2.5.2.6	(desconto de portas)	P01	-2	0,80		2,10				1,68	-3,36		
2.5.2.7	(desconto de janelas)	J01	-2	0,30		1,00				0,3	-0,6		
2.5.2.8	WC's PNE		2	6,60		2,90				19,14	38,28		
2.5.2.9	(desconto de portas)	P02	-2	0,90		2,10				1,89	-3,78		
2.5.2.10	(desconto de janelas)	J01	-2	0,30		1,00				0,3	-0,6		
2.5.2.11	Bloco dos banheiros - Fundo de caixa d'água									1	0		
2.5.2.12	WC's PNE		2	6,60		0,70				4,62	9,24		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.5.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024											323,3	M2
2.5.3.1	Paredes externas	idem item 2.5.1	1	149,08						149,08	149,08		
2.5.3.2	Paredes internas	idem item 2.5.2	1	174,22						174,22	174,22		
2.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	perímetro do chapisco e altura ajustada para descontar entreferro										133,16	M2
2.5.4.1	Bloco dos banheiros - Térreo									1	0		
2.5.4.2	WC's feminino e masculino	já descontando as portas internas	2	21,70		2,50				54,25	108,5		
2.5.4.3	(desconto de portas)		-2	0,80		2,10				1,68	-3,36		
2.5.4.4	(desconto de janelas)		-2	0,30		1,00				0,3	-0,6		
2.5.4.5	WC's PNE		2	6,60		2,50				16,5	33		
2.5.4.6	(desconto de portas)		-2	0,90		2,10				1,89	-3,78		
2.5.4.7	(desconto de janelas)		-2	0,30		1,00				0,3	-0,6		
2.5.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											170,35	M2
2.5.5.1	Paredes externas	idem item 2.5.1	1	149,08						149,08	149,08		
2.5.5.2	Paredes internas									1	0		
2.5.5.3	Depósito	perímetro do chapisco e altura ajustada para descontar entreferro	1	9,30		2,50				23,25	23,25		
2.5.5.4	(desconto de portas)		-1	0,80		2,10				1,68	-1,68		
2.5.5.5	(desconto de janelas)		-1	0,30		1,00				0,3	-0,3		
2.5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024											170,35	M2
2.5.6.1	Igual quantidade de textura acrílica	idem item 2.5.5	1	170,35						170,35	170,35		
2.5.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											170,35	M2
2.5.7.1	Igual quantidade de textura acrílica	idem item 2.5.5	1	170,35						170,35	170,35		
2.5.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS											31,24	M2
2.5.8.1	Depósito		1	4,72						4,72	4,72		
2.5.8.2	WC's feminino e masculino		2	10,56						10,56	21,12		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.5.8.3	WC's PNE		2	2,70						2,7	5,4		
2.5.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023											31,24	M2
2.5.9.1	Igual quantidade de forro	idem item 2.5.8	1	31,24						31,24	31,24		
2.5.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											31,24	M2
2.5.10.1	Igual quantidade de forro	idem item 2.5.8	1	31,24						31,24	31,24		
2.5.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023											12,11	M2
2.5.11.1	Face superior da laje da caixa d'água		1	5,67						5,67	5,67		
2.5.11.2	Paredes laterais		1	9,90		0,65				6,435	6,44		
2.6	PISO												
2.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021											31,24	M2
2.6.1.1	Igual quantidade de forro	idem item 2.5.8	1	31,24						31,24	31,24		
2.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE											31,24	M2
2.6.2.1	Igual quantidade de forro	idem item 2.5.8	1	31,24						31,24	31,24		
2.7	ESQUADRIAS												
2.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											3	UN
2.7.1.1	P01		3							1	3		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											2	UN
2.7.2.1	P02		2							1	2		
2.7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),											1,2	M2
2.7.3.1	J01		4	1		0,3				0,3	1,2		
2.7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											6	UN
2.7.4.1	Porta 70		6	1						1	6		
2.8	COBERTA												
2.8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 92566]											27,72	M2
2.8.1.1	Bloco dos banheiros		1	27,72						27,72	27,72		
2.8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019											27,72	M2
2.8.2.1	Bloco dos banheiros	idem item 2.8.1	1	27,72						27,72	27,72		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.8.3	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019											14,2	M
2.8.3.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		1	14,2						14,2	14,2		
2.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											8,8	M
2.8.4.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		1	8,8						8,8	8,8		
2.9	LOUÇAS E METAIS												
2.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											2	UN
2.9.1.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		2							1	2		
2.9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											4	UN
2.9.2.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		4							1	4		
2.9.3	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020											2	UN
2.9.3.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		2							1	2		
2.9.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											2	UN
2.9.4.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		2							1	2		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.9.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											4	UN
2.9.5.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		4							1	4		
2.9.6	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889]											1,88	M2
2.9.6.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		2	0,94						0,94	1,88		
2.9.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											4	UN
2.9.7.1	<i>Bloco dos banheiros</i>	torneira do lavatório suspenso já contada na composição da mesma	4							1	4		
2.9.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020											2	UN
2.9.8.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		2							1	2		
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
2.10.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											5	UN
2.10.1.1	<i>Térreo</i>		3							1	3		
2.10.1.2	<i>Coberta</i>		2							1	2		
2.10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											1	UN
2.10.2.1	<i>Térreo</i>		1							1	1		
2.10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021											1	UN
2.10.3.1	<i>Térreo</i>		1							1	1		
2.10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022											59,63	M

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.10.4.1	Térreo		1	48,62						48,62	48,62		
2.10.4.2	Coberta		1	11,01						11,01	11,01		
2.10.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021											2	UN
2.10.5.1	Coberta		2							1	2		
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
2.11.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020											1	UN
2.11.1.1	Térreo		1							1	1		
2.11.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											4	UN
2.11.2.1	Térreo		4							1	4		
2.11.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											2	UN
2.11.3.1	Térreo		2							1	2		
2.11.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											7,75	M
2.11.4.1	Térreo		1	7,75						7,75	7,75		
2.11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											33,66	M
2.11.5.1	Térreo		1	21,26						21,26	21,26		
2.11.5.2	Coberta		1	12,4						12,4	12,4		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.11.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022											23,79	M
2.11.6.1	Térreo		1	23,79						23,79	23,79		
2.11.7	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL											4	UN
2.11.7.1	Coberta		4							1	4		
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
2.12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											53,7	M
2.12.1.1	Bloco dos banheiros		1	53,7						53,7	53,7		
2.12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											20,8	M
2.12.2.1	Bloco dos banheiros		1	20,8						20,8	20,8		
2.12.3	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM											1	UN
2.12.3.1	Bloco dos banheiros		1							1	1		
2.12.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											3	UN
2.12.4.1	Bloco dos banheiros		3							1	3		
2.12.5	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024											2	UN
2.12.5.1	Bloco dos banheiros		2							1	2		
2.12.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
2.12.6.1	Bloco dos banheiros		1							1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.12.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											26,5	M
2.12.7.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		1	26,5						26,5	26,5		
2.12.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023											10,4	M
2.12.8.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		1	10,4						10,4	10,4		
2.12.9	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS											3	UN
2.12.9.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		3							1	3		
2.12.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS											2	UN
2.12.10.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		2							1	2		
2.12.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020											1	UN
2.12.11.1	<i>Bloco dos banheiros</i>		1							1	1		

PROGRAMA:	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento		
CONCEDENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas - PB		
CONVENIENTE:	Município de Coremas- PB		
CONTRATO:	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMA	Encargos:	85,69
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - 06/2025	B.D.I.:	25,22%
		B.D.I fornecimento:	16,75%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
		0.0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				845.804,73
		1.0	QUADRA				716.912,86
		1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.614,55
COMPOSIÇÃO	1	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO SINAPI 74209/01]	M2	8,00	623,51	4.988,08
SINAPI	99059	1.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	106,50	71,61	7.626,47
		1.2	MOVIMENTO DE TERRA				5.269,52
		1.2	MOVIMENTO DE TERRA				5.269,52
COMPOSIÇÃO	8	1.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001]	M3	74,74	46,76	3.494,84
SINAPI	93382	1.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	63,70	27,86	1.774,68
		1.3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)				70.701,30
		1.3.1	SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES				70.701,30
SINAPI	101616	1.3.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	64,24	6,74	432,98
COMPOSIÇÃO	10	1.3.1.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/0021	M2	50,04	122,67	6.138,41
SINAPI	96620	1.3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	3,22	860,29	2.770,13
SINAPI	96535	1.3.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	57,41	155,67	8.937,01
SINAPI	96536	1.3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	111,16	86,87	9.656,47
SINAPI	96544	1.3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	97,50	20,09	1.958,78
SINAPI	96545	1.3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	394,60	18,27	7.209,34
SINAPI	96546	1.3.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	335,60	16,05	5.386,38
SINAPI	104920	1.3.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	169,90	12,50	2.123,75
SINAPI	96543	1.3.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	182,30	22,11	4.030,65
SINAPI	94965	1.3.1.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,04	602,47	6.651,27
SINAPI	103670	1.3.1.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	21,64	315,49	6.827,20
COMPOSIÇÃO	11	1.3.1.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS. [ADAPTADO SINAPI 74106/0011	M2	112,92	17,62	1.989,65
SINAPI	94966	1.3.1.14	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,60	621,63	6.589,28
		1.4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA				55.355,09
		1.4.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO				22.313,50
SINAPI	92443	1.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	90,78	51,83	4.705,13
SINAPI	92759	1.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,50	16,02	2.635,29
SINAPI	92762	1.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	356,50	12,94	4.613,11

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI	92763	1.4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,10	10,92	590,77
SINAPI	92764	1.4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	418,40	10,58	4.426,67
SINAPI	94965	1.4.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,82	602,47	3.506,38
SINAPI	103670	1.4.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,82	315,49	1.836,15
		1.4.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO				26.789,65
SINAPI	92480	1.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	115,05	93,88	10.800,89
SINAPI	92759	1.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,50	16,02	1.978,47
SINAPI	92760	1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,40	15,26	6,10
SINAPI	92761	1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,70	14,44	1.367,47
SINAPI	92762	1.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	367,90	12,94	4.760,63
SINAPI	94965	1.4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,58	602,47	5.169,19

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI	103670	1.4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,58	315,49	2.706,90
		1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO				6.251,94
SINAPI	92522	1.4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,69	40,05	908,73
SINAPI	94971	1.4.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,80	597,12	2.269,06
SINAPI	103670	1.4.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,80	315,49	1.198,86
SINAPI	92760	1.4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,30	15,26	798,10
SINAPI	92761	1.4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,30	14,44	740,77
SINAPI	92759	1.4.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,00	16,02	336,42
		1.5	ELEVAÇÃO (murada)				53.748,44
SINAPI	103322	1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	148,45	67,82	10.067,88
COMPOSIÇÃO	12	1.5.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [ADAPTADO SINAPI 73937/003]	M2	191,54	224,67	43.033,29
SINAPI	105021	1.5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,12	28,16	59,70
SINAPI	93184	1.5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	15,95	32,61	520,13
SINAPI	93194	1.5.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,12	31,81	67,44
		1.6	ESQUADRIAS				9.576,15
		1.6.1	PORTÃO DE FERRO				
SINAPI	91341	1.6.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,49	877,50	1.307,48
COMPOSIÇÃO	13	1.6.1.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG [ADAPTADO SINAPI 68054]	M2	27,75	297,97	8.268,67

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
		1.7	COBERTURA				186.119,62
		1.7.1	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO				186.119,62
SINAPI	100773	1.7.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg	4.972,00	23,17	115.201,24
SINAPI	94213	1.7.1.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	690,98	90,43	62.485,32
SINAPI	100434	1.7.1.3	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00	180,09	6.483,24
SINAPI	96113	1.7.1.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	6,48	52,30	338,90
SINAPI	98562	1.7.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	29,12	55,32	1.610,92
		1.8	REVESTIMENTO DE PAREDES				21.057,62
SINAPI	87879	1.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	463,11	4,87	2.255,35
SINAPI	87529	1.8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	463,11	40,60	18.802,27
		1.9	PAVIMENTAÇÃO				164.641,62
COMPOSIÇÃO	14	1.9.1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001]	M2	450,65	27,76	12.510,04
SINAPI	96620	1.9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	22,53	860,29	19.382,33
SINAPI	87256	1.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	6,48	97,10	629,21
COMPOSIÇÃO	15	1.9.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA E ESPAÇADORES[ADAPTADO 72183]	M2	450,65	128,90	58.088,79
COMPOSIÇÃO	21	1.9.5	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO [ADAPTADO 72137]	m2	450,65	145,17	65.420,86
COMPOSIÇÃO	2	1.9.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	19,10	113,62	2.170,14
SINAPI	94319	1.9.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	67,60	95,27	6.440,25
		1.10	PINTURA				55.238,83
SINAPI	88485	1.10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	463,11	4,46	2.065,47
SINAPI	88495	1.10.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	463,11	11,80	5.464,70
SINAPI	88489	1.10.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	463,11	14,44	6.687,31
COMPOSIÇÃO	16	1.10.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482]	M2	6,48	28,86	187,01
SINAPI	88496	1.10.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	6,48	32,85	212,87
SINAPI	88488	1.10.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	6,48	16,89	109,45
SINAPI	102494	1.10.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	340,38	71,79	24.435,88
COMPOSIÇÃO	4	1.10.8	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA (ADAPTADO DE SINAPI 73865/1)	M2	340,38	21,22	7.222,86
COMPOSIÇÃO	5	1.10.9	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE SINAPI 74145/1)	M2	340,38	26,01	8.853,28
		1.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)				616,71
SINAPI	2392	1.11.1	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	81,44	81,44
SINAPI	93656	1.11.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,40	14,40
SINAPI	93653	1.11.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,37	86,59

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI	93654	1.11.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,05	26,10
SINAPI	101875	1.11.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	408,18	408,18
		<u>1.12</u>	<u>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</u>				<u>3.997,45</u>
SINAPI	90447	1.12.1	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	147,98	8,50	1.257,83
SINAPI	91847	1.12.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,90	15,21	561,25
SINAPI	91856	1.12.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,98	13,71	2.028,81
SINAPI	91937	1.12.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	14,93	44,79
SINAPI	91939	1.12.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	32,11	64,22
SINAPI	91940	1.12.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	18,09	18,09
SINAPI	91941	1.12.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	11,23	22,46
		<u>1.13</u>	<u>CABOS E FIOS</u>				<u>3.965,54</u>
SINAPI	91924	1.13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,71	3,86	157,14
SINAPI	91926	1.13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	666,97	5,71	3.808,40
		<u>1.14</u>	<u>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</u>				<u>874,81</u>
SINAPI	91992	1.14.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	48,28	96,56
SINAPI	92000	1.14.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	33,73	67,46
SINAPI	91966	1.14.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	54,11	54,11
SINAPI	103782	1.14.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	31,64	94,92
SINAPI	39391	1.14.5	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	16,00	35,11	561,76
		<u>1.15</u>	<u>EQUIPAMENTOS</u>				<u>15.385,02</u>
SINAPI	25398	1.15.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento]	UN	1,00	4.569,40	4.569,40
COMPOSIÇÃO	3	1.15.2	ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419") [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento]	UN	1,00	8.041,60	8.041,60
SINAPI	25399	1.15.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO [Aplicado BDI diferenciado - fornecimento]	UN	1,00	2.774,02	2.774,02
		<u>1.16</u>	<u>DRENAGEM PLUVIAL</u>				<u>2.249,32</u>
SINAPI	89529	1.16.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	UN	6,00	41,57	249,42
SINAPI	89531	1.16.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	UN	6,00	42,73	256,38
SINAPI	89578	1.16.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	M	32,38	36,51	1.182,19

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI	89578	1.16.4	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	M	1,00	36,51	36,51
COMPOSIÇÃO	17	1.16.5	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO [ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	UN	1,00	524,82	524,82
		1.17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				1.919,78
COMPOSIÇÃO	18	1.17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	UN	2,00	339,37	678,74
COMPOSIÇÃO	19	1.17.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO [ADAPTADO 73775/002] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	UN	2,00	349,86	699,72
COMPOSIÇÃO	20	1.17.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	UN	13,00	38,32	498,16
SINAPI	97599	1.17.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]	UN	2,00	21,58	43,16
		1.18	ARQUIBANCADA				17.917,02
COMPOSIÇÃO	8	1.18.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001]	M3	4,32	46,76	202,00
SINAPI	93382	1.18.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,04	27,86	56,83
SINAPI	103322	1.18.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	60,12	67,82	4.077,34
SINAPI	92522	1.18.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,60	40,05	2.306,88
SINAPI	96543	1.18.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	124,00	22,11	2.741,64
SINAPI	96546	1.18.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308,00	16,05	4.943,40
SINAPI	94963	1.18.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,28	536,99	1.224,34
SINAPI	103670	1.18.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,28	315,49	719,32
SINAPI	87879	1.18.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	21,60	4,87	105,19
SINAPI	87529	1.18.10	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	21,60	40,60	876,96
SINAPI	88485	1.18.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	21,60	4,46	96,34
SINAPI	88495	1.18.12	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	21,60	11,80	254,88
SINAPI	88489	1.18.13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,60	14,44	311,90
		1.19	SERVIÇOS FINAIS				35.664,47
COMPOSIÇÃO	6	1.19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537)	M2	476,23	4,19	1.995,40
SINAPI	102179	1.19.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,24	503,63	120,87
SINAPI	102362	1.19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_02/2021	M2	172,44	194,55	33.548,20
		2.0	BANHEIROS E VESTIÁRIOS				128.891,87
		2.1	MOVIMENTO DE TERRA				2.063,85
SINAPI	93358	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,70	92,47	712,02
SINAPI	93382	2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,17	27,86	116,18

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI	94319	2.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	12,97	95,27	1.235,65
		<u>2.2</u>	<u>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</u>				<u>14.715,68</u>
SINAPI PB	99059	2.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	24,65	71,61	1.765,19
SINAPI PB	101616	2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	7,75	6,74	52,24
SINAPI PB	95241	2.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	7,75	43,00	333,25
SINAPI PB	96534	2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	46,56	98,60	4.590,82
SINAPI PB	96543	2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,60	22,11	809,23
SINAPI PB	96544	2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,70	20,09	14,06
SINAPI PB	96545	2.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	93,60	18,27	1.710,07
SINAPI PB	96546	2.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	68,90	16,05	1.105,85
SINAPI PB	104920	2.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,00	12,50	212,50
SINAPI PB	96555	2.2.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,53	853,57	3.013,10
SINAPI PB	98555	2.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	13,42	39,63	531,83
SINAPI PB	93382	2.2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,73	27,86	577,54
		<u>2.3</u>	<u>ESTRUTURA</u>				<u>24.642,66</u>
SINAPI PB	92768	2.3.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,10	15,50	497,55
SINAPI PB	101963	2.3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	32,45	215,12	6.980,64
SINAPI PB	92480	2.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	83,88	93,88	7.874,65
SINAPI PB	92759	2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,90	16,02	1.584,38
SINAPI PB	92760	2.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,70	15,26	10,68
SINAPI PB	92761	2.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	102,10	14,44	1.474,32
SINAPI PB	92762	2.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	130,60	12,94	1.689,96
SINAPI PB	92763	2.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,00	10,92	283,92
SINAPI PB	103681	2.3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,50	943,68	4.246,56
		<u>2.4</u>	<u>PAREDES E PAINÉIS</u>				<u>10.667,14</u>
SINAPI PB	103322	2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	135,18	67,82	9.167,91
SINAPI PB	105031	2.4.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	12,80	54,91	702,85
SINAPI PB	105036	2.4.3	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	15,60	51,05	796,38
		<u>2.5</u>	<u>REVESTIMENTOS</u>				<u>33.437,27</u>
SINAPI PB	87905	2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	149,08	8,64	1.288,05

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	87879	2.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	174,22	4,87	848,45
SINAPI PB	87548	2.5.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	323,30	32,13	10.387,63
SINAPI PB	104613	2.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	133,16	80,94	10.777,97
SINAPI PB	95305	2.5.5	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	170,35	15,36	2.616,58
SINAPI PB	88411	2.5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	170,35	5,23	890,93
SINAPI PB	88489	2.5.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	170,35	14,44	2.459,85
SINAPI PB	96113	2.5.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	31,24	52,30	1.633,85
SINAPI PB	88484	2.5.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	31,24	5,46	170,57
SINAPI PB	88488	2.5.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,24	16,89	527,64
SINAPI PB	98546	2.5.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	12,11	151,59	1.835,75
		2.6	PISO				8.087,42
SINAPI PB	87769	2.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	31,24	178,65	5.581,03
SINAPI PB	87247	2.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	31,24	80,23	2.506,39
		2.7	ESQUADRIAS				12.472,01
SINAPI PB	100689	2.7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.322,16	3.966,48
SINAPI PB	100686	2.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.161,42	2.322,84
SINAPI PB	94570	2.7.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,20	436,54	523,85
SINAPI PB	91331	2.7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	943,14	5.658,84
		2.8	COBERTA				5.137,36
composição	24	2.8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 92566]	M2	27,72	26,05	722,11
SINAPI PB	94210	2.8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	27,72	79,26	2.197,09
SINAPI PB	100435	2.8.3	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	14,20	100,00	1.420,00

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	94228	2.8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,80	90,70	798,16
		2.9	LOUÇAS E METAIS				10.131,68
SINAPI PB	95472	2.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.017,10	2.034,20
SINAPI PB	95470	2.9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	397,49	1.589,96
SINAPI PB	100864	2.9.3	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	819,05	1.638,10
SINAPI PB	86943	2.9.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	325,35	650,70
SINAPI PB	86938	2.9.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	509,08	2.036,32
composição	23	2.9.6	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO SINAPI 86889]	M2	1,88	814,53	1.531,32
SINAPI PB	86906	2.9.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	98,57	394,28
SINAPI PB	100860	2.9.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	128,40	256,80
		2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				3.049,76
SINAPI	89985	2.10.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	117,12	585,60
SINAPI	89986	2.10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	108,79	108,79
SINAPI	94497	2.10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	138,44	138,44
SINAPI	89356	2.10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	59,63	25,06	1.494,33
SINAPI	102605	2.10.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	361,30	722,60
		2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				2.596,93
SINAPI	99250	2.11.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	1,00	198,97	198,97
SINAPI	89707	2.11.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	49,46	197,84
SINAPI	89709	2.11.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,43	42,86
SINAPI	89711	2.11.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,75	22,75	176,31
SINAPI	89712	2.11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,66	29,04	977,49
SINAPI	89714	2.11.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,79	40,46	962,54
SINAPI	39319	2.11.7	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	10,23	40,92
		2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.890,11
SINAPI PB	91925	2.12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	53,70	4,78	256,69

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	91927	2.12.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,80	6,49	134,99
SINAPI PB	39811	2.12.3	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	UN	1,00	75,71	75,71
SINAPI PB	91953	2.12.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	32,13	96,39
SINAPI PB	97597	2.12.5	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	85,34	170,68
SINAPI PB	93653	2.12.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,37	12,37
SINAPI PB	91845	2.12.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,50	9,34	247,51
SINAPI PB	91864	2.12.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,40	17,36	180,54
SINAPI PB	100902	2.12.9	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	3,00	28,64	85,92
SINAPI PB	100903	2.12.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2,00	32,11	64,22
SINAPI PB	101878	2.12.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	565,09	565,09

PROGRAMA:	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	
CONCEDENTE:	Prefeitura Municipal de Coremas - PB	
CONTRATO:	Município de Coremas- PB	Encargos
OBRA:	RECURSOS GOVERNO DO ESTADO	85,69%
CONVENENTE:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E	
	BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB - 06/2025	25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
1.0	QUADRA	716.912,86
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.614,55
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	5.269,52
1.3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)	70.701,30
1.4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA	55.355,09
1.5	ELEVAÇÃO (murada)	53.748,44
1.6	ESQUADRIAS	9.576,15
1.7	COBERTURA	186.119,62
1.8	REVESTIMENTO DE PAREDES	21.057,62
1.9	PAVIMENTAÇÃO	164.641,62
1.10	PINTURA	55.238,83
1.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)	616,71
1.12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	3.997,45
1.13	CABOS E FIOS	3.965,54
1.14	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	874,81
1.15	EQUIPAMENTOS	15.385,02
1.16	DRENAGEM PLUVIAL	2.249,32
1.17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.919,78
1.18	ARQUIBANCADA	17.917,02
1.19	SERVIÇOS FINAIS	35.664,47
2.0	BANHEIROS E VESTIÁRIOS	128.891,87
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	2.063,85
2.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	14.715,68
2.3	ESTRUTURA	24.642,66
2.4	PAREDES E PAINÉIS	10.667,14
2.5	REVESTIMENTOS	33.437,27
2.6	PISO	8.087,42
2.7	ESQUADRIAS	12.472,01
2.8	COBERTA	5.137,36
2.9	LOUÇAS E METAIS	10.131,68
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.049,76
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.596,93
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.890,11



CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

Agente executor

Município de Coremas- PB

Programa

Modalidade

Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Coremas - PB, 8 de agosto de 2025

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica
Nome Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
Cargo Engenheiro Civil
CREA 160.814.689-8

Assinatura do agente executor
Nome EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
Cargo Prefeito Constitucional



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor
Município de Coremas- PB

Programa
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Modalidade

Agente financeiro
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

Nome do empreendimento
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS

Valor de financiamento/repasse
R\$ 845.804,73

Localização

Tipo de obra/serviço
Edificação

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Concedente R\$	Mês 01 Proponente R\$	%	Concedente R\$	Mês 02 Proponente R\$	%	Concedente R\$	Mês 03 Proponente R\$	%
1.0	QUADRA											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,49	12.614,55	12.614,55	-	100,00%	-	-		-	-	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,62	5.269,52	5.269,52	-	100,00%	-	-		-	-	
1.3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)	8,36	70.701,30	49.490,91	-	70,00%	21.210,39	-	30,00%	-	-	
1.4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)	6,54	55.355,09	-	-		33.213,05	-	60,00%	22.142,04	-	40,00%
1.5	ELEVAÇÃO (murada)	6,35	53.748,44	-	-		26.874,22	-	50,00%	26.874,22	-	50,00%
1.6	ESQUADRIAS	1,13	9.576,15	-	-		-	-		-	-	
1.7	COBERTURA	22,01	186.119,62	-	-		-	-		65.141,87	-	35,00%
1.8	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,49	21.057,62	-	-		-	-		-	-	
1.9	PAVIMENTAÇÃO	19,47	164.641,62	-	-		-	-		-	-	
1.10	PINTURA	6,53	55.238,83	-	-		-	-		-	-	
1.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA A QUADRA)	0,07	616,71	-	-		-	-		-	-	
1.12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,47	3.997,45	-	-		-	-		-	-	
1.13	CABOS E FIOS	0,47	3.965,54	-	-		-	-		-	-	
1.14	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	0,10	874,81	-	-		-	-		-	-	
1.15	EQUIPAMENTOS	1,82	15.385,02	-	-		-	-		-	-	
1.16	DRENAGEM PLUVIAL	0,27	2.249,32	-	-		-	-		-	-	
1.17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,23	1.919,78	-	-		-	-		-	-	
1.18	ARQUIBANCADA	2,12	17.917,02	-	-		-	-		-	-	
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4,22	35.664,47	-	-		-	-		-	-	
2.0	BANHEIROS E VESTIÁRIOS											
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,24	2.063,85	2.063,85	-	100,00%	-	-		-	-	
2.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	1,74	14.715,68	14.715,68	-	100,00%	-	-		-	-	
2.3	ESTRUTURA	2,91	24.642,66	17.249,86	-	70,00%	7.392,80	-	30,00%	-	-	
2.4	PAREDES E PAINÉIS	1,26	10.667,14	5.333,57	-	50,00%	5.333,57	-	50,00%	-	-	
2.5	REVESTIMENTOS	3,95	33.437,27	-	-		20.062,36	-	60,00%	13.374,91	-	40,00%
2.6	PISO	0,96	8.087,42	-	-		4.043,71	-	50,00%	4.043,71	-	50,00%
2.7	ESQUADRIAS	1,47	12.472,01	-	-		-	-		-	-	
2.8	COBERTA	0,61	5.137,36	-	-		-	-		1.798,08	-	35,00%
2.9	LOUÇAS E METAIS	1,20	10.131,68	-	-		-	-		-	-	
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,36	3.049,76	-	-		-	-		-	-	
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,31	2.596,93	-	-		-	-		-	-	
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,22	1.890,11	-	-		-	-		-	-	
Total simples		100,00	845.804,73	106.737,94	-	12,62%	118.130,10	-	13,97%	133.374,83	-	15,77%
Total acumulado							224.868,04	-	26,59%	358.242,87	-	42,36%

Coremas-PB, 08/08/2025

Local/Data

Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

Proponente



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor
Município de Coremas- PB

Programa
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Modalidade

Agente financeiro
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

Nome do empreendimento
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS

Valor de financiamento/repasse
R\$ 845.804,73

Localização
0

Tipo de obra/serviço
Edificação

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Concedente R\$	Mês 04 Proponente R\$	%	Concedente R\$	Mês 05 Proponente R\$	%	Concedente R\$	Mês 06 Proponente R\$	%
1.0	QUADRA											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,49	12.614,55	-	-		-	-		-	-	
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,62	5.269,52	-	-		-	-		-	-	
1.3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)	8,36	70.701,30	-	-		-	-		-	-	
1.4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)	6,54	55.355,09	-	-		-	-		-	-	
1.5	ELEVAÇÃO (murada)	6,35	53.748,44	-	-		-	-		-	-	
1.6	ESQUADRIAS	1,13	9.576,15	-	-		9.576,15	-	100,00%	-	-	
1.7	COBERTURA	22,01	186.119,62	74.447,85	-	40,00%	46.529,91	-	25,00%	-	-	
1.8	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,49	21.057,62	21.057,62	-	100,00%	-	-		-	-	
1.9	PAVIMENTAÇÃO	19,47	164.641,62	98.784,97	-	60,00%	49.392,49	-	30,00%	16.464,16	-	10,00%
1.10	PINTURA	6,53	55.238,83	-	-		27.619,42	-	50,00%	27.619,42	-	50,00%
1.11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA A QUADRA)	0,07	616,71	-	-		-	-		616,71	-	100,00%
1.12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,47	3.997,45	2.398,47	-	60,00%	1.598,98	-	40,00%	-	-	
1.13	CABOS E FIOS	0,47	3.965,54	-	-		3.965,54	-	100,00%	-	-	
1.14	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	0,10	874,81	349,92	-	40,00%	524,89	-	60,00%	-	-	
1.15	EQUIPAMENTOS	1,82	15.385,02	-	-		-	-		15.385,02	-	100,00%
1.16	DRENAGEM PLUVIAL	0,27	2.249,32	2.249,32	-	100,00%	-	-		-	-	
1.17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,23	1.919,78	-	-		-	-		1.919,78	-	100,00%
1.18	ARQUIBANCADA	2,12	17.917,02	17.917,02	-	100,00%	-	-		-	-	
1.19	SERVIÇOS FINAIS	4,22	35.664,47	-	-		-	-		35.664,47	-	100,00%
2.0	BANHEIROS E VESTIÁRIOS											
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,24	2.063,85	-	-		-	-		-	-	
2.2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	1,74	14.715,68	-	-		-	-		-	-	
2.3	ESTRUTURA	2,91	24.642,66	-	-		-	-		-	-	
2.4	PAREDES E PAINÉIS	1,26	10.667,14	-	-		-	-		-	-	
2.5	REVESTIMENTOS	3,95	33.437,27	-	-		-	-		-	-	
2.6	PISO	0,96	8.087,42	-	-		-	-		-	-	
2.7	ESQUADRIAS	1,47	12.472,01	-	-		12.472,01	-	100,00%	-	-	
2.8	COBERTA	0,61	5.137,36	3.082,42	-	60,00%	256,87	-	5,00%	-	-	
2.9	LOUÇAS E METAIS	1,20	10.131,68	-	-		10.131,68	-	100,00%	-	-	
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,36	3.049,76	-	-		3.049,76	-	100,00%	-	-	
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,31	2.596,93	1.558,16	-	60,00%	-	-		1.038,75	-	40,00%
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,22	1.890,11	-	-		-	-		1.890,11	-	100,00%
Total simples		100,00	845.804,73	221.845,75	-	26,23%	165.117,70	-	19,52%	100.598,42	-	11,89%
Total acumulado				580.088,62	-	68,58%	745.206,32	-	88,11%	845.804,74	-	100,00%

Coremas-PB, 08/08/2025

Local/Data

Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

Proponente