



Nº TransfereGOV
938992/2022

#PUBLICO

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO MATADOURO.COREMAS	Nº TransfereGov 938992/2022	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
---	---------------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO.		-	
1.1.	MATADOURO PÚBLICO		-	
1.1.1.	PLACA INDICATIVA DA OBRA		-	
1.1.0.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	8,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.0.0.1.	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF. 10/2019	M2	260,58	Conforme planilha detalhada anexada
1.2.0.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (SINAPI 74077/2) AF. 10/2021	M2	550,95	Conforme planilha detalhada anexada
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-	
1.3.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	M3	114,97	Conforme planilha detalhada anexada
1.3.0.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	M3	76,04	Conforme planilha detalhada anexada
1.3.0.0.3.	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECANIZADA (ORSE 04358)	M3	4,44	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.	INFRA E SUPERESTRUTURA		-	
1.4.1.	FUNDAÇÃO		-	
1.4.1.0.1.	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF. 05/2021	M3	57,49	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO. 04211.8.2) AF. 11/2020	M2	89,15	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.3.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÓRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF. 11/2020	M2	78,50	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	36,84	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	23,16	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 08/2017	M3	1,16	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.7.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	14,62	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	14,62	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	61,73	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	555,84	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.11.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	123,63	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.12.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	87,55	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.13.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	200,42	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.1.0.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	178,66	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.2.	PILARES		-	
1.4.2.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	156,20	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.2.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	38,52	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.2.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	16,30	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.2.0.4.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	16,30	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.2.0.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	496,06	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.2.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	461,90	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.2.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	90,36	Conforme planilha detalhada anexada

Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	3.090,00	203.540,25	6.677,63	24.594,13	30.217,09	33.306,32	23.722,62	96.054,31	70.646,70	500.620,83
PLACA INDICATIVA DA OBRA	8,00									
SERVIÇOS PRELIMINARES									260,58	
SERVIÇOS PRELIMINARES		243,56		22,60	10,89	16,00	16,00	10,24		231,66
MOVIMENTO DE TERRA		31,95	8,84	21,60	3,20	4,64	10,17	16,96		17,61
MOVIMENTO DE TERRA		31,95			2,52	3,72	6,92	13,32		17,61
MOVIMENTO DE TERRA									4,44	
INFRA E SUPERESTRUTURA		28,15	1,56				10,17			17,61
INFRA E SUPERESTRUTURA		35,18	7,66				8,16			38,15
INFRA E SUPERESTRUTURA		35,18	2,70							40,62
INFRA E SUPERESTRUTURA		12,00			6,80	7,40		10,64		
INFRA E SUPERESTRUTURA					6,96	8,64		7,56		
INFRA E SUPERESTRUTURA		0,20			0,16	0,28		0,52		
INFRA E SUPERESTRUTURA		4,23	0,26		1,20	1,56		3,28		4,09
INFRA E SUPERESTRUTURA		4,23	0,26		1,20	1,56		3,28		4,09
INFRA E SUPERESTRUTURA		26,09			15,55	20,09				
INFRA E SUPERESTRUTURA		278,36	15,48		21,00	27,18				213,82
INFRA E SUPERESTRUTURA		38,45			20,36			64,82		
INFRA E SUPERESTRUTURA						33,00		54,55		
INFRA E SUPERESTRUTURA		81,81	6,71		15,09	15,73		11,63		69,45
INFRA E SUPERESTRUTURA		70,36			7,28	10,80	13,32	9,20		67,70
INFRA E SUPERESTRUTURA		47,04	0,80		7,68	10,08	2,88	10,12		77,60
INFRA E SUPERESTRUTURA					8,16			30,36		
INFRA E SUPERESTRUTURA		4,05	0,12		0,80	0,52	0,18	2,52		8,11
INFRA E SUPERESTRUTURA		4,05	0,12		0,80	0,52	0,18	2,52		8,11
INFRA E SUPERESTRUTURA		151,09	8,97							336,00
INFRA E SUPERESTRUTURA		52,27			52,27		58,27	299,09		
INFRA E SUPERESTRUTURA						48,09	42,27			



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO MATADOURO_COREMAS	Nº TransfereGov 9389992/2022	Nº OPERAÇÃO 086269-87	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
---	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
Construção de Matadouro Público				
1.4.2.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	352,86	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.	VIGAS		-	
1.4.3.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	43,71	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	129,60	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.3.	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FÓRMA DE CINTA (SEM ESCORAMENTO), EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, (SINAPI 92480) AF 11/2020	M2	126,38	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	26,73	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	26,73	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	401,39	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,09	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	15,83	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	167,88	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.3.0.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	201,16	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.	LAJES		-	
1.4.4.0.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	20,12	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.2.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	2,52	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	439,92	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	549,47	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	113,83	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.6.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,13	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.7.	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (04254/0RSE) AF 11/2020	M2	40,49	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.8.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45 X 6,0 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (2637/0RSE) AF 11/2020	M2	40,49	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.9.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	M2	40,49	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	93,25	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.11.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023	M2	48,90	Conforme planilha detalhada anexada
1.4.4.0.12.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 09/2023	M2	43,84	Conforme planilha detalhada anexada
1.5.	ELEVADO		-	
1.5.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 8.7503)	M2	729,67	Conforme planilha detalhada anexada

FRENTE DE OBRA:	#REF!									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Agrupador de Eventos TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	3.090,00	203.540,25	6.677,63	24.594,13	30.217,09	33.306,32	23.722,62	96.054,31	70.646,70	500.620,83
INFRA E SUPERESTRUTURA		92,19	4,21		17,63	8,82	28,09	52,73		149,19
INFRA E SUPERESTRUTURA		23,67			5,42	5,42		9,20		
INFRA E SUPERESTRUTURA					8,72	8,72		112,16		
INFRA E SUPERESTRUTURA		28,72	2,70				8,88			86,08
INFRA E SUPERESTRUTURA		4,34	0,14		1,04	1,04	0,90	15,72		3,55
INFRA E SUPERESTRUTURA		4,34	0,14		1,04	1,04	0,90	15,72		3,55
INFRA E SUPERESTRUTURA		139,91	15,48							246,00
INFRA E SUPERESTRUTURA					42,64	23,45				
INFRA E SUPERESTRUTURA						10,00	5,83			
INFRA E SUPERESTRUTURA							4,23	163,65		
INFRA E SUPERESTRUTURA		58,64	6,71		19,28	11,54	2,81	30,54		71,64
INFRA E SUPERESTRUTURA								20,12		
INFRA E SUPERESTRUTURA								2,52		
INFRA E SUPERESTRUTURA								439,92		
INFRA E SUPERESTRUTURA								549,47		
INFRA E SUPERESTRUTURA								113,83		
INFRA E SUPERESTRUTURA								8,13		
INFRA E SUPERESTRUTURA		13,60			10,89	16,00				
INFRA E SUPERESTRUTURA		13,60			10,89	16,00				
INFRA E SUPERESTRUTURA		13,60			10,89	16,00				
INFRA E SUPERESTRUTURA		13,60						52,25		
INFRA E SUPERESTRUTURA		13,60			10,89	16,00		8,41		
INFRA E SUPERESTRUTURA								43,84		
ELEVÇÃO				53,18	39,36	40,91				596,22



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS	Nº TransfereGOV 938992/2022	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
--	--------------------------------	---------------------------	--	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Matadouro Público.				
1.5.0.0.2.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO 04211.8.2) AF 11/2020	M2	202,99	Conforme planilha detalhada anexada
1.5.0.0.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	8,76	Conforme planilha detalhada anexada
1.5.0.0.4.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	33,18	Conforme planilha detalhada anexada
1.5.0.0.5.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,50	Conforme planilha detalhada anexada
1.5.0.0.6.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,95	Conforme planilha detalhada anexada
1.5.0.0.7.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	5,95	Conforme planilha detalhada anexada
1.5.0.0.8.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	3,10	Conforme planilha detalhada anexada
1.6.	COBERTA		-	
1.6.0.0.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	6,21	Conforme planilha detalhada anexada
1.6.0.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	288,22	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.7.1.	PISO INTERNO		-	
1.7.1.0.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF 08/2017	M3	2,72	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	240,58	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.1.0.3.	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (08607/0RSE) AF 07/2021	M2	243,51	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.1.0.4.	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-196, INCLUSO LONA PLÁSTICA 150 MICRAS (SINAPI 72183) AF 11/2020	M2	41,85	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.1.0.5.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	M2	217,89	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.1.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	16,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		-	
1.7.2.0.1.	MEIO-FIO GRANÍTICO 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 72967)	M	95,08	Conforme planilha detalhada anexada
1.7.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	442,27	Conforme planilha detalhada anexada
1.8.	REVESTIMENTO		-	
1.8.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	2.104,95	Conforme planilha detalhada anexada
1.8.0.0.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	693,43	Conforme planilha detalhada anexada
1.8.0.0.3.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.343,85	Conforme planilha detalhada anexada
1.8.0.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	693,43	Conforme planilha detalhada anexada
1.8.0.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	58,67	Conforme planilha detalhada anexada
1.9.	PINTURA		-	
1.9.0.0.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	892,13	Conforme planilha detalhada anexada

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
ELEVAÇÃO
ELEVAÇÃO
ELEVAÇÃO
ELEVAÇÃO
ELEVAÇÃO
ELEVAÇÃO
ELEVAÇÃO
COBERTA
COBERTA
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO
REVESTIMENTO
PINTURA

PLACA DE OBRA	CURRAL BOVINO	ESTERQUEIRA	GRADENITO / CAIXA DE AREIA / CALHA DE PARSHAL	CALDEIRA	SALA DE MÁQUINAS ELÉTRICAS	BASE CAIXA D'ÁGUA	RESERVATÓRIO	ÁREA EXTERNA	GAUPÃO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.090,00	203.540,25	6.677,63	24.594,13	30.217,09	33.306,32	23.722,62	96.054,31	70.646,70	500.620,83
	202,99								
				6,72	2,04				
	4,80			1,40	1,46				25,52
									9,50
			1,00						4,95
			1,00						4,95
				3,10					
									6,21
									288,22
	1,09		0,50	0,45	0,68				
				9,00	13,69				217,89
	21,88	3,74							217,89
			25,85			16,00			
									217,89
						16,00			
	2,10							92,98	
	181,69							260,58	
	457,72	9,00	58,67	99,10	93,70	11,52			1.375,24
									693,43
	457,72			99,10	93,70	11,52			681,81
									693,43
			58,67						
				112,54	97,78				681,81

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO COREMAS	Nº TransfereGOV 938992/2022	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
--	--------------------------------	---------------------------	---	---------------------------	---

					#REF#									
FRENTE DE OBRA:					PLACA DE OBRA	CURRAL BOVINO	ESTERQUEIRA	GRADAMENTO / CAIXA DE ÁGUA / CALHA DE PARSHAL	CALDEIRA	SALA DE MÁQUINAS ELÉTRICAS	BASE CAIXA D'ÁGUA	RESERVATÓRIO	ÁREA EXTERNA	GAUPÃO
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Construção de Matadouro Público.					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):									
1.9.0.0.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	M2	874,61	Conforme planilha detalhada anexada			6.677,63	24.594,13	30.217,09	33.306,32	23.722,62	96.054,31	70.646,70	500.620,83
1.9.0.0.3.	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE C0588) AF. 11/2020	M2	457,72	Conforme planilha detalhada anexada		457,72			99,10	93,70				681,81
1.10.	ESQUADRIAS		-	Conforme planilha detalhada anexada										
1.10.0.0.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	4,46	Conforme planilha detalhada anexada										4,46
1.10.0.0.2.	PORTA AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, RAIADA, DE ENROLAR (01857/ORSE) AF. 12/2020	M2	8,61	Conforme planilha detalhada anexada										8,61
1.10.0.0.3.	PORTA DE ABRIR EM AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91341) AF. 12/2020	M2	6,30	Conforme planilha detalhada anexada										6,30
1.10.0.0.4.	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES PARA 01 PORTA SIMPLES DE SAÍDA DE EMERGENCIA (ORSE 09736)	UN	2,00	Conforme planilha detalhada anexada										2,00
1.10.0.0.5.	PORTEIRA PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)	M2	12,60	Conforme planilha detalhada anexada		12,60								
1.10.0.0.6.	PORTEIRA DE CORRER PARA CURRAIS, ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 3", COM FECHAMENTO EM MADEIRA (ORSE 03211)	M2	8,40	Conforme planilha detalhada anexada		8,40								
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-											
1.11.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC		-											
1.11.1.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	5,82	Conforme planilha detalhada anexada								5,82		
1.11.1.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	13,46	Conforme planilha detalhada anexada								13,46		
1.11.1.0.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	Conforme planilha detalhada anexada								3,00		
1.11.1.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.1.0.5.	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 89564)	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.1.0.6.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	Conforme planilha detalhada anexada								2,00		
1.11.1.0.7.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.1.0.8.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.1.0.9.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	14,00	Conforme planilha detalhada anexada									14,00	
1.11.1.0.10.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8,00	Conforme planilha detalhada anexada								8,00		
1.11.1.0.11.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	6,00	Conforme planilha detalhada anexada		6,00								
1.11.1.0.12.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	14,00	Conforme planilha detalhada anexada									14,00	
1.11.1.0.13.	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	6,00	Conforme planilha detalhada anexada									4,00	2,00
1.11.1.0.14.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.1.0.15.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.1.0.16.	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.1.0.17.	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada								1,00		
1.11.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO		-											
1.11.2.0.1.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3/4" (25MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,11KG/M, NBR-5580 (ORSE 00886)	M	23,73	Conforme planilha detalhada anexada		23,73								
1.11.2.0.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,71KG/M, NBR-5580 (ORSE 00887)	M	92,06	Conforme planilha detalhada anexada		90,01							2,05	
1.11.2.0.3.	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/2" (40MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,00MM, 3,48KG/M, NBR-5580 (ORSE 00888)	M	81,37	Conforme planilha detalhada anexada		1,10							80,27	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MATADOURO COREMAS

N° TransfereGOV
938992/2022

Nº OPERAÇÃO
1086269-87

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Nº OPERAÇÃO
1086269-87

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

FRENTES DE OBRA:										
PLACA DE OBRA	CURRAL BOVINO	ESTERQUEI- RA	GRADENHO / CAIXA DE AREIA / CALHA DE PARSHAL	CALDEIRA	SALA DE PAINEL ELETRICOS	BASE CAIXA D'AGUA	RESERVATÓ- RIO	ÁREA EXTERNA	GALPÃO	
Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	3.090,00	203.540,25	6.677,63	24.594,13	30.217,09	33.306,32	23.722,62	96.054,31	70.646,70	500.620,83
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,50						2,06		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										28,21
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		2,00								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		10,00						1,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00						1,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00						4,00		3,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		4,00								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00						4,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00						1,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		2,00								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								1,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							6,00			
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							1,00			
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3,00								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00								2,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								3,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								2,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										4,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3,00								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		3,00								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1,00				
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							2,00			
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										1,44
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										6,47
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										30,38
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										38,95
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		15,56								15,89

PMv3.0.6

5 / 8



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	

FRENTES DE OBRA

PMv3.0.6



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MATADOURO COREMAS

N° TransfereGOV
938992/2022

Nº OPERAÇÃO
1086269-87

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Nº OPERAÇÃO
1086269-87

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
Construção de Matadouro Público.				
1.12.3.0.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM, E=9CM (1/2 VEZ), SEM EXECUÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA (SINAPI 87503)	M2	20,48	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.3.0.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF. 09/2023	M2	24,82	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.3.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF. 09/2023	M2	39,96	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.3.0.6.	GRELHA EM AÇO CA-25 Ø 12,5 MM ESTRUTURADA EM CANTONEIRA DE FERRÃO 13X16", COM LARGURA 50CM (SEINFRA - CE C1437) AF. 10/2021	M	0,96	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.4.	REBEDIDOS	-	-	-
1.12.4.0.1.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAS 1 CM (TCPO. 04211.8.2) AF. 11/2020	M2	15,61	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.4.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA, AF. 08/2023	M3	3,06	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.4.0.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF. 08/2017	M3	0,56	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.4.0.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF. 09/2023	M2	29,18	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.4.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF. 09/2023	M2	5,35	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.5.	CAIXAS DE GORDURA / INSPEÇÃO	-	-	-
1.12.5.0.1.	CAIXA DE GORDURA 80X80X120XM (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO)	UN	2,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.5.0.2.	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.5.0.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.5.0.4.	CAIXA DE INSPEÇÃO 100X100X100CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (SINAPI 72289)	UN	2,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.5.0.5.	CAIXA DE ALVENARIA 80X80X100 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.	DESTINO FINAL	-	-	-
1.12.6.1.	ESCAVAÇÕES/ESTRUTURA/ELEVAÇÕES/ESQUADRIAS	-	-	-
1.12.6.1.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF. 09/2023	M2	3,74	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. AF. 09/2023	M2	9,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.1.3.	STOP-LOG DE MADEIRA DE LEI TRATADO COM ÓLEO DE LINHAÇA (SINAPI 73909/001)	M2	8,52	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.2.	TUBULAÇÕES E DRENOS	-	-	-
1.12.6.2.1.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	1,55	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.2.2.	LASTRO DE BRITA NR03 (ORSE 02658)	M3	0,36	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.2.3.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	43,65	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.2.4.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	26,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.12.6.2.5.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF. 09/2023	M2	2,76	Conforme planilha detalhada anexada
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-
1.13.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-
1.13.1.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.13.1.0.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.13.1.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	22,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.13.1.0.4.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.13.1.0.5.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.13.2.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	-	-	-
1.13.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATE PROF. DE 1,5M (SINAPI 79517/001)	M3	2,64	Conforme planilha detalhada anexada
1.13.2.0.2.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	42,69	Conforme planilha detalhada anexada

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLACA DE OBRA	CURRAL BOVINO	ESTERQUEIRA	GRADAMENTO / CAIXA DE ÁREA / CALHA DE PARSHAL	REF. CALDEIRA	SALA DE PAINÉIS ELÉTRICOS	BASE CAIXA D'ÁGUA	RESERVATÓRIO	ÁREA EXTERNA	GALPÃO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.090,00	203.540,25	6.677,63	24.594,13	30.217,09	33.306,32	23.722,62	96.054,31	70.646,70	500.620,83
	20,48								
	24,82								
	39,96								
	0,96								
	15,61								
	3,06								
	0,56								
	29,18								
	5,35								
									2,00
								1,00	
								1,00	
								2,00	
		1,00							
		3,74							
		9,00							
		2,30	6,22						
								1,55	
		0,36							
								43,65	
								26,00	
								2,76	
				1,00					
					1,00				1,00
				2,00	4,00				16,00
					1,00				
					2,00				1,00
								2,64	
					9,10			25,55	8,04



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MATADOURO_COREMAS	Nº TransfereGov 9389992/2022	Nº OPERAÇÃO 086269-87	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	Nº OPERAÇÃO 1086269-87	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
---	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoira de Cálculo
1.1.3.2.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	81,94	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.2.0.4.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 91866)	M	77,92	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.2.0.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	35,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.2.0.6.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	66,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.2.0.7.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	36,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.2.0.8.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.3.	CAIXOS E FIOS (CONDUITORES)		-	
1.1.3.3.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	56,55	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.3.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	490,68	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.3.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	152,70	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.4.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		-	
1.1.3.4.0.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.4.0.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	3,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.3.5.	ACESSÓRIOS		-	
1.1.3.5.0.1.	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (SINAPI 83447)	UN	3,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.4.	DIVERSOS		-	
1.1.4.0.0.1.	ESTRUTURA COMPLETA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO PARA GALPÃO MEDINDO 9,20 X 25,00 X 7,50M, INCLUSO FUNDAÇÕES, EXCLUSO TELHA DE FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 01/2021	UN	1,00	Conforme planilha detalhada anexada
1.1.4.0.0.2.	GRADEAMENTO DE FERRO EM BARRA CHATA, RETANGULAR 1 1/2" X 1/2" (SEINFRA-CE C1437)	UN	2,00	Conforme planilha detalhada anexada

Agrupador de Eventos	
TOTAL FINANC. POR FRENTE	(R\$)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
DIVERSOS	
DIVERSOS	

#REF!									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PILACA DE OBRA	CURRAL BOVINO	ESTERQUEIRA	GRADEAMENTO / CAIXA DE AREA / CALHA DE PARSHAL	CALDEIRA	SALA DE PAINES ELÉTRICOS	BASE CAIXA D'ÁGUA	RESERVATÓRIO	ÁREA EXTERNA	GAUPÃO
3.090,00	203.540,25	6.677,63	24.594,13	30.217,09	33.306,32	23.722,62	96.054,31	70.646,70	500.620,83
				4,94	9,10			35,80	32,10
					3,85			60,10	13,97
				3,00	11,00			4,00	17,00
				6,00	22,00			4,00	34,00
					4,00				32,00
				1,00	1,00			1,00	1,00
				11,93	44,62				
									490,68
								152,70	
					1,00				4,00
				1,00	1,00			1,00	
								3,00	
									1,00
			2,00						

COREMAS/PB
Local

sexta-feira, 8 de março de 2024

Responsável Técnico
Nome: Michael J. M de Souza
CREA/CAU: 1619781789
ART/RRT: PB20230572217

Responsável Técnico
Nome: Michael J. M de Souza
CREA/CAU: 1619781789
ART/RRT: PB20230572217