

COMPETÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OPERACIONAL					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANTITATIVO	ACERVO MIN DE 40%
MURO DE CONTORNO					
103353	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021.	m²	747,03	298,81
87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA EM VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1.584,70	633,88
URBANIZAÇÃO					
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_10/2022	m²	1516,63	606,65
VESTIÁRIOS					
40452	SBC	CONC.USIN.MEC LAJE MACICA 30MPA 10M2 FOR.PLAST 17MM+ARMAD	m³	11,83	4,73
ALAMBRADO					
102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	1472	588,80