

| COMPETÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OPERACIONAL |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                   |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|
| CÓDIGO                                     | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS ITENS                                                                                                                                                                                                      | UND | QUANTITATIVO | ACERVO MIN DE 40% |
| FUNDAÇÃO                                   |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                   |
| 96557                                      | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024                                                                                     | m³  | 54,30        | 21,72             |
| DRYWALL                                    |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                   |
| CPU2286                                    | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m²  | 91,66        | 36,66             |
| TELHAMENTO                                 |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                   |
| 94207                                      | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                 | m²  | 490,12       | 196,05            |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                          |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                   |
| 98555                                      | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                                                       | m²  | 416,29       | 166,52            |
| REVESTIMENTO ARGAMASSADO                   |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |              |                   |
| 94995                                      | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022                                                                     | m²  | 568,25       | 227,3             |