

MEMÓRIA DE CALCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MEMORIAL DE CALCULO ADITIVO/SUPRESSÃO		
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ				
2	PISO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	Total	
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SUPRESSÃO	565,78	m²
	SALA DE AULA (01 - 04)	8,00m x 5,85m = 46,80m x 4	187,20	
	SALA DE AULA (05)	8,45m x 4,75m	40,14	
	SALA DE AULA (06)	8,45m x 3,42m + 6,30m x 1,50m	38,35	
	SECRETARIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	DIRETORIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	BIBLIOTECA	2,75m x 5,85m	16,09	
	COZINHA	2,65m x 5,80m	15,37	
	DISPENSA	4,35m x 2,65m	11,53	
	WC PNE	1,45m x 2,90m	4,21	
	WC MASC	3,13m x 2,48m	7,76	
	WC FEM	3,28m x 2,50m	8,20	
	WC SALA DE AULA (06)	2,00m x 1,35m	2,70	
	CIRCULAÇÃO 01	1,75m x 4,30m	7,53	
	CIRCULAÇÃO 02	12,5m x 6,85m	85,63	
	CIRCULAÇÃO 03	2,75m x 12,85m + 3,15m x 0,15m	35,81	
	CIRCULAÇÃO 04	12,92m x 1,55m	20,03	
	CIRCULAÇÃO 05	12,00m x 1,55m	18,60	
	CIRCULAÇÃO 06	9,97m x 1,70m	17,95	
	CIRCULAÇÃO 07	8,58m x 1,33m	11,41	
	AREA SN	4,38m x 3,40m	14,89	
	PM 01	0,86m x 0,15m = 0,13m x 13	1,69	
	PM 02	0,60m x 0,15m = 0,09m x 7	0,63	
	PM 03	0,90m x 0,15m = 0,14m x 1	0,14	
2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	ACRÉSCIMO	565,78	m²
	SALA DE AULA (01 - 04)	8,00m x 5,85m = 46,80m x 4	187,20	
	SALA DE AULA (05)	8,45m x 4,75m	40,14	
	SALA DE AULA (06)	8,45m x 3,42m + 6,30m x 1,50m	38,35	
	SECRETARIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	DIRETORIA	4,15m x 2,40m	9,96	
	BIBLIOTECA	2,75m x 5,85m	16,09	
	COZINHA	2,65m x 5,80m	15,37	
	DISPENSA	4,35m x 2,65m	11,53	
	WC PNE	1,45m x 2,90m	4,21	
	WC MASC	3,13m x 2,48m	7,76	
	WC FEM	3,28m x 2,50m	8,20	
	WC SALA DE AULA (06)	2,00m x 1,35m	2,70	
	CIRCULAÇÃO 01	1,75m x 4,30m	7,53	
	CIRCULAÇÃO 02	12,5m x 6,85m	85,63	
	CIRCULAÇÃO 03	2,75m x 12,85m + 3,15m x 0,15m	35,81	
	CIRCULAÇÃO 04	12,92m x 1,55m	20,03	
	CIRCULAÇÃO 05	12,00m x 1,55m	18,60	
	CIRCULAÇÃO 06	9,97m x 1,70m	17,95	
	CIRCULAÇÃO 07	8,58m x 1,33m	11,41	
	AREA SN	4,38m x 3,40m	14,89	
	PM 01	0,86m x 0,15m = 0,13m x 13	1,69	
	PM 02	0,60m x 0,15m = 0,09m x 7	0,63	
	PM 03	0,90m x 0,15m = 0,14m x 1	0,14	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	MEMÓRIA DE CÁLCULO	Total	
9.7	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPRESSÃO	15,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	15	15,00	
9.8	LUMINÁRIA LED TIPO SLIM 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ACRÉSCIMO	4,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	4	4,00	
9.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	ACRÉSCIMO	11,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	11	11,00	
9.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SUPRESSÃO	1,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	1	1,00	
9.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ACRÉSCIMO	1,00	und.
	AMBIENTE INTERNO	1	1,00	