

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS

ITEM	COD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	97634	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (pisos)	m²	565,78
1.2	97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	(0,60 x 2,10) x 7 + (0,80 x 2,10) x 5
1.3	97663	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	unid	7
1.4	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado.	m²	4,00 x 2,00
3.0 ESCOLA				
PISO				
3.12	94439	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e áreas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78
3.13	89171	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78
3.14	96467	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017	m	261 x 2
PAREDES				
3.19	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2
3.20	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2
3.23	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2
3.24	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2
3.25	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2
	89168	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014(Complemento da alvenaria de fechamento)	m²	Perímetro x Altura = 127,96 x 0,50
ESQUADRIAS				
3.26	90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	5,00
	90841	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	7,00
WC				
3.34	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA			
MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS					
ITEM	COD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.		QUANTIDADE
3.35	86943	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00	7,00
3.36	92364	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	Comprimento x Quantidade = 0,80 x 4	3,20
FÓRRO E COBERTA					
3.37	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	Área = (4,15 X 2,40) x 2 + (8,00 x 5,85) x 4 + 2,75 x 5,85 + (8,45 x 4,75) + (8,45 x 3,42) + (8,15 x 2,90) + (10,15 x 2,65) - 123,92	218,86
3.38	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	m²	Igual a área de forro	218,86
3.39	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	Igual a área de forro	218,86
3.44	94446	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	Comprimento x Largura = 31,20 x 19,15 - 123,92	473,56
3.45	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	Comprimento x Largura = 31,20 x 19,15 - 123,92	473,56
3.46	94450	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	Perímetro = (19,15 + 31,20) x 2	100,70
INSTALAÇÃO HIDRAULICA					
3.55	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	und	5,00	5,00
3.56	94489	Registro de esfera (25mm) pvc soldavel - fornecimento e instalação	und	2,00	2,00
INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
3.57	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	100	100,00
3.58	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50	50,00
3.59	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50	50,00
3.60	89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	4,00	4,00
3.61	89778	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2,00	2,00
3.62	89813	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00	2,00
3.63	89809	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00
3.64	89801	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00
3.65	Composição	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	1,00	1,00
3.66	89810	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA			
MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS					
ITEM	COD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.		QUANTIDADE
3.67	89802	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	5,00	5,00
3.68	Composição	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	5,00	5,00
3.69	89834	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00	2,00
3.70	Composição	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	unid	2,00	2,00
3.71	Composição	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.		1,00	1,00
3.72	98110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af 05/2018	unid	1,00	1,00
3.73	Insumo 39319	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00	1,00
3.74	74166/001	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	unid	2,00	2,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
3.76	72315	Terminal aereo em aco galvanizado dn 5/16", comprimento de 350mm, com base de fixacao horizontal	unid	1,00	1,00
3.77	93128	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	unid	15,00	15,00
3.78	93137	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	unid	5,00	5,00
3.79	93141	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	30,00	30,00
3.80	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	5,00	5,00
3.81	93143	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	2,00	2,00
3.82	73953/008	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	15,00	15,00
3.83	68066	Caixa de medicao - fornecimento e instalacao	unid	1,00	1,00
3.84	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	unid	1,00	1,00
3.85	74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A	unid	2,00	2,00
8.1	Composição	Limpeza final da obra.	m²	Comprimento x Largura = 31,20 x 19,15	597,48

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA			Data Base: Outubro/2019 BDI: 20,09% Encargos Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTARIA					BDI = 20,09% Não Desonerado117,54% hora 73,43% mês		
ITEM	CÓD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	V.Unit.(R\$)	V.Unif. com BDI (R\$)	V.Total(R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0							
1.1	97634	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (pisos)	m²	565,78	7,87	9,45	5.346,62
1.2	97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	17,22	5,78	6,94	119,51
1.3	97663	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	unid	7,00	7,64	9,17	64,19
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado.	m²	8,00	376,08	451,64	3.613,12
SUBTOTAL 1.0							9.143,44
2.0 ESCOLA							
PISO							
2.1	94439	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78	33,84	40,64	22.993,30
2.2	89171	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78	37,87	45,48	25.731,67
2.3	96467	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017	m	522,00	4,91	5,90	3.079,80
PAREDES							
2.5	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	1.344,70	2,58	3,10	4.168,57
2.6	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces	m²	1.344,70	14,60	17,53	23.572,59
2.7	89170	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 - Áreas Molhadas	m²	1.344,70	47,42	56,95	76.580,67
2.8	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	1.344,70	1,80	2,16	2.904,55
2.9	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	1.344,70	10,12	12,15	16.338,11
2.10	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	1.344,70	11,83	14,21	19.108,19
2.11	89168	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014(Complemento da alvenaria de fechamento)	m²	63,98	55,03	66,09	4.228,44
ESQUADRIAS							
2.12	90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	5,00	709,14	851,61	4.258,05
WC							
2.13	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00	372,00	446,74	3.127,18
2.14	86943	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00	169,07	203,04	1.421,28
2.15	92364	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	3,20	32,10	38,55	123,36
FÓRRO E COBERTA							
2.16	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	218,86	25,85	31,04	6.793,31
2.17	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	m²	218,86	2,53	3,04	665,32
2.18	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	218,86	10,40	12,49	2.733,52
2.19	94446	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	473,56	46,48	55,82	26.434,12
2.20	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	473,56	61,04	73,30	34.711,95
2.21	94450	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	100,70	50,50	60,65	6.107,46
INSTALAÇÃO HIDRAULICA							
2.22	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	und	5,00	88,59	106,39	531,95
2.23	94489	Registro de esfera (25mm) pvc soldavel - fornecimento e instalação	und	2,00	12,95	15,55	31,10
INSTALAÇÃO SANITÁRIA							
3.57	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	50,00	33,96	40,78	2.039,00
3.58	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50,00	17,57	21,10	1.055,00
3.59	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50,00	12,07	14,49	724,50
3.60	89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	4,00	18,29	21,96	87,84

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia		PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA			Data Base: Outubro/2019 BDI: 20,09% Encargos: Não Desonerados		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					BDI = 20,09% Não Desonerado117,54% hora 73,43%mês		
ITEM	CÓD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	V.Unit.(R\$)	V.Unit. com BDI (R\$)	V.Total(R\$)
3.61	89778	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	unid	2,00	11,18	13,43	26,86
3.62	89813	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00	3,90	4,68	9,36
3.63	89809	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	5,00	10,82	12,99	64,95
3.64	89801	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	5,00	3,97	4,77	23,85
3.65	Composição	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	1,00	3,85	4,62	4,62
3.66	89810	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	5,00	10,79	12,96	64,80
3.67	89802	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	5,00	4,32	5,19	25,95
3.68	Composição	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	5,00	4,02	4,83	24,15
3.69	89834	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	unid	2,00	22,14	26,59	53,18
3.70	Composição	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	unid	2,00	25,64	30,79	61,58
3.71	Composição	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.		1,00	30,48	36,60	36,60
3.72	98110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af 05/2018	unid	1,00	283,96	341,01	341,01
3.73	Insumo 39319	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00	3,88	4,66	4,66
3.74	74166/001	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	unid	4,00	171,62	206,10	824,40
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
2.24	72315	Terminal aereo em aco galvanizado dn 5/16", comprimento de 350mm, com base de fixacao horizontal	unid	1,00	21,99	26,41	26,41
2.25	93128	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	unid	15,00	91,20	109,52	1.642,80
2.26	93137	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af 01/2016	unid	5,00	107,73	129,37	646,85
2.27	93141	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	30,00	111,03	133,34	4.000,20
2.28	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af 01/2016	unid	5,00	123,58	148,41	742,05
2.29	93143	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	2,00	112,41	134,99	269,98
2.30	73953/008	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	15,00	208,11	249,92	3.748,80
2.31	68066	Caixa de medicao - fornecimento e instalacao	unid	1,00	129,83	155,91	155,91
2.32	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	unid	1,00	304,87	366,12	366,12
2.33	74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A	unid	2,00	52,18	62,66	125,32
SUBTOTAL 2.0							302.841,24
3.0		DIVERSOS					
3.1	Composição	Limpeza final da obra.	m²	597,48	2,17	2,61	1.559,42
SUBTOTAL 3.0							1.559,42
TOTAL GERAL							313.544,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ
 MUNICÍPIO: COREMAS-PB
 ENDEREÇO: ZONA URBANA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			PERÍODO			
Item	Descrição dos Serviços		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%			
		DIAS				
		R\$ 9.143,44	R\$ 9.143,44			
2.0	PISO	%	30%	40%	30%	
		DIAS				
		R\$ 51.804,77	R\$ 15.541,43	R\$ 36.263,34		
3.0	PAREDES	%	20%	30%	50%	
		DIAS				
		R\$ 146.901,12	R\$ 29.380,22	R\$ 44.070,34	R\$ 73.450,56	
4.0	ESQUADRIAS	%			100%	
		DIAS				
		R\$ 4.258,05			R\$ 4.258,05	
5.0	WC	%				100%
		DIAS				
		R\$ 4.671,82				R\$ 4.671,82
6.0	FÔRRO E COBERTA	%		50%	30%	20%
		DIAS				
		77.445,68		38.722,84	23.233,70	15.489,14
7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	%			100%	
		DIAS				
		563,05			563,05	
8.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%		30%	35%	35%
		DIAS				
		5.472,31		1.641,69	1.915,31	1.915,31
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	%		40%	40%	20%
		DIAS				
		11.724,44		4.689,78	4.689,78	2.344,89
8.0	DIVERSOS	%				100%
		DIAS				
		R\$ 1.559,42				R\$ 1.559,42

CÁLCULO DE BDI (para custos não-desonerados)		Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrôs, Estádios e Quadras Esportivas Instalações p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística			Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrôs, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viária Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais	
Item componente do BDI	% Informado	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																

Observações
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (5,00% para esta cidade).
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I =	20,09%
Fórmula Utilizada:	
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$	

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

mas e	
3° Q	
7,85	
1,99	
3,16	
1,33	
10,43	

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS		Data Base:		Outubro/2019
	OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ		BDI:		20,09%
	MUNICÍPIO: COREMAS-PB		Encargos		Não Desonerados
	ENDEREÇO: ZONA URBANA				
COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
9537(Desativada)	Serviço: Limpeza final da obra.		m²		
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
88316 Composicao	Servente com encargos complementares	h	0,14000	13,85	1,93
00003	Ácido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	l	0,05000	4,87	0,24
Valor Total Unitário					2,17
SINAPI 89801	Serviço: Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.		unid.		
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
296 Insumo	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000000	1,23	1,23
37949 Insumo	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000000	1,17	1,17
20078 Insumo	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0200000	13,23	0,26
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	12,96	0,51
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	17,01	0,68
Valor Total Unitário					3,85
SINAPI 89802	Serviço: Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.		unid.		
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
296 Insumo	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000000	1,23	1,23
3791 Insumo	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000000	1,34	1,34
20078 Insumo	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0200000	13,23	0,26
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	12,96	0,51
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	17,01	0,68
					0,00
Valor Total Unitário					4,02
SINAPI 89797	Serviço: Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.		unid.		
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
301 Insumo	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000000	2,19	4,38
3670 Insumo	Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000000	10,17	10,17
20078 Insumo	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0920000	13,23	1,21
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300000	12,96	4,27
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300000	17,01	5,61
Valor Total Unitário					25,64

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS		Data Base: Outubro/2019 BDI: 20,09% Encargos Não Desonerados		
	OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ				
	MUNICÍPIO: COREMAS-PB				
	ENDEREÇO: ZONA URBANA				
COMPOSIÇÕES DE CUSTO					
SINAPI 89797	Serviço: Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	unid.			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
122 Insumo	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0710000	36,13	2,56
Cotação	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 100 mm x 50 mm, para agua fria predial	un	1,0000000	17,99	17,99
20083 Insumo	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0900000	31,37	2,82
38383 Insumo	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0590000	1,51	0,08
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2350000	12,96	3,04
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2350000	17,01	3,99
Valor Total Unitário					30,48
SINAPI 89797	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
1607 Insumo	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	2,0600000	0,15	0,30
4299 Insumo	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	2,0600000	0,80	1,64
7237 Insumo	Rufo para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba *260* mm, comprimento 1100 mm (sem amianto)	un	0,9700000	24,95	24,20
38123 Insumo	Selante tipo veda calha para metal e fibrocimento	kg	0,4200000	50,71	21,29
88316 Composicao	Servente com encargos complementares	h	0,0800000	13,68	1,09
88323 Composicao	Telhadista com encargos complementares	h	0,0800000	19,68	1,57
93281 Composicao	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	0,0132000	13,69	0,18
93282 Composicao	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi	0,0183000	12,87	0,23
Valor Total Unitário					50,50