


PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE ADITIVO

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020 BDI: 20,09% DATA REF.: 30/10/2019. (SEM DESONERAÇÃO) VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 300.273,47 DATA: 04/01/2021					
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.										
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA										
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.										
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ										
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE			VALOR CONTRATADO	VALOR SUPRIMIDO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	SUPRIMIDA	ADITIVADA			
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						7.244,08		38.864,46
1.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,45	565,78			4.215,06		-
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,45	30,66			167,10		-
1.3	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	7,20	7,00			50,40		-
1.4	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	351,44	8,00			2.811,52		-
1.5	S00017	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	5,79			440,40			2.552,12
1.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL	m²	4,49			485,62			2.180,42
1.7	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA	m²	2,61			485,62			1.267,46
1.8	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	m³	32,38			3,01			97,53
1.9	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO	m³	147,17			2,50			367,93
1.10		INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA								
1.10.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M	m³	124,26			14,68			1.823,57
1.10.2	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	309,89			14,68			4.547,76
1.10.3	95952	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m³	1.225,02			6,24			7.643,10
1.10.4	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	51,81			354,85			18.384,57
ESCOLA										
2.0		PISO						40.404,20	22.452,01	64.205,45
2.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR/C	M2	31,73	565,78			17.952,20		-
2.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	35,43	565,78	565,78		20.045,59	20.045,59	

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE ADITIVO

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020 BDI: 20,09% DATA REF.: 30/10/2019. (SEM DESONERAÇÃO) VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 300.273,47 DATA: 04/01/2021					
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.										
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA										
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.										
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ										
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE			VALOR CONTRATADO	VALOR SUPRIMIDO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	SUPRIMIDA	ADITIVADA			
2.3	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	4,61	522,00	522,00		2.406,42	2.406,42	
2.4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	M²	95,49			569,84		-	54.414,02
2.5	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, ESPESURA 10CM.	M²	69,09			141,72			9.791,43
								-		
3.0		PAREDES						114.689,91	52.458,18	9.083,18
3.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,44	1.344,70	320,10	-	3.281,07	781,05	-
3.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,70	1.344,70	320,10		18.422,39	4.385,42	-
3.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	44,41	1.344,70	904,30		59.718,13	40.159,79	
3.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1,69	1.344,70	320,10		2.272,54	540,98	
3.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,51	1.344,70	320,10		12.788,10	3.044,19	
3.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,08	1.344,70	320,10		14.899,28	3.546,75	
3.7	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	51,71	63,98			3.308,41	-	-
3.8	87529	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,43			444,60		-	9.083,18
4.0		ESQUADRIAS						15.053,21		12.600,42


Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1662682780

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE ADITIVO

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020 BDI: 20,09% DATA REF.: 30/10/2019. (SEM DESONERAÇÃO) VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 300.273,47 DATA: 04/01/2021					
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.										
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA										
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.										
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ										
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE			VALOR CONTRATADO	VALOR SUPRIMIDO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	SUPRIMIDA	ADITIVADA			
4.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	663,57	1,00			663,57		
4.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	659,71	13,00			8.576,24		
4.3	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	603,73	7,00			4.226,11		
4.4	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	499,62	1,28		25,22	639,51		12.600,42
4.5	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	13,18	71,91			947,77		
5.0		WC						3.634,21	-	-
5.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	347,44	7,00			2.432,08		
5.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	158,01	7,00			1.106,07		
5.3	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,02	3,20			96,06		
6.0		FORRO E COBERTA						52.529,48		34.337,26
6.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	24,30	218,86		138,59	5.318,30		3.367,74
6.2	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,39	218,86		138,59	523,08		331,23

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE ADITIVO

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020 BDI: 20,09% DATA REF.: 30/10/2019. (SEM DESONERAÇÃO) VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 300.273,47 DATA: 04/01/2021					
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.										
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA										
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.										
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ										
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE			VALOR CONTRATADO	VALOR SUPRIMIDO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	SUPRIMIDA	ADITIVADA			
6.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,76	218,86		138,59	2.136,07		1.352,64
6.4	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,84	473,56		173,83	12.710,35		4.665,56
6.5	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	57,20	473,56		173,83	27.087,63		9.942,99
6.6	CPU C001	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical	m	47,21	100,70			4.754,05		-
6.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	m	10,35			95,50			988,43
6.8	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS INTEIRAS DE AÇO, VÃO ATE 8,00M	und	1.116,49			4,00			4.465,96
6.9	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS INTEIRAS DE MADEIRA, VÃO ATE 8M.	und	1.317,53			7,00			9.222,71
7.0		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						441,36	-	2.867,56
7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	83,42	5,00		15,00	417,10		1.251,30
7.2	34640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS COM MAT.	UN	808,13			2,00			1.616,26
7.3	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,13	2,00			24,26		-
8.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						5.541,11		
8.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,89	100,00			3.189,00		
8.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,49	50,00			824,50		
8.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,36	50,00			568,00		

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE ADITIVO

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020 BDI: 20,09% DATA REF.: 30/10/2019. (SEM DESONERAÇÃO) VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 300.273,47 DATA: 04/01/2021					
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.										
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA										
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.										
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ										
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE			VALOR CONTRATADO	VALOR SUPRIMIDO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
					CONTRATADA	SUPRIMIDA	ADITIVADA			
8.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,16	4,00			68,64		
8.5	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,49	2,00			20,98		
8.6	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,65	2,00			7,30		
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,15	5,00			50,75		
8.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,74	5,00			18,70		
8.9	CPU C002	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	UN	3,23	1,00			3,23		
8.10	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,12	5,00			50,60		
8.11	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,06	5,00			20,30		
8.12	CPU C1005	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,42	5,00			12,10		
8.13	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,74	2,00			41,48		
8.14	CPU C004	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	24,23	2,00			48,46		
8.15	CPU 10075	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	26,71	1,00			26,71		
8.16	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	265,16	1,00			265,16		

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE ADITIVO

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020 BDI: 20,09% DATA REF.: 30/10/2019. (SEM DESONERAÇÃO) VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 300.273,47 DATA: 04/01/2021
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.		
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA		
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.		
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE			VALOR CONTRATADO	VALOR SUPRIMIDO R\$	VALOR ADITIVADO R\$
				CONTRATADA	SUPRIMIDA	ADITIVADA			
8.17	00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,62	1,00		3,62		
8.18	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	160,79	2,00		321,58		
9.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					9.170,50		
9.1	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H= 30CM	UN	20,66	1,00		20,66		
9.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	85,98	15,00		1.289,70		
9.3	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	101,60	5,00		508,00		
9.4	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	104,53	30,00		3.135,90		
9.5	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	116,31	5,00		581,55		
9.6	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	105,82	2,00		211,64		
9.7	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	194,60	15,00		2.919,00		
9.8	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	121,53	1,00		121,53		
9.9	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	285,06	1,00		285,06		
9.10	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,73	2,00		97,46		
10.0		SERVIÇOS FINAIS					1.332,29		
10.1	CPU C006	Limpeza final da obra	m²	2,04	597,48		1.218,86		

PLANILHA DE ORÇAMENTARIA DE ADITIVO

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.					MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020 BDI: 20,09% DATA REF.: 30/10/2019. (SEM DESONERAÇÃO) VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 300.273,47 DATA: 04/01/2021						
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.											
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA											
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.											
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ											
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITARIO R\$	QUANTIDADE			VALOR CONTRATADO	VALOR SUPRIMIDO R\$	VALOR ADITIVADO R\$	
					CONTRATADA	SUPRIMIDA	ADITIVADA				
10.2	PRÓP. C006	Lixeira com capacidade de 60 litros, com suporte	UN	113,43	1,00			113,43			
								VALOR	VALOR	VALOR	
								CONTRATADO R\$	SUPRIMIDO R\$	ADITIVADO R\$	
		SUBTOTAL						250.040,35	74.910,19	161.958,33	
		BDI (20,09%)						50.233,12	15.049,47	32.537,44	
								TOTAL GERAL	300.273,47	89.959,65	194.495,77

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

OBS:

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 300.273,47

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 89.959,65

VALOR DO ADITIVO: R\$ 104.536,12 (34,81% DO CONTRATO ORIGINAL).

MEMORIAL DE CÁLCULO (ADITIVO)

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020

BDI: 20,09%

DATA REF.: 30/10/2019.(SEM DESONERAÇÃO)

1.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

A1(SALAS DE AULA): (26,70m de comprimento x 1,60m de altura)x04salas = **170,88**A2(SALAS DE AULA): (53,14m de comprimento x 1,60m de altura) = **85,02m²**A3(CANTINA): (28,50m de comprimento x 3,00m de altura) = **85,50m²**A4(BANHEIROS): (29,60 m de comprimento x 3,00m de altura) = **88,80m²**A5(SERVIÇO): (3,40m x 3,00m) = **10,20m²****TOTAL: 440,40 m²**

1.6 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL

C (m)	x	L (m)	=	A (M²)
18,85	x	12,00	=	226,20 m²
13,65	x	7,75	=	105,79 m²
13,65		7,75		105,79 m²
6,15		3,05		(18,76) m²
5,55		12,00		66,60 m²

A = 485,62 m²

1.7 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA

C (m)	x	L (m)	=	A (M²)
18,85	x	12,00	=	226,20 m²
13,65	x	7,75	=	105,79 m²
13,65		7,75		105,79 m²
6,15		3,05		(18,76) m²
5,55		12,00		66,60 m²

A = 485,62 m²

1.8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL

C (m)	x	L (m)	x	H (m)	=	V (M³)
1,10	x	0,40	x	0,15	=	0,07 m³
1,50	x	3,00	x	0,15	=	0,68 m³
2,15	x	3,00	x	0,15	=	0,97 m³
1,10	x	0,40	x	0,15	=	0,07 m³
2,75	x	3,00	x	0,15	=	1,24 m³

V = 3,01 m³

1.9 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO

C (m)	x	L (m)	x	H (m)	=	V (M³)
0,50	x	0,50	x	10,00	=	2,50 m³

V = 2,50 m³

1.10 INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA

1.10.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M

C (m)	x	L (m)	x	H (m)	=	V (M³)
8,50	x	0,50	x	0,50	=	2,13 m³
9,51	x	0,40	x	1,60	=	6,09 m³
8,40	x	0,40	x	1,60	=	5,38 m³
1,70	x	0,40	x	1,60	=	1,09 m³

V = 14,68 m³

1.10.2 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO

C (m)	x	L (m)	x	H (m)	=	V (M³)
-------	---	-------	---	-------	---	--------

MEMORIAL DE CÁLCULO (ADITIVO)

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020

BDI: 20,09%

DATA REF.: 30/10/2019.(SEM DESONERAÇÃO)

8,50	x	0,50	x	0,50	=	2,13 m³
9,51	x	0,40	x	1,60	=	6,09 m³
8,40	x	0,40	x	1,60	=	5,38 m³
1,70	x	0,40	x	1,60	=	1,09 m³

$$V = 14,68 \text{ m}^3$$

1.10.3 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

C (m)	x	L (m)	x	H (m)	x	Q (unid)	V (M³)
2,50	x	0,09	x	0,20	x	15,00	0,68 m³
116,30	x	0,09	x	0,20	x	2,00	4,19 m³
4,90	x	0,09	x	0,37	x	3,00	0,49 m³
1,90	x	0,09	x	0,20	x	7,00	0,24 m³
3,10	x	0,09	x	0,25	x	5,00	0,35 m³
9,00	x	0,09	x	0,37	x	1,00	0,30 m³

$$V = 6,24 \text{ m}^3$$

1.10.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

	C (m)	x	L (m)	=	A (M²)
Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
Área de serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
Banheiro	6,16	x	2,60	=	16,02 m²
Sala dos Prof.	13,53	x	3,00	=	40,59 m²

$$A = 354,85 \text{ m}^2$$

2.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

A1(SALAS DE AULA):	(5,85 X 8,00) X 04 UND + (4,75 X 8,45) + (4,92 X 8,45) = 268,90m²
A2(PATIO COBERTO):	(6,85 X 15,25) + (6,85 X 4,15) = 132,88m²
A3(BANHEIROS):	(2,75 X 1,50) + (3,42 X 2,90) + (3,28 X 2,90) + (1,45 X 2,90) = 27,75m²
A4(CANTINA)	(5,80 X 2,65) + (4,35 X 2,65) + (2,50 X 1,71) = 31,16m².
A5(SERVIÇO):	(4,38 X 3,40) = 14,89m²
A6(SALAS DOS PROFESSORES):	(2,90 X 5,85) = 16,96m²
A7(HALL):	[(8,60-1,55) X 1,33] + (15,95 X 1,55) + (17,32 X 1,70) = 61,22m².
A8(BIBLIOTÉCA):	(5,85 X 2,75) = 16,08m²

TOTAL GERAL: 569,84 m²

2.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 10CM.

$$A_{\text{externa}} = (40,70 + 4,16 + 32,30) \times 1,50 \text{m de largura} = 77,16 \text{m}^2$$

$$A_{\text{interna}} = (31,35 + 18 + 31,35) \times 0,80 = 64,56 \text{m}^2$$

TOTAL: 141,72 m²

3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

A1 (MURO DE CONTORNO): (40,70 + 40,70 + 32,30 + 4,10)X2,50m DE ALTURA x 2 + 32,30 x 2,50= 589,00m² + 80,75m² 669,75 m²						
Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²	
Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²	
Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²	
Área de serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²	
Banheiro	6,16	x	2,60	=	16,02 m²	
Sala dos Prof.	13,53	x	3,00	=	40,59 m²	

TOTAL: 1.024,60

CONTRATADO: 1.344,70

SALDO: 320,10


MEMORIAL DE CÁLCULO (ADITIVO)						
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.				MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020		
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.				BDI: 20,09%		
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA				DATA REF.: 30/10/2019.(SEM DESONERAÇÃO)		
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.						
Objetivo:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ					
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014					
A1(MURO DE CONTORNO): (40,70 + 40,70 + 32,30 + 4,10)X2,50m DE ALTURA x 2 + 32,30 x 2,50= 589,00m² + 80,75m² 669,75 m²						
	Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
	Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
	Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
	Área de serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
	Banheiro	6,16	x	2,60	=	16,02 m²
	Sala dos Prof.	13,53	x	3,00	=	40,59 m²
	TOTAL:	1.024,60				
	CONTRATADO:	1.344,70				
	SALDO:	320,10				
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014					
	A1(SALAS DE AULA): (26,70m de comprimento x 1,60m de altura)x04salas = 170,88					
	A2(SALAS DE AULA): (53,14m de comprimento x 1,60m de altura) = 85,02m²					
	A3(CANTINA): (28,50m de comprimento x 3,00m de altura) = 85,50m²					
	A4(BANHEIROS): (29,60m de comprimento x 3,00m de altura) = 88,80m²					
	A5(SERVIÇO): (3,40m x 3,00m) = 10,20m²					
	TOTAL:	440,40				
	CONTRATADO:	1.344,70				
	SALDO:	904,30				
3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014					
A1(MURO DE CONTORNO): (40,70 + 40,70 + 32,30 + 4,10)X2,50m DE ALTURA x 2 + 32,30 x 2,50= 589,00m² + 80,75m² 669,75 m²						
	Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
	Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
	Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
	Área de serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
	Banheiro	6,16	x	2,60	=	16,02 m²
	Sala dos Prof.	13,53	x	3,00	=	40,59 m²
	TOTAL:	1.024,60				
	CONTRATADO:	1.344,70				
	SALDO:	320,10				
3.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					
A1(MURO DE CONTORNO): (40,70 + 40,70 + 32,30 + 4,10)X2,50m DE ALTURA x 2 + 32,30 x 2,50= 589,00m² + 80,75m² 669,75 m²						
	Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
	Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
	Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
	Área de serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
	Banheiro	6,16	x	2,60	=	16,02 m²
	Sala dos Prof.	13,53	x	3,00	=	40,59 m²
	TOTAL:	1.024,60				
	CONTRATADO:	1.344,70				
	SALDO:	320,10				
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014					
A1(MURO DE CONTORNO): (40,70 + 40,70 + 32,30 + 4,10)X2,50m DE ALTURA x 2 + 32,30 x 2,50= 589,00m² + 80,75m² 669,75 m²						
	Caimento Telhado	76,6	x	2,5	=	191,50 m²
	Caimento Telhado	39,7	x	1,9	=	75,43 m²
	Depósito	3,1	x	1,7	=	5,27 m²
	Área de serviço	8,4	x	3,1	=	26,04 m²
	Banheiro	6,16	x	2,60	=	16,02 m²
	Sala dos Prof.	13,53	x	3,00	=	40,59 m²
	TOTAL:	1.024,60				

Página 10

Kleber Sá de

MEMORIAL DE CÁLCULO (ADITIVO)			
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS 005 /2020
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.		BDI: 20,09%	
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA		DATA REF.: 30/10/2019.(SEM DESONERAÇÃO)	
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.			
Objetivo:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ		
CONTRATADO:		1.344,70	
SALDO:		320,10	
4.4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		
SALAS DE AULA: (2,00 x 1,00) x 10 = 20,00m²			
SALA DOS PROFESSORES:(1,50 x 1,00) x 01 und = 1,50m²			
BIBLIOTECA: (1,50 x 1,00) x 01 und = 1,50m²			
DISPENSA: (1,50 x 1,00) x 01 und = 1,50m²			
DIRETORIA: (1,00 x 1,00) x 01 und = 1,00m²			
SECRETARIA:(1,00 x 1,00) x 01 und = 1,00m²			
TOTAL:		26,5 m²	
CONTRATADO:		1,28 m²	
SALDO:		25,22 m²	
5.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM AS DUAS FACES POLIDAS.		
BANHEIROS: ((1,50 + 1,00) X 1,60) X 04 UND = 16,00m²			
TOTAL:		16m²	
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P		
SALAS DE AULA: (8,00 X 5,85)X04 + (8,45 X 4,75) + (8,45 X 4,92) = 268,91m²			
SALA DOS PROFESSORES:(7,35 X 2,90) = 21,35m²			
BIBLIOTECA:(5,85x2,75) = 16,09m²			
CANTINA:(5,80 x 2,65) = 15,37m²			
DEPÓSITO:(4,35 X 2,65) + (2,50 X 1,71) = 15,81m²			
DIRETORIA:(2,40 X 4,15) = 9,96m²			
SECRETARIA: (2,40 X 4,15) = 9,96m²			
TOTAL:		357,45 m²	
CONTRATADO:		218,86 m²	
SALDO:		138,59 m²	
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014		
SALAS DE AULA: (8,00 X 5,85)X04 + (8,45 X 4,75) + (8,45 X 4,92) = 268,91m²			
SALA DOS PROFESSORES:(7,35 X 2,90) = 21,35m²			
BIBLIOTECA:(5,85x2,75) = 16,09m²			
CANTINA:(5,80 x 2,65) = 15,37m²			
DEPÓSITO:(4,35 X 2,65) + (2,50 X 1,71) = 15,81m²			
DIRETORIA:(2,40 X 4,15) = 9,96m²			
SECRETARIA: (2,40 X 4,15) = 9,96m²			
TOTAL:		357,45 m²	
CONTRATADO:		218,86 m²	
SALDO:		138,59 m²	
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		
SALAS DE AULA: (8,00 X 5,85)X04 + (8,45 X 4,75) + (8,45 X 4,92) = 268,91m²			
SALA DOS PROFESSORES:(7,35 X 2,90) = 21,35m²			
BIBLIOTECA:(5,85x2,75) = 16,09m²			
CANTINA:(5,80 x 2,65) = 15,37m²			
DEPÓSITO:(4,35 X 2,65) + (2,50 X 1,71) = 15,81m²			
DIRETORIA:(2,40 X 4,15) = 9,96m²			
SECRETARIA: (2,40 X 4,15) = 9,96m²			
TOTAL:		357,45 m²	
CONTRATADO:		218,86 m²	
SALDO:		138,59 m²	
6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		
A = (31,85 X 20,16m) + (1,45 X 3,65) = 654,87m².			
TOTAL:		647,3885 m²	
CONTRATADO:		473,56 m²	
SALDO:		173,83 m²	

MEMORIAL DE CÁLCULO (ADITIVO)	
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.	MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.	BDI: 20,09%
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA	DATA REF.: 30/10/2019.(SEM DESONERAÇÃO)
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.	
Objetivo:	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ
6.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 $A = (31,85 \times 20,16m) + (1,45 \times 3,65) = 654,87m^2.$ TOTAL: 647,3885 m ² CONTRATADO: 473,56 m ² SALDO: 173,83 m ²
6.7	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL COMPRIMENTO: 32,50 + 32,50 + 15,25 + 15,25 = 95,5 m
6.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS INTEIRAS DE AÇO, VÃO ATE 8,00M Quantidade= 4 unid
6.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS INTEIRAS DE MADEIRA, VÃO ATE 8M. Quantidade= 7 unid
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 BANHEIROS: 12 PONTOS COZINHA: 02 PONTOS AREA DE SERVIÇOS: 02 PONTOS EXTERNO: 04 PONTOS TOTAL: 20,00 unid CONTRATADO: 5,00 unid SALDO: 15,00 unid
7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 LITROS COM MAT. Quantidade= 2 unid


 Kleber da Silva Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 1682682780