





SIMBOLOGIA - ELETRODUTOS	
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto corrugado flexível embutido no piso
	Eletroduto PVC Soldável embutido no teto ou piso
	Eletroduto PVC embutido no piso
	CHUVEIRO - Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou no dorso
	AR CONDICIONADO - Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

COMO ALTERNATIVA À ADOÇÃO DE FITA ISOLANTE, PARA UNIÃO DAS FIAÇÕES, QUE PORVENTURA IRÃO SER NECESSÁRIAS, RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE CONECTORES.

ABAIXO ALGUNS MODELOS DISPONÍVEIS NO MERCADO:



NOTAS:
1- As conexões devem ser isoladas através de fita isolante de auto-fusão e recoberta com fita isolante em PVC;



QUANTITATIVO DE CABOS EM METROS (Cobre/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°C)

(F- Condutor Fase), (N - Condutor Neutro), (T - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)

Sugestão de Cores para os condutores- F: Vermelho, N: Azul Claro, PE: Verde, Re - Branco

F-4,0mm ²	F-6,0mm ²	N-4,0mm ²	N-6,0mm ²	T-4,0mm ²	T-6,0mm ²	Tipo de Condutor
238,1	8,1	238,1	8,1	93,5	8,1	HEPR

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - COMPONENTES

Descrição do Material	Dimensões	Quantidade (peças)
Caixa de passagem Caixa em Alvenaria no passeio	40x40x40	15
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido Curva 45° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN50mm (1.1/2")	1
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN25mm (3/4")	3
Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	DN50mm (1.1/2")	3
Luva para eletroduto de PVC rígido DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 3/4"	6
Luva para eletroduto de PVC rígido DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	Ø 1.1/2"	8
Disjuntores e Proteções DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 220/380V, máxima tensão de operação contínua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 30kA, fixação em trilho DIN 35mm	VCL 275V 30kA Slim	2
Mini Disjuntor Monopolar 25A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 25A	2
Mini Disjuntor Monopolar 32A Curva C, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm	C 32A	1
Interruptores Sensor Fotoelétrico Completo	1Sensor, 4"x2"	2
Padrão de Entrada Padrão de Entrada Coletivo com Saida Subterrânea, em mureta com Poste duplo T h=7m		1
Quadros Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 245x190x78,7mm.	6/8 Disjuntores	1
Sistema de Aterramento Conjunto: Caixa de Aterramento (20x20cm) + Conector Tipo Cunha + Haste de aterramento Ø 16mm (5/8")X2400		16

ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
POSTE DE ILUMINAÇÃO DECORATIVO	H = 5 Metros	16

GERAL - LISTA DE MATERIAIS - ELETRODUTOS

Descrição do Material	Diâmetro Nominal	Comprimento (m)
Eletroduto de PVC Rígido Soldável	Ø50	138,36 m

Painel: QDC

Localização: Alimentação: 220V/380V Monofásico (F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido
Notas:

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Pré-Dimensionado (Seção e Iz: Capacidade de condução de Corrente)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Aprox. (m)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	Potência
1	Iluminação Pública I	220,00	FNT	3600 VA	0,92	3312 W	16,36 A	1	1	16,36 A	25,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	4	74,74	85,34	6,42	3600 VA
2	Iluminação Pública II	220,00	FNT	2400 VA	0,92	2208 W	10,91 A	1	1	10,91 A	25,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.)	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	4	65,66	76,25	3,83	2400 VA
3																		
4																		
5																		
Totais:																		6000 VA

Legenda:

FP: Fator de Potência
FCA:Fator de Correção por Agrupamento
FCT:Fator de Correção por Temperatura
Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)
In:Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
(Ib < In < Iz)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel
Iluminação	6000 VA	1,00	6000 VA	Potência Instalada: 6000 VA Potência Demandada: 6000 VA Corrente Total: 27,27 A Corrente Total Demandada: 27,27 A

Notas:

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB		
PROJETO:	LINCOLN CARTAXO DE LIRA JÚNIOR CREA 160.814.689-8		
PROJETO:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA		
CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB		
CONVENIENTE:	MUNICÍPIO DE COREMAS - PB		
LOCAL:	COREMAS-PB		
DESENHO	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RUBRICA
CÓPIA	ABRIL/2025	LINCOLN CARTAXO	
VISTO			
PRANCHAS:	DESCRIÇÃO:	ESCALA:	
01	PROJETO ELÉTRICO	INDICADA	
/01			



Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, sl. 601
Jd. Oceania, 58037-005 - João Pessoa (PB)
Tel +55 99924.4447
e-mail: contato@lclprojetos.com